
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45112720-8 ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH
I REKREACYJNYCH - KOD CPV 45112720-8

NAZWA INWESTYCJI: Budowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej w
Pątnowie Legnickim

ADRES INWESTYCJI: Pątnów Legnicki działka nr 181/1

NAZWA INWESTORA: Gmina Kunice

ADRES INWESTORA: 59-216 Kunice, ul. Gwarna 1

WYKONAWCA: -

ADRES WYKONAWCY: -

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Sylwia Nurek

DATA OPRACOWANIA: 07.08.2023

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1	45112720-8	ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - KOD CPV 45112720-8			
1 d.1	KNR 2-01 0233-02 ANALOGIA + KALKULACJ A INDYWIDUA LNA	Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. III <WIATKI> - 94,08 M2 <STREFY BOCZNE PRZY BOISKU DO PIŁKOCHWYTÓW> - 200 M2 <BOISKO TRAWIASTE> 2400 M2	m2		
		5,6 * 5,6 * 3 + 60 * 40 + 64 * 5 + 64 * 5,1 + 40 * 2 * 2	m2	3 300,480	
				RAZEM	3 300,480
2 d.1	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m2		
		3300,48	m2	3 300,480	
				RAZEM	3 300,480
3 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		3300,48	m2	3 300,480	
				RAZEM	3 300,480
4 d.1	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 3	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
5 d.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		3300,48	m2	3 300,480	
				RAZEM	3 300,480
6 d.1	KNR 9-11 0101-02	Wzmacnianie podłoża gruntowego geosiatkami i geowiókninami na gruntach o umiarkowanej nośności sposobem ręcznym <SIATKA PRZECIW KRETOM>	m2		
		3206,4	m2	3 206,400	
				RAZEM	3 206,400
7 d.1	KNR 2-01 0214-04 ANALOGIA	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV <NAWIEZIENIE ZIEMI URODZAJNEJ, POSPÓŁKI , TORFU>	m3		
		3206,4 * 0,20	m3	641,280	
				RAZEM	641,280
8 d.1	KNR 2-01 0206-04 ANALOGIA	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		3206,40 * 0,1	m3	320,640	
				RAZEM	320,640
9 d.1	KNR 2-23 0205-01	Przygotowanie mieszanek do budowy nawierzchni trawiastych z torfu, ziemi żyznej, pospółki wykonywane ręcznie	m3		
		3206,4 * 0,1	m3	320,640	
				RAZEM	320,640
10 d.1	KNR 2-21 0218-03	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m3		
		3206,4 * 0,1	m3	320,640	
				RAZEM	320,640
11 d.1	KNR 2-23 0208-03	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy vegetacyjnej walcem wibracyjnym	ha		
		0,32	ha	0,320	
				RAZEM	0,320
12 d.1	KNR 2-23 0209-03	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie humusem	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3206,4	m2	3 206,400	
				RAZEM	3 206,400
13 d.1	KNR 2-23 0211-01	Mechaniczna pielęgnacja nawierzchni trawiastych wykonanych siewem użytkowane intensywnie	m2		
		3206,4	m2	3 206,400	
				RAZEM	3 206,400
14 d.1	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm <KOSTKA POD WIATAMI>	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
15 d.1	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 10	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
16 d.1	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm <NAWIERZCHNIA Z KOSTKI POD WIATAMI>	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
17 d.1	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
18 d.1	KNR 2-31 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
19 d.1	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV	m		
		67,20	m	67,200	
				RAZEM	67,200
20 d.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		$(0,25 * 0,15 + 0,2 * 0,1) * 67,20$	m3	3,864	
				RAZEM	3,864
21 d.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		67,20	m	67,200	
				RAZEM	67,200
22 d.1	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - 21-50 elementów/m2 <KOSTKA POD WIATAMI>	m2		
		94,08	m2	94,080	
				RAZEM	94,080
23 d.1	KNR 2-01 0109-03	Ręczne ścinanie i karczowanie zagajników rzadkich	ha		
		0,10	ha	0,100	
				RAZEM	0,100
24 d.1	KNR 2-01 0111-02	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu (drobne gałęzie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem	m2		
		256	m2	256,000	
				RAZEM	256,000
25 d.1	KNR 2-01 0110-03	Wywożenie gałęzi na odległość do 2 km	mp		
		12	mp	12,000	
				RAZEM	12,000
26 d.1	KNR 2-01 0110-05	Wywożenie karpiny i gałęzi - dodatek za każde dalsze 0.5 km wywozu Krotność = 10	mp		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	mp	12,000	
				RAZEM	12,000
2	45112720-8	ROBOTY Z ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA TERENÓW SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH - KOD CPV 45112720-8 <DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ ORAZ OBIEKTÓW>			
27 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <STOJAKI NA ROWERY>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
28 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA - <PILKOCHWYT 160 x4 M> <WRAZ Z KOMPLETEM ŚRUB I ŁĄCZNIKÓW DO ZAMOCOWANIA W FUNDAMENCIE, FUNDAMENTEM, SŁUPKAMI, ZASTRZAŁAMI, SIATKAMI, OLINOWANIEM I TULEJAMI>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
29 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA - <PILKOCHWYT 68 x4 M> <WRAZ Z KOMPLETEM ŚRUB I ŁĄCZNIKÓW DO ZAMOCOWANIA W FUNDAMENCIE, FUNDAMENTAMI, SŁUPKAMI, ZASTRZAŁAMI, SIATKAMI, OLINOWANIEM I TULEJAMI>	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
30 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <TABLICA INFORMACYJNA>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
31 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <KOSZE NA SMIECI>	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
32 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <LAWKI BEZ OPARCIA>	szt.		
		8	szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
33 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZENIA Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <BRAMKI STALOWE - BOISKO TRAWIASTE>	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.2	KALKULACJA INDYWIDUALNA	DOSTAWA I MONTAŻ WIATEK Z GOTOWYM FUNDAMENTEM I KOTWAMI - <WIATKI REKREACYJNE>	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000