

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45212220-4 Roboty budowlane związane z wielofunkcyjnymi obiektami sportowymi

NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja kompleksu boisk sportowych "ORLIK" 2022
ADRES INWESTYCJI : Jemielnica, ul. Szkolna 2
INWESTOR : Gmina Jemielnica
ADRES INWESTORA : 47-133 Jemielnica ul. Strzelecka 67

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Modernizacja budynku zaplecza boisk			
1.1		Modernizacja posadzki			
1 d.1.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		4	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
2 d.1.1	KNR 4-02 0235-07	Demontaż prysznicza	kpl.		
		2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000
3 d.1.1	KNR-W 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m ²		
		50.25+13.2	m ²	63.450	
				RAZEM	63.450
4 d.1.1	KNNR-W 3 0809-03	Wyrównywanie podłoży betonowych przez szlifowanie	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
5 d.1.1	KNR AT-23 0101-01	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		13.2	m ²	13.200	
				RAZEM	13.200
6 d.1.1	KNR-W 4-01 0439-02	Rozebranie podłóg drewnianych białych - analogia do rozebrania podłogi z płyt OSB	m ²		
		50.25	m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
7 d.1.1	KNR 4-01 0609-01 ana- logia	Rozebranie izolacyjnej z płyt z wełny mineralnej	m ²		
		poz.6	m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
8 d.1.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		19.5	m ²	19.500	
				RAZEM	19.500
9 d.1.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m ²		
		50	m ²	50.000	
				RAZEM	50.000
10 d.1.1	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.8+poz.9	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
11 d.1.1	KNR 7-12 0209-01	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami olejnymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.8+poz.9	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
12 d.1.1	KNR 7-12 0201-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi konstrukcji pełnościennych	m ²		
		poz.8+poz.9	m ²	69.500	
				RAZEM	69.500
13 d.1.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr. 15 cm	m ²		
		poz.7	m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
14 d.1.1	KNNR 2 0604-01	Izolacja z folii paroizolacyjnej	m ²		
		poz.7	m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
15 d.1.1	KNR 4-01 0820-03 ana- logia	Przymocowanie płyt OSB-4 do legarów stalowych. W kalkulacji należy uwzględnić odtworzenie spadków do krtek ściekowych oraz wykonanie otworów w miejscach istniejących przyłączy kanalizacyjnych oraz wodnych.	m ²		
		poz.6	m ²	50.250	
				RAZEM	50.250
16 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-02	Posadzki z wykładzin antypoślizgowych R11 z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe z wywinieciem na ścianę	m ²		
		poz.3	m ²	63.450	
				RAZEM	63.450
17 d.1.1	KNR-W 2-02 1123-04	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.3	m ²	63.450	
				RAZEM	63.450
18 d.1.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt". Ustępy z demontażu	kpl.		
		poz.1	kpl.	4.000	
				RAZEM	4.000
19 d.1.1	KNR-W 2-15 0232-02	Brodziki natryskowe	kpl.		
		poz.2	kpl.	2.000	
				RAZEM	2.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
20 d.1.1	KNR 4-01 0108-13 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi materiałów z rozbieranych podłóg na odległość 10 km	m ³		
		2.0	m ³	2.000	
				RAZEM	2.000
21 d.1.1	analiza indywidualna	opłata za składowanie	t		
		poz.20*0.8	t	1.600	
				RAZEM	1.600
1.2		Modernizacja elewacji			
22 d.1.2	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja ochronna elewacji z boazerii oraz drewnianych elementów zadaszona metodą smarowania. W kalkulacji należy uwzględnić wykonanie szlifu papierem drobnoziarnistym przed pierwszą warstwą oraz po naniesieniu pierwszej warstwy	m ²		
		126.0	m ²	126.000	
				RAZEM	126.000
23 d.1.2	KNR 4-01 0322-02 Analogia	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach	szt.		
		20	szt.	20.000	
				RAZEM	20.000
1.3		Modernizacja utwardzenia			
24 d.1.3	KNR 2-31 1207-01	Przełożenie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej	m ²		
		3	m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
25 d.1.3	KNR 4-01 0530-03 Analogia	Wykonanie uszczelnienia ściany na styku z utwardzeniem wokół budynku	m ²		
		49*0.25	m ²	12.250	
				RAZEM	12.250
2		Modernizacja boiska			
26 d.2	analiza indywidualna	Modernizacja nawierzchni poliuretanowej boiska wielofunkcyjnego ORLIK w zakresie: a) mycie nawierzchni boiska, b) naprawa ubytków i pęknięć nawierzchni, c) impregnacja nawierzchni boiska, d) naniesienie natryskowe 2-3 mm warstwy EPDM w kolorze czerwonym oraz zielonym – dwie warstwy (system NOVOL lub. równoważny), e) malowanie linii oznaczających boiska – siatkówka, koszykówka.	m ²		
		613.110	m ²	613.110	
				RAZEM	613.110
27 d.2	analiza indywidualna	Modernizacja nawierzchni boiska piłkarskiego z trawy syntetycznej w zakresie uzupełnienia granulatu	m ²		
		1860.0	m ²	1860.000	
				RAZEM	1860.000