


PROJEKT BUDOWLANY  
RZUT PARTERU  
SKALA 1:100



ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POMIESZCZEŃ BUDYNKU PARTER		
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POW. [m <sup>2</sup> ]
POMIESZCZENIA		
0.01	WIATROŁAP	5.06
0.02	KŁATKA SCHODOWA / KOMUNIKACJA	17.53
0.03	KOMUNIKACJA	12.44
0.04	SALA LEKCYJNA	34.90
0.05	SALA LEKCYJNA	34.90
0.06	SALA LEKCYJNA	34.90
0.07	SALA LEKCYJNA	34.90
0.08	SALA LEKCYJNA	34.90
0.09	SALA LEKCYJNA	34.90
0.10	GABINET DYREKTORA	16.50
0.11	WC	14.35
0.12	WC	14.15
0.13	WC	3.94
0.14	POKÓJ NAUCZYCIELSKI	16.50
0.15	WIATROŁAP	7.79
0.16	SALA LEKCYJNA	34.50
0.17	SALA LEKCYJNA	34.50
0.18	SALA LEKCYJNA	52.50
0.19	KŁATKA SCHODOWA	11.37
SUMA CAŁKOWITA		450.5300

S1 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona	
1,5 mm	Tynk mineralny na siatce
15,0 cm	Styropian EPS 70-038 FASADA
3,5 cm	Tynk cementowo - wapienny
12,0 cm	Cegła ceramiczna pełna
6,0 cm	Styropian
25,0 cm	Cegła ceramiczna pełna
3,5 cm	Tynk cementowo - wapienny
Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m <sup>2</sup> K	
S2 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona	
1,5 mm	Tynk mineralny na siatce
15,0 cm	Styropian EPS 70-038 FASADA
2,5 cm	Tynk cementowo - wapienny
12,0 cm	Cegła ceramiczna pełna
25,0 cm	Cegła ceramiczna pełna
2,5 cm	Tynk cementowo - wapienny
Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m <sup>2</sup> K	
S3 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona	
1,5 mm	Tynk mineralny na siatce
15,0 cm	Styropian EPS 70-038 FASADA
1,0 cm	Tynk cementowo - wapienny
24,0 cm	Błoczek komórkowy
1,0 cm	Tynk cementowo - wapienny
Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m <sup>2</sup> K	
S4 ISTNIEJĄCA ŚCIANA - docieplona	
1,5 mm	Tynk mineralny na siatce
15,0 cm	Styropian EPS 70-038 FASADA
1,5 cm	Tynk cementowo - wapienny
12,0 cm	Cegła ceramiczna pełna
6,0 cm	Styropian
25,0 cm	Cegła ceramiczna pełna
1,5 cm	Tynk cementowo - wapienny
Współczynnik przenikania przegrody U=0,193 W/m <sup>2</sup> K	

OBIEKT: TERMO-MODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZAWBZIE		BRANŻA: BUDOWLANA		NR RYS. B-2
		PROJEKTOWAŁ:	OPRACOWAŁ:	ASYSTENT PROJEKTANTA:
			mgr inż. arch. Michał Kamiński	Justyna Malinowska
LOKALIZACJA: dz. nr 16 gmina Łasin, obręb Zawda, m. Zawda		TYTUŁ RYSUNKU:  <b>PROJEKT BUDOWLANY RZUT PARTERU</b>  1 : 100		
INWESTOR: MIASTO I GMINA ŁASIN UL. RADZYŃSKA 2 86-320 ŁASIN				
DATA: 10.2017	SKALA: 1:100			