Widok z góry



UWAGI!
1. Pod stacją należy wylać płytę fundamentową grubości 200 mm z betonu klasy C20/25 (dawniej B25) zbrojonego siatkami górą i dołem z prętów żebrowanych góra/dół Ø10mm w rozstawie maks. 15cm, ze stali AIIIN (np. RB 500W, 20G2VY-b – stal spajalna), zbrojenie górne i dolne przesunięte względem siebie o połowę oczka siatki. Płyta stabilizacyjna wpuszczona po 500mm z każdej strony.
2. Przed posadowieniem stacji należy dokonać odbioru technicznego płyty fundamentowej przez osobę uprawnioną. Po pozytywnym odbiorze można przystąpić do montażu stacji.
3. Połączenie sąsiadujących korpusów stacji wykonane śrubami
4. Całkowita długość/szerokość wykopu szerokoprzestrzennego jest wynikowa gabarytów poszczególnych fundamentów i miejsca usytuowania uziomu otokowego.

UWAGI:
1. Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie, wszelkie nieścisłości skonsultować z projektantem konstrukcji lub kierownikiem budowy.
2. Rysunek należy rozpatrywać łącznie z częścią konstrukcyjną, opisem technicznym, oraz rysunkami branżowymi.
3. Wymiary wszystkich ścian bez uwzględnienia warstw wykończeniowych.
4. Wymiary poziome podano w "cm" a pionowe w "m"
5. Miejsca styków przerw roboczych przed dalszym betonowaniem oczyścić, zwilżyć wodą, przygotować do dalszego betonowania.
6. Beton należy pielęgnować, wibrować przy betonowaniu, chronić przed nadmiernym nasłonecznieniem i mrozem.
7. Pręty w razie konieczności należy łączyć na zakład min 40Ø, lecz nie więcej niż 50% w jednym przekroju.
8. Przejścia instalacji sanitarnych oraz wszelkiego rodzaju przebicia lokalizować wg. projektu architektury.
9. Otworowanie w/g projektów branżowych.

PROJINWEST TOMASZ SKRZYPIEC
ul. Wiejska 16
42–690 Nowa Wieś Tworoska
tel: 64-05042073
e–mail tomasz.skrzypiec@projinwest.eu

ZADANIE: BUDOWA STACJI TRANSFORMATOROWEJ, AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO, LINII KABLOWYCH SN I NN DLA ZASILANIA WSP S.A. WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ PRZY UL. PYSKOWICKIEJ 1–3 W TARNOWSKICH GÓRACH

OBIEKT: WIELOSPECIALISTYCZNY SZPITAL POWIATOWY S.A. UL. PYSKOWICKA 1–3 DZ. NR 3876/2 OB. EWIDENCYJNY: STARE TARNOWICE

INWESTOR: POWIAT TARNOGÓRSKI
42–600 TARNOWSKIE GÓRY, ul. Karłuszowiec 5

NAZWA RYSUNKU: RZUT PŁYTY FUNDAMENTOWEJ

STADIUM DOKUMNETACJI: P.B.

SKALA: 1:50

NR RYSUNKU: A1

ARKUSZ: 1/8

PROJEKTOWAŁ:	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS	DATA
mgr inż. arch. Radosław Gawron	12/09/slokk		06.2022
mgr inz. Tomasz Skrzypiec	SLK/0970/PWOK/05		06.2022
mgr inz. Krzysztof Brzezina	SLK/9351/PWBKb/21		06.2022