

## Przedmiar robót

Nazwa inwestycji: Modernizacja boiska miejskiego przy ul. Dolnej w Głuszyca

Adres inwestycji: działki nr 6 i 7; obręb 0002; miejscowość Głuszyca

Inwestor: Gmina Głuszyca

Adres inwestora: ul. Grunwaldzka 55; 58-340 Głuszyca

Branża: opracowanie wielobranżowe

Data opracowania:

Stawka r-g:

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]

Zysk [Z]

VAT [V]

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT:

Podatek VAT:

Ogółem wartość kosztorysowa robót:

**Słownie:**

WYKONAWCA

INWESTOR

Dokument został opracowany przy pomocy programu  
NORMA STD

## obmiar

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>1. Roboty rozbiórkowe i demontażowe</b>				
1.1	KNR-W 2-02 1221-04 analogia	Demontaż bramy wjazdowej stalowej dwuskrzydłowej 5,5x9,1m wraz z konstrukcją wsporczą	m2	10,450		
1.2	KNR 2-02 1206-01 analogia	Demontaż furtki jednoskrzydłowej wraz z konstrukcją wsporczą	m2	4,180		
1.3	KNR 4-04 0405-04 analogia	Rozebranie drewnianych siedzisk stadionowych	m	96,000		
1.4	KNR 4-04 0302-01	Rozebranie bloków betonowych siedzisk stadionowych, stóp bramy i furtek oraz stóp bramek	m3	9,832		
1.5	KNR 4-01 0108-19	Wywóz i utylizacja gruzu	m3	9,832		
Razem dział: Roboty rozbiórkowe i demontażowe						
<b>2</b>		<b>2. Siedziska stadionowe</b>				
2.1	KNR 2-01 0310-02	Ręczne wykopy jamiste ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m3	10,000		
2.2	KNR 2-02 0203-01	Sopy fundamentowe betonowe - Pod Siedziska	m3	3,430		
2.3	KNR 2-23 0309-02	Konstrukcja stalowa z siedziskami plastikowymi (do przykręcenia)	kpl.	1,000		
2.4	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemii - nadmiar z wykopu	m3	6,570		
Razem dział: Siedziska stadionowe						
<b>3</b>		<b>4. Bieżnia sportowa</b>				
3.1	KNR 2-31 0101-01+ KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm	m2	396,000		
3.2	KNR 2-31 0105-03+ KNR 2-31 0105-04	Podsypka pisakowa z zagęszczeniem mechanicznym - 10 cm grubości warstwy po zagęszczeniu $I_s=0,98$	m2	396,000		
3.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm frakcja 31,5-63 mm	m2	396,000		
3.4	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 8 cm frakcja 0-31,5 mm	m2	396,000		
3.5	KNR 2-31 0314-05	Wykonanie podbudowy elastycznej typu ET - przepuszczalny podkład elastyczny: granulat i ścier gumowy ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuteranowym + nawierzchnia syntetyczna poliuteranowa	m2	396,000		
3.6	KNR 2-31 0313-01	Dostawa i montaż obrzeża betonowego z okładziną poliuteranową	mb	169,920		
3.7	KNR 4-01 0108-06	Wywóz ziemii - nadmiar z wykopu	m3	138,600		
Razem dział: Bieżnia sportowa						
<b>4</b>		<b>6. Furtka wejściowa i brama wjazdowa</b>				
4.1	KNR-W 2-02 1808-11	Dostawa i montaż dwuskrzydłowa brama wjazdowa rozsuwana 6,1x1,82m wraz z wykonaniem betonowania słupków	kpl	1,000		
4.2	KNR 2-23 0404-04	Dostawa i montaż furtka jednoskrzydłowa o wymiarach 1,8x1,82m wraz z wykonaniem betonowania słupków	kpl.	1,000		
Razem dział: Furtka wejściowa i brama wjazdowa						

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	
Podatek VAT 23%	
Ogółem wartość kosztorysowa robót	

Słownie: