
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45453000-7

Roboty remontowe i renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI: Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym

ADRES INWESTYCJI: ul. 9 Maja 30 Trzcińsko-Zdrój, Powiat Gryfiński, Woj.
Zachodniopomorskie

NAZWA INWESTORA: Gmina Trzcińsko-Zdrój

ADRES INWESTORA: Rynek 15, 74-510 Trzcińsko-Zdrój

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Włodzimierz Krajczyński

DATA OPRACOWANIA:

25.07.2024

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

25.07.2024

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR-W 4-01 1216-01	Zabezpieczenie podłóg strychu folią z wyłożeniem na ściany na czas remontu	m2		
		17 * 11	m2	187,000	
				RAZEM	187,000
2 d.1	KNR AT-05 1651-01	Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podłużnym ram 2,57 m o wys. do 10 m	m2		
		42,90 * 7	m2	300,300	
				RAZEM	300,300
3 d.1	KNR 2-02 r.16 z.sz.5.15	Czas pracy rusztowań (pozycje: 4, 5, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25)			
2		ROBOTY ROZBIÓRKOWE			
4 d.2	KNR K-05 0101-02	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - dachówka płaska, podwójna, bez odzysku	m2		
		(16,96 * 7,88) * 2	m2	267,290	
		-(0,5 * 2,25 * 3,35) * 4	m2	-15,075	
		(0,5 * 6,38 * 4) * 2	m2	25,520	
				RAZEM	277,735
5 d.2	KNR K-05 0101-05	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rynny, bez odzysku	m		
		16,96 * 2	m	33,920	
				RAZEM	33,920
6 d.2	KNR K-05 0101-04	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - rury spustowe, bez odzysku	m		
		7 * 3	m	21,000	
				RAZEM	21,000
7 d.2	KNR K-05 0101-06	Rozebranie starych pokryć dachowych łącznie z rozebraniem łat, kontrłat, deskowania - elementy z blachy - obróbki kominów, opierzeń, okapy, bez odzysku	m2		
		(1,2 * 0,80) * 0,30 * 2 + 16,96 * 0,3 * 4 + 6,38 * 0,30 * 2	m2	24,756	
				RAZEM	24,756
8 d.2	KNR 4-01 0701-06	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowej na ścianach kominów	m2		
		2 * (1,2 + 0,80) * 5	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
9 d.2	KNR 4-01 0108-11	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	m3		
		(277,735 * 0,05) * 1,30 {dachówki}	m3	18,053	
		20 * 0,03 * 1,30 {tynk z komina}	m3	0,780	
				RAZEM	18,833
10 d.2		Dachówki i tynk- średnie ceny rynkowe za składowanie na składowisku odpadów	t		
		(277,735 * 0,05 + 20 * 0,03) * 1,80	t	26,076	
				RAZEM	26,076
3		IMPREGNACJA CZĘŚCI ISTNIEJĄCEJ I WYMIENIANEJ KONSTRUKCJI DACHU			
11 d.3	KNR 4-01 0629-08	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza i ogniochronna konstrukcji dachu bali metodą opryskiwania z przerwami-powierzchnie określono szacunkowo jako 1.85 powierzchni podłogi	m2		
		(16,20 * 10,15) * 1,85	m2	304,196	
				RAZEM	304,196

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4		ROBOTY MONTAŻOWE			
12 d.4	KNR 4-01 0413-02	Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 32 mm	m		
		50	m	50,000	
				RAZEM	50,000
13 d.4	KNR K-05 0102-04	Montaż deski okapowej	m		
		16,96 * 2	m	33,920	
				RAZEM	33,920
14 d.4	KNR K-05 0103-01	Mocowanie membrany dachowej na krokwiach	m2		
		poz.4	m2	277,735	
				RAZEM	277,735
15 d.4	KNR K-05 0104-06	Montaż kontrłat na dachu bez deskowania	m2		
		poz.4	m2	277,735	
				RAZEM	277,735
16 d.4	KNR AT-09 0101-04	Łacenie - rozstaw łąt 30 cm	m2		
		poz.4	m2	277,735	
				RAZEM	277,735
17 d.4	KNR 0-15II 0519-04	Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną w arkuszach	m2		
		poz.4	m2	277,735	
				RAZEM	277,735
18 d.4	KNR AT-09 0802-10	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - gąsiorzy	m		
		12 + 4 * 4	m	28,000	
				RAZEM	28,000
19 d.4	KNR AT-09 0802-09	Blachodachówka z blachy powlekanej - elementy wykończeniowe - wiatrownice szczytowe	m		
		26	m	26,000	
				RAZEM	26,000
20 d.4	KNR K-05 0402-03	Obróbka kominów	m		
		(2 * 0,8 + 2 * 1,70) * 2	m	10,000	
				RAZEM	10,000
21 d.4	KNR AT-09 0104-06	Akcesoria do pokryć dachowych - płetek przeciwniegowy	m		
		16,96 + 3,9	m	20,860	
				RAZEM	20,860
22 d.4	KNR K-05 0406-02	Montaż wyłazu dachowego z kołnierzem uniwersalnym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5		OBROBKI BLACHARSKIE			
23 d.5	KNR 19-01 0538-01	Wykonanie i montaż pasów nadrynnowych i podrynnowych o szer. do 25 cm z blachy ocynk	m2		
		(2 * 16,96 * 0,30) * 2	m2	20,352	
				RAZEM	20,352
24 d.5	KNR K-05 0501-03	Montaż rynien dachowych o śr. 150 mm	m		
		poz.5	m	33,920	
				RAZEM	33,920
25 d.5	KNR K-05 0502-02	Montaż rur spustowych o śr. 100 mm	m		
		poz.6	m	21,000	
				RAZEM	21,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
6		RENOWACJA POWIERZCHNI ZEWNĘTRZNEJ KOMINÓW OD POZIOMU PODŁOGI STRYCHU			
26 d.6	KNR-W 4-01 0310-01	Przemurowanie kominów z cegieł o objętości w jednym miejscu do 0.5 m3	m3		
		1,2 * 0,80 * 1 {założono przemurowanie korony komina o wys. 1m}	m3	0,960	
				RAZEM	0,960
27 d.6	KNR 4-01 0419-02	Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do 5 m	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
28 d.6	KNR 4-01 0735-09	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem spadzistym	m2		
		poz.8	m2	20,000	
				RAZEM	20,000
29 d.6	KNR 4-01 1204-04	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni kominów	m2		
		poz.8	m2	20,000	
				RAZEM	20,000