

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Naprawa przyłącza kanalizacji sanitarnej		
1	Element	Roboty kanalizacyjne , budowlane i nawierzchniowe		
1.1	NNRNKB 231/511/3 (3)	Rozbiórka chodnika z betonowej kostki brukowej R = 0,800 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,50*1,50		5,25
		RAZEM:		5,25
			m2	5,25
1.2	KNRW 401/102/3	Wykopy wąsko przestrzenne, nieumocnione o szerokości dna do 1,5-m w gruncie suchym lub wilgotnym, głębokość do 1,5-m	m3	6,24
1.3	KNRW 401/107/1	Odeskowanie wykopu o szerokości do 1,5-m na głębokość do 3-m		
		Wyliczenie ilości robót:		
		3,20*1,50		4,80
		RAZEM:		4,80
			m2	4,80
1.4	KNRW 402/214/2	Wymiana czyszczaka kanalizacyjnego z PVC, Fi-110-mm	szt	1,00
1.5	KNRW 402/229/2	Demontaż rurociągu kanalizacyjnego, żeliwnego w wykopie, Fi-150-mm	m	1,80
1.6	KNRW 401/726/1 (2)	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii-III, podłoże z cegły		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2,0*1,50		3,00
		RAZEM:		3,00
			m2	3,00
1.7	KNRW 401/603/4 (2)	Izolacja pionowa , 2-warstwowa lepikiem	m2	3,00
1.8	KNRW 3/207/1	Izolacja pionowa ściany fundamentowej , z folii kubełkowej	m2	3,00
1.9	KNR 228/503/1 (1)	Rury kanalizacyjne z tworzyw sztucznych, rury z PVC kielichowe, Dn:150-mm	m	1,80
1.10	KNR 228/501/9 (1)	Obsypka rurociągu piaskiem , 20 cm ponad wierzch rury		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,60*1,80*0,36		0,39
		RAZEM:		0,39
			m3	0,39
1.11	KNRW 401/105/2	Zasypanie wykopu z przerzutem ziemi i ubiciem warstwami co 15-cm		
		Wyliczenie ilości robót:		
		6,24*0,39		5,85
		RAZEM:		5,85
			m3	5,85
1.12	KNR 231/114/5	Podbudowa z tłucznia , grubość warstwy po zagęszczeniu 15-cm	m2	5,25
1.13	KNR 11/316/1	Nawierzchnia z kostki betonowej "Polbruk" grubości 80-mm na podsypce piaskowej grubości 50-mm (kostka z odzysku)	m2	5,25
1.14	KNRW 401/109/2	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi do 1-km, grunt kategorii III		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,39+5,25*0,15		1,18
		RAZEM:		1,18
			m3	1,18
1.15	KNRW 401/109/4	Wywóz ziemi samochodami skrzyniowymi, na każdy następny 1-km (9 km)	m3	1,18