

Budynek mieszkalny wielorodzinny - remont kapitalny mieszkania

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty budowlane				
1	KNR 4-01 0354/03	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1m2 1	szt	1,000
			razem	szt 1,000
2	KNR 4-01 0411/05	Wymiana białych podłóg z desek podłogowych grubości 25mm 3,80*5,45+3,85*1,65+1,65*1,15+3,70*5,20+3,75*3,17+1,73*2,53+4,50*1,12	m2	69,504
			razem	m2 69,504
3	KNR 4-01 0411/03	Wymiana ślepych podłóg z desek niestruganych grubości 25mm 3,80*5,45+3,85*1,65+1,65*1,15+3,70*5,20+3,75*3,17+1,73*2,53+4,50*1,12	m2	69,504
			razem	m2 69,504
4	KNR 2-02W97 1123/02	Posadzki z wykładzin rulonowych z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej 3,80*5,45+3,85*1,65+1,65*1,15+3,70*5,20+3,75*3,17+1,73*2,53+4,50*1,12	m2	69,504
			razem	m2 69,504
5	KNR 4-01 0411/07	Wymiana listew przyściennych (3,80+5,45+3,85+1,65+1,65+1,15+3,70+5,20+3,75+3,17+1,73+2,53+4,50+1,12)*2	m	86,500
			razem	m 86,500
6	KNR 4-01 0713/02	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na biegach i spocznikach 3,80*5,45+3,85*1,65+1,65*1,15+3,70*5,20+3,75*3,17+1,73*2,53+4,50*1,12+2,50*1,90	m2	74,254
			razem	m2 74,254
7	KNR 4-01 0713/01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (3,80+5,45+3,85+1,65+1,65+1,15+3,70)*2*2,85+(5,20+3,75+3,17+1,73+2,53+4,50+1,12)*2*2,38	m2	225,845
			razem	m2 225,845
8	KNR 4-01 0307/01	Przemurowanie ciągle pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł grubości 1/2 cegły na zaprawie cementowo-wapiennej 2,38*3	m	7,140
			razem	m 7,140
9	KNR 4-01 0308/04	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,25m2 2	szt	2,000
			razem	szt 2,000
10	KNR 4-01 0308/05	Naprawa uszkodzonych miejsc w ścianach o powierzchni do 0,50m2 1	szt	1,000
			razem	szt 1,000
11	KNR 4-01 0308/01	Naprawa uszkodzonej w murze 1 cegły 4	szt	4,000
			razem	szt 4,000
12	KNR 4-01 0621/05	Odgrzybianie dwukrotne ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania (środek "Izomur") (3,80+5,45+3,85+1,65+1,65+1,15+3,70)*2*2,85+(5,20+3,75+3,17+1,73+2,53+4,50+1,12)*2*2,38	m2	225,845
			razem	m2 225,845
13	KNR 4-01 0621/06	Odgrzybianie ścian ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne (środek "Izomur") (3,80+5,45+3,85+1,65+1,65+1,15+3,70)*2*2,85+(5,20+3,75+3,17+1,73+2,53+4,50+1,12)*2*2,38	m2	225,845
			razem	m2 225,845
14	KNR 2-02 2009/02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian o podłożu z tynku z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm (3,80+5,45+3,85+1,65+1,65+1,15+3,70)*2*2,85+(5,20+3,75+3,17+1,73+2,53+4,50+1,12)*2*2,38	m2	225,845
			razem	m2 225,845
15	KNR 2-02 2009/07	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewnętrzne ścian z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie grubości 3mm - dodatek za pogrubienie tynków o 2mm (3,80+5,45+3,85+1,65+1,65+1,15+3,70)*2*2,85+(5,20+3,75+3,17+1,73+2,53+4,50+1,12)*2*2,38	m2	225,845
			razem	m2 225,845
16	KNR 4-01 0622/05	Odgrzybianie dwukrotne stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania 3,80*5,45+3,85*1,65+1,65*1,15+3,70*5,20+3,75*3,17+1,73*2,53+4,50*1,12+2,50*1,90	m2	74,254
			razem	m2 74,254
17	KNR 4-01 0622/06	Odgrzybianie stropów ceglanych o powierzchni ponad 5m2 metodą smarowania - każde następne ponad dwukrotne		