

Korekta przedmiaru do postępowania:

Wykonanie instalacji wentylacyjnej w budynku przy ul. Wojska Polskiego 19 w Gorzowie Śląskim

Poz. 4

piony: $(2 \times 8,4 + 2 \times 7,2 + 5 \times 3,7 + 2 \times 5,0 + 2,1) \times 3,14 \times 0,15 = 29,11 \text{ m}^2$

poziomy: $(1,45 + 2,35 + 4,2) \times 3,14 \times 0,15 = 3,77 \text{ m}^2$

Razem: 32,88 m²

Poz. 5

piony: $(2 \times 8,4 + 2 \times 7,2 + 5 \times 3,7 + 2 \times 5,0 + 2,1) \times 3,14 \times 0,175 = 33,96 \text{ m}^2$

poziomy: $(1,45 + 2,35 + 4,2) \times 3,14 \times 0,175 = 4,40 \text{ m}^2$

Razem: 38,36 m²

Poz. 6

parter: $0,25 \times 3 \times 1,4 = 1,05 \text{ m}^2$

$0,25 \times 3 \times 0,5 \times 3 = 1,12 \text{ m}^2$

piętro: $(0,25 + 0,25 + 0,9 + 0,25 + 0,6 + 0,25) \times 3,2 = 8,0 \text{ m}^2$

$0,25 \times 3 \times 0,5 \times 6 = 2,25 \text{ m}^2$

$0,25 \times 3 \times 1,99 = 1,49 \text{ m}^2$

$0,25 \times 3 \times 4,2 = 3,15 \text{ m}^2$

poddasze: $(0,25 + 0,8 + 0,25 + 0,25 + 0,4 + 0,25) \times 3,0 = 6,60 \text{ m}^2$

$(1,05 + 0,25 + 0,25 \times 3 \times 2 + 0,25 \times 4 + 0,5 + 0,25 + 0,5) \times 3,7 = 18,68 \text{ m}^2$

Razem: 42,35 m²

BURMISTRZ

mgr inż. Artur Tomala