





Legenda	
Symbol	Nazwa
	Złącza kontrolne montowane w studziennce gruntuowej kontrolno-pomiarowej Umieszczenie pionowe R<100
	Płatek Fz2m, 08i
	łyłka kontrolna w=2m

- OBJAŚNIENIA:**
- Zwład posadony wykonać przełom Fz2m08 (sposób mocowania uzgodnić z Wykonawcą pokrycia dachu)
  - Wysięgię ponad dach metalowe elementy połączyć mocowaniami wytrzymałościowymi z instalacją odgromową.
  - Przy kominach zastosować łyłce kominowe h=2m
  - Dla zainstalowanych na dachu urządzeń elektrycznych zainstalować dodatkowe maszty odgromowe.
  - Przewody odprowadzające wykonać przełom Fz2m08 w rużu do instalacji odgromowej.
  - Uziemienie wykonać jako pionowe R<100




**CHARAKTERYSTYKA PLANOWANYCH PRAC ZWIĄZANYCH Z REMONTEM DACHU:**

- demontaż rynien i rur spustowych
- usunięcie istniejącego opierzenia murków atłk, posów
- nadrymowych, obróbk kominów
- demontaż istniejącej instalacji odgromowej
- demontaż istniejących podbitek drewnianych
- usunięcie ubytków pokrycia dachowego z papy asfaltowej (przyjęto 40% powierzchni dach)
- wykonanie nowego pokrycia dachowego 2xropa termozgrzewalno (na istniejącym pokryciu papowym)
- wykonanie nowej instalacji odgromowej
- montaż nowych obróbk blacharskich (w miejscu wcześniej usuniętych)
- montaż nowych rynien i rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej
- wykonanie nowych podbitek o konstrukcji drewnianej malowanej na kolor brązowy

**SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE PRAC BUDOWALNYCH PRZEDSTAWIONE W OPISIE TECHNICZNYM**

- skucie łyfków z kominów tracących przezczepność (przyjęto 50% powierzchni kominów)
- uzupełnienie łyfków na kominach, zastosować łyłki wapienne i pokryć je farbami paroprzepuszczalnymi krzemionocnymi w kolorystyce RAL1001
- demontaż pokrycia dachowego z płyty foliowej wraz z tatami i kontrtatami
- demontaż pokrycia dachowego z dachówki wraz z tatami i kontrtatami
- demontaż pokrycia dachowego wykonanego z blachy
- wykonanie nowego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej w kolorze czerwonym (wraz z tatami, kontrtatami i membraną) – UKŁAD DACHÓWKI JAK OBECNIE W ŁUSKĘ
- odcięcie pokrycia dachowego z blachy stalowej ocynkowanej
- montaż kominów wynikających z projektowanej instalacji gazowej
- w ramach inwestycji planuje się demontaż części masztów i anten znajdujących się na budynku (zostały one oznaczone na rysunkach elewacji)



Temat		Nazwa rysunku	
PRZEBUDOWA WRAZ Z REMONTEM DWÓCH BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I WYKONANIEM WENIĘRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ		Instalacje odgromowe – RZUR DACHU	
Adres budowy		P R O J E K T O W A Ł:	
rejon ul. Horcerskiej, Środa Wlkp. dzidko nr ewid. 3233/69, 3233/68, 3233/67		1:100	
Inwestor		mgr inż. Paweł Szafrański upr nr. WKP/0193/P00C/13	
Gmina Środa Wlkp. ul. Doszyskiego 5 63-000 Środa Wlkp.		Rys. E-03	
BRANŻA: E L E K T R Y C Z N A		ŚRODA WŁKP. grudzień 2023 r.	