

Lublin, dnia 9 grudnia 2022r.

**KP-272-PNU-91/2022**

**Wykonawcy zainteresowani postępowaniem**

**Dotyczy:**

KP-272-PNU-91/2022 - Przebudowa Domu Studenckiego nr 1 Politechniki Lubelskiej w ramach dostosowania do nowelizacji przepisów przeciwpożarowych i podniesienia standardu w pokojach mieszkalnych

---

**WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ**

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 135 ust 1 i 2 ustawy Pzp, dokonuje wyjaśnień poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone we wniosku zapytania do treści SWZ bez ujawniania jego źródła.

**Pytanie 1**

Proszę o doprecyzowanie zakresu skuwania warstw posadzkowych w dokumentacji widnieją dwa zapisy jeden wskazuje, że należy usunąć 100% warstw posadzkowych natomiast w drugim miejscu wskazuje na odnowienie warstw posadzek lastrykowych. Proszę o ujednolicenie zapisów.

**Odpowiedź:**

Stopnie i spoczniki klatek schodowych - KL. 1, posadzki w pom. technicznych (komorze nawiewnej) - KL. 2 na wszystkich piętrach wykonane z lastryka przeszlifować i wypolerować. Na klatce schodowej po demontażu balustrad wykonać prace uzupełniające warstw posadzkowych. Wykonać nowe cokoliki z lastryka na klatce schodowej i w pomieszczeniach technicznych.

Pozostałe posadzki projektuje się 100% skucia istniejących posadzek i cokolików i wykonania nowych warstw posadzkowych i cokolików.

**Zastępca Kanclerza Politechnik Lubelskiej**

**dr inż. Marcin Jakimiak**