

| Przedmiar | | | | | | |
|--|-----------------------|--|--|-----|---------|-------------------------|
| Przebudowa odcinka drogi leśnej dł. 940m na dz. 211,217/2,218,224/2,225/2, 226,218 na Terenie Nadleśnictwa Choczewo (Etap I) | | | | | | |
| ETAP I | | | | | | |
| Lp | Nr.odn. SST | Pozycja | Obliczenia | Jm | Ilość | cena jedn. Wartość [zł] |
| I | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | D. 01.01.01 | Obsługa geodezyjna / pomiary własne w terenie / Pomiar powykonawczy | 0,94 | km | 0,94 | 0,00 zł |
| 2 d.1 | D.01.02.01b | Usunięcie zakrzaczeń wraz z utylizacją | 1200 | ha | 0,12 | 0,00 zł |
| 3 d.1 | D.01.02.01b | Usunięcie karpin drzew wraz z załadunkiem i odwozem we wskazane miejsce na odległość do 1km (Karpiny fi<30cm) | 135 | szt | 135 | 0,00 zł |
| 4 d.1 | D.01.02.01b | Usunięcie karpin drzew wraz z załadunkiem i odwozem we wskazane miejsce na odległość do 1km (Karpiny fi>30cm) | 182 | szt | 182 | 0,00 zł |
| 5 d.1 | nd | Wykonanie znaku informacyjnego z Modrzewia fi20cm i dł.całk.2,50m wraz z tabliczką nr. inwentarzowego zg. z rys. RZ1-1 | 1 | szt | 1 | 0,00 zł |
| II | | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 6 d.2 | D.01.02.02 | Zdjęcie powierzchniowe darniny do 10cm wraz z rozplantowaniem wokół prowadzonych robót | 1200+1600+370+1260+940+56= 5426 | m2 | 5426 | 0,00 zł |
| 7 d.2 | D.02.00.01 D.04.01.01 | Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.20cm pod konstrukcję drogową | 3384,5+680,3+240,6+1580,8+168,4= 6 054,6 | m2 | 6054,6 | 0,00 zł |
| 8 d.2 | D.02.00.01 D.04.01.01 | Profilowanie wraz z dogęszczeniem podłoża do gł.50cm pod konstrukcję drogową (w tym pobocza gruntowe poszerzone w miejscach nie występowania rowów). | 1200+24+375+1250= 2849 | m2 | 2849 | 0,00 zł |
| 9 d.2 | D.02.00.01 D.04.01.01 | Pofilowanie wraz z dogęszczeniem istn. nawierzchni do 10cm pod w-wy konstrukcyjne. | 250 | m2 | 250 | 0,00 zł |
| 10 d.2 | D.02.00.01 | Wykonanie rowów przydrożnych wraz z profilowaniem dna i skarp | 680 | mb | 680 | 0,00 zł |
| 11 d.2 | D.02.00.01 | Wykonanie zbiorników/dotów odstojnikowych na wodę opadową (dno 3*3m) | 4 | szt | 4 | 0,00 zł |
| 12 d.2 | D.02.00.01 | Wykopy na poszerzeniach wraz z rozprowadzeniem powstałego urobku wokół prowadzonych robót (w tym profilowanie i dogęszczenie) | 285+215+150+125+85+165+40+60= 1125 | m3 | 1125 | 0,00 zł |
| 13 d.2 | D.02.00.01 | Wykonanie poboczy gruntowych wraz z profilowaniem i dogęszczeniem w miejscu występowania rowów przydrożnych | 340 | m2 | 340 | 0,00 zł |
| III | | ROBOTY ODWODNIENIOWE | | | | |
| 14 d.3 | D.03.01.01 | Wykonanie Przepustów drogowych PEHD/PVC Dn500 dł.7.00m SN8 Karbowana typu PECOR wraz z wlotem i wylotem, barierkami zabezp., obrukowaniem - za zg. z rys. szczegółowym nr RKP-1 (Komplet/Całość). | 2 | szt | 2 | 0,00 zł |
| 15 d.3 | D.03.01.01 | Wykonanie Przepustów drogowych PEHD/PVC Dn1000 dł.8.00m SN8 Karbowana typu PECOR wraz z wlotem i wylotem, barierkami zabezp., obrukowaniem - za zg. z rys. szczegółowym nr RKP-1 (Komplet/Całość). | 1 | szt | 1 | 0,00 zł |
| 16 d.3 | D.03.01.08 | Wykonanie Brodów odwadniających z płyt IOMB 100*75*12,5cm na ławie betonowej C16/20 gr.15cm (ZNPPPO zg z rys. RSB-1 jako komplet/całość) | 1 | szt | 1 | 0,00 zł |
| IV | | ROBOTY KONSTRUKCYJNE | | | | |
| 17 d.4 | D.04.04.04 | Podbudowa drogową gr 20cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych | 3384,5+240,6+356,65+1580,8+205= 5 767,55 | m2 | 5767,55 | 0,00 zł |
| 18 d.4 | D.04.04.04 | Nawierzchnia drogową gr 25cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz z piaskowaniem wierzchnim gr 1cm oraz profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych (Zjazdy, pobocza) | 680,3+168,4= 848,7 | m2 | 848,7 | 0,00 zł |
| 19 d.4 | D.04.04.04 | Nawierzchnia drogową gr 25cm po zagęszczeniu wykonana z PBSM 0/63mm wraz z piaskowaniem wierzchnim gr 1cm oraz profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych (Place składowo-załadunkowe) | 1200 | m2 | 1200 | 0,00 zł |
| 20 d.4 | D.05.02.01 | Nawierzchnia drogową gr 10cm po zagęszczeniu wykonana z KLSM 0/31,5mm C50/10 Naturalne wraz z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych. | 3384,5+240,6+356,65+1580,8= 5 562,55 | m2 | 5562,55 | 0,00 zł |
| 21 d.4 | D.05.02.01 | Wykonanie nakładki nawierzchniowej drogowej na drodze leśnej przybocznej gr. 10cm po zagęszczeniu wykonane z KLSM 0/31,5mm C50/10 Naturalne wraz z profilowaniem i dogęszczeniem do wartości wymaganych. | 50*5=250 | m2 | 250 | 0,00 zł |
| Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł] | | | | | | 0,00 zł |
| Podatek VAT 23% [zł] | | | | | | - zł |
| Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł] | | | | | | - zł |

| TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH | | |
|---|-----------------------|---------|
| Lp. | Opis | Wartość |
| I | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | 0,00 zł |
| II | ROBOTY ZIEMNE | 0,00 zł |
| III | ROBOTY ODWODNIENIOWE | 0,00 zł |
| IV | ROBOTY KONSTRUKCYJNE | 0,00 zł |
| Wartość Kosztorysowa robót bez podatku VAT [zł] | | - zł |
| Podatek VAT 23% [zł] | | - zł |
| Ogółem Wartość Kosztorysowa Robót Brutto [zł] | | - zł |