

# KOSZTORYS OFERTOWY

## Przebudowa drogi wojewódzkiej DW 518 w km 8+885 do 9+885

Lp	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	jednostaka		Cena jedn zł	Wartość zł
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
<b>Roboty przygotowawcze DM.01.00.00</b>						
1	DM.01.01.01a	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1		
2	DM.01.02.01	Mechaniczne karczowanie pni - frezowanie	szt.	4		
3	DM.01.02.01	Mechaniczne karczowanie zagajników rzadkich z wywozem i utylizacją	ha	0,16		
4	DM.01.02.01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20-30 cm z wywozem i utylizacją	m2	3200		
5	DM.01.02.01	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm	m2	2400		
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
6	DM.01.02.04	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 8 cm z wywozem materiału z rozbiórki Krotność = 2	m2	576,56		
7	DM.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kruszywa kamiennego o grubości 20 cm	m2	244		
<b>Roboty ziemne DM.02.00.01</b>						
8	DM.02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat.III z utylizacją	m3	1073,29		
9	DM.02.03.01	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III. Materiał z dowozu	m3	418,43		
<b>Podbudowy</b>						
10	DM.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	1668,75		

11	DM.04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy mrozochronnej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 20 cm	m2	741		
12	DM.04.05.01	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczepnymi - grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm -C3/4 MPa.	m2	927,75		
13	DM.04.04.02	Podbudowa z KŁSM - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm - poszerzenia i zjazdy	m2	1374,65		
14	DM.04.07.01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej AC22P o lepiszczu asfaltowym - grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża. Poszerzenie	m2	596,25		
15	DM.04.04.02	siatka przeciwpękaniowa	m2	970		
<b>Nawierzchnie</b>						
16	DM.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca AC16W asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża - zjazdy	m2	640		
17	DM.05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W-warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 6 cm	m2	683,75		
18	DM.05.03.05b	Wyrownanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltowa z wbudowaniem mechanicznym - droga główna -warstwa wiążąco-wyrównawcze min. 4 cm	t	1155,31		
19	DM.05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna AC11S asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm z oczyszczeniem i skropieniem podłoża.	m2	6628		
<b>Roboty wykończeniowe</b>						
20	DM.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm - POBOCZA	m2	2736,25		
21	DM.03.01.01	Odnowa rowów- odmulenie na głębokość do 40 cm	m	595		
22	DM.10.01.02	Wykonanie zabezpieczenia rurą osłonowa fi 110 i fi 160	m	52		
<b>Oznakowanie i BRD DM.07.01.01</b>						
23	DM.07.02.01	Słupki kilometrażowe	szt.	19		
24	DM.07.02.01	słupki do znaków	szt.	1		

25	DM.07.02.01	Znaki pionowe- tarcze	szt.	2		
26	DM.07.02.01	Przestawienie znaków z zachowaniem skrajni drogowej	szt.	7		
27	DM.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych ciągłych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2	123,12		
28	DM.07.01.01	Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawędziowych przerywanych na jezdni farbą chlorokauczukową	m2	127,79		
29	DM.07.02.01	Organizacja ruchu na czas budowy wraz z jej utrzymaniem	kpl	1		
		Razem netto				
		VAT (23 %)				
		OGÓŁEM (brutto)				

**Kosztorys należy opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym**