

**PRZEDMIAR ROBÓT 900-00-000**

Obiekt: SALA WIEJSKA W JEZIERZYCACH KOŚCIELNYCH  
 Lokalizacja: JEZIERZYCE KOŚCIELNE  
 Inwestor: .....

PRZEDMIAR 900-00-000

Strona 1

22-04-2021

SYKAL-003281

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			CPV 45200000-9: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej		
1	10	KNNR N002-19-02-01-00	Docieplenie ścian przy fakturze nakrapianej lub rustykalnej nakładanej ręcznie grub 1,5 mm zaprawą ATLAS STOPTER	m <sup>2</sup>	390,000
1	20	KNNR N002-10-04-02-00	Akrylowe tynki dekoracyjne ATLAS CERMIT SN grub 2,0 mm na podkładzie ATLAS	m <sup>2</sup>	390,000
1	30	KNNR N002-14-01-05-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2x farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	220,000
1	40	KNNR N002-14-01-06-00	Malowanie tynków wewnętrznych 3x farbą emulsyjną bez gruntowania	m <sup>2</sup>	488,000
1	70	KNNR N002-11-04-04-00	Skrzydło drzwiowe zewnętrzne pełne	m <sup>2</sup>	6,000
1	80	KNNR N002-11-04-02-00	Ościeżnica drewniana zwykła	m <sup>2</sup>	6,000
1	90	KNNR N002-11-03-01-00	Skrzydło drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone pełne malowane ostatecznie	m <sup>2</sup>	4,000
1	100	KNNR N002-11-04-01-01	Ościeżnica stalowa FD-7	szt	4,000
1	140	KNR 404-04-05-01-00	Rozebranie drewnianych podłóg ślepych	m <sup>2</sup>	145,000
2			CPV 45311000-0: Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych		
2	10	KNNR N005-03-02-04-00	Puszka instalacyjna p.t. ø do 80 z 2-ma wylotami	szt	10,000
2	20	KNNR N005-03-08-01-01	Gniazdo wtyczk p.t. 2P+Z 10A/2,5 PT-130PF końcowe	szt	5,000
2	30	KNNR N005-05-03-03-00	Montaż w suficie podwieszonym oprawy świetłkowej OS-418	szt	8,000
3			CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych		
3	10	KNNR N006-04-03-03-00	Krawężnik betonowy wystający 15x30 cm ława betonowa B-7,5 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	20,000
3	20	KNNR N006-05-02-03-01	Chodnik z kostki brukowej kolorowej betonowe grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m <sup>2</sup>	20,000
4			CPV 45212000-6: Roboty budowlane w zakresie budowy wycoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych		
4	10	KNNR N003-03-02-02-01	Uzupełnienie i zamurowanie ścian cegłą pełną kl 150 na zaprawie cementowej	m <sup>3</sup>	3,000
5			CPV 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych		
5	60	KNNR N007-07-02-02-00	Sufity podwieszane z rastrami o wym 600x600 mm	m <sup>2</sup>	10,000
5	70	KNR 202-00-01-01-00	Montaż gotowych rynien półokrągłych z blachy OC o 100	metr	80,000
6			CPV 45211000-9: Roboty budowlane w zakresie budownictwa wielorodzinnego i domów jednorodzinnych		
6	10	KNNR N003-07-01-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>	36,000
6	20	KNNR N003-07-01-04-00	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien zespolonych	m <sup>2</sup>	8,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
----	-----	-------------------	--------------------------------	---------------	-------