

LEGENDA:

- Proj. nawierzchnia ulic z kostki betonowej TT - kolor szary
- Proj. nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej TT - kolor grafit
- Proj. nawierzchnia parkingów z prefabryk. elementów ażurowych
- Proj. nawierzchnia chodników z płytek bet. 30x30x8 cm z posypką z kamienia płukanego w kolorze szarym
- Proj. nawierzchnia z kostki kamiennej, rzędowej 9/11 cm
- Proj. zieleń niska (trawniki)
- Proj. krawężnik granitowy 15x30x100 cm - wystający
- Proj. krawężnik granitowy 15x30x100 cm - wtopiony
- Proj. obrzeże betonowe 8x30x100 cm
- Proj. kratka deszczowa
- Proj. słup oświetleniowy

DANE TECHNICZNE;

ul. J. Sidły, W. Komara	- klasa D
kategoria ruchu	- KR1
prędkość projektowa Vp	- 30 km/h
szerokość jezdni	- 5,00 - 6,00 m
szerokość chodnika	- min 2,00 m

Biuro Usług Inżynierskich "Evir"
80-809 Gdańsk, ul. Lotników Polskich 39/5 tel. kom.601-69-71-73, e-mail: evir@gd.home.pl

Projekt budowlany przebudowy odcinków ulic Janusza Sidły i Władysława Komara w Pruszczu Gdańskim

Inwestor: Gmina Miejska Pruszcz Gdański ul. Grunwaldzka 20

Adres: Pruszcz Gdański - działki nr: 301, 136, 133/1, 114, 95/18, 130/2, 133, 139/1, 139/2, 305/2, 305/8, 184

Projektował:	mgr inż. Ireneusz Sosnowski	konstr.-drogowe	3888/GD/89
		w zakresie branży	POM/B/0409/01
Sprawdził:	mgr inż. Waldemar Chojnacki	konstr.-drogowe	1842/GD/01
		w zakresie branży	POM/B/0093/01

Nazwa rysunku: PLAN SYTUACYJNY DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Data: 07.2020 r. | Nr umowy: | Liczba arkuszy: 1 | Nr rys. 1 | Skala: 1:500

Podwładzona się, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera zgoda technicznej wpisany do ewidencji materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny	STAROSTA GDAŃSKI
P.2204.20	20.2159
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu - operatu technicznego	Data wpisania operatu technicznego do ewidencji materiałów zasobu
Imię, nazwisko i podpis osoby reprezentującej organ	Z up. STAROSTY

6642.3.1778.2020

Ewa Banach - Morawska
KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ