



GMINA MROCZA

89-115 Mrocza, Plac 1 Maja 20
Tel. 52 386 74 10, Fax. 52 385 62 41
e-mail: urząd@mrocza.pl
www.mrocza.pl
NIP: 558-176-68-63, REGON: 092350889

L. Dz.: RI.271.3.3.2023

Mrocza, dnia 09.05.2023 r.

Wszyscy Wykonawcy

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym (bez negocjacji. Art. 275 ust. 1 Pzp) na realizację zadania p.n.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Matyldzin - Wyrza”

W związku wystąpieniem oferenta z zapytaniem w sprawie przedmiotowego postępowania, Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza udziela odpowiedzi w trybie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.):

Pytania i wnioski do Zamawiającego:

1. Z analizy przekazanych projektów budowlanych wynika, że w przedmiarach robót dla tradycyjnej technologii wykonania montażu rur kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej (przyjęte KNRW201/109/9, KNRW218/408/2 i KNRW 218/109/4) zostały w sposób rażąco zaniżone ilości robót ziemnych zwłaszcza na niektórych odcinkach głębokości projektowanych kanałów sięgają 8,0 m.
Jaką technologię założono przy opracowywaniu przedmiaru robót?
Czy w związku z występującymi głębokościami posadowienia do 8,0 m poniżej rzędnej istniejącego terenu określone są minimalne wymagania co do klasy i wytrzymałości rur PVC i PE ?
2. Czy w celu należytej wyceny kosztów bezpiecznego wykonania, zabezpieczenia i odwodnienia wykopów Zamawiający mógłby udostępnić wyniki badań hydrogeologicznych z trasy przebiegu kanalizacji?
3. Z przekazanych przedmiarów robót wynika, że dla posadowienia obiektów i urządzeń na trasie kanalizacji niezbędne będzie wykonanie igłostudni i pompowanie wody z wykopu.
Czy Zamawiający jest w posiadaniu operatu i ewentualnie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów?
4. W uzupełnieniu do postępowania przetargowego Zamawiający przekazał rysunki tłoczni T1, T2, T3, T4 i T5. Brak jest rysunku tłoczni T6 mającej zastąpić istniejącą wyeksploatowaną przepompownię w m. Białowieża. Prosimy o jego przekazanie lub przedstawienie opisu jej parametrów.
5. Czy Zamawiający przewiduje wykonanie zagospodarowanie zaprojektowanych tłoczni (nawierzchnie utwardzone, ogrodzenia, oświetlenie itp.). Poza krótkim zapisem w przedmiarze o wykonaniu ogrodzenia z prefabrykatów szt. 1 dla przebudowywanej przepompowni w Białowieży brak jest jakichkolwiek innych zapisów na ten temat.
6. Czy są już wykonane, a jeżeli nie to w jakim terminie będą wykonane przez Zamawiającego przyłącza elektro- energetyczne do zasilania projektowanych tłoczni ścieków?
7. Czy w związku z przewidywanym prowadzeniem robót na terenach będących własnością gminy (w tym w drogach gminnych) będą pobierane opłaty za zajęcia pasa drogowego i terenu i w jakich wysokościach? Część tras kanalizacji będzie przebiegać w działkach prywatnych. Czy Zamawiający posiada odpowiednie uzgodnienia i warunki na jakich będzie można wykonywać roboty na tych działkach?

8. W związku z zadanymi pytaniami oraz złożonością przedmiotu zamówienia zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 19.05.2023 r. Data ta jest optymalna z uwagi na to, że ze względu na święta majowe większość firm i dostawców jest zamknięta co powoduje trudność z pozyskaniem ofert.

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Ze względu na występujące zagospodarowanie w znaczącej części założono technologię bezwykopową (przecisku sterowanego), ilości robót ziemnych wynikają z zakładanej technologii obejmuje wykonanie komór technologicznych do przewiertów oraz komór montażowych.

Przyjęto wytrzymałość dla rur układanych w otwartych wykopach PVC – SN8 lub PE SDR17, dla rur układanych przeciskiem sterowanym PE SDR17 RC.

Ad. 2. Zamawiający nie dysponuje badaniami hydrogeologicznymi.

Ad. 3. Zamawiający nie posiada operatu i pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód z odwodnienia wykopów.

Ad. 4. W załączeniu uaktualniony rysunek.

Ad. 5. W kalkulacji należy uwzględnić:

- wykonanie ogrodzenia na poszczególnych tłoczniach o szacunkowej długości 15m i wysokości 1,5m.

Ogrodzenie składające się z:

- panelu ogrodzeniowego - kratowy "PN 4" ocynkowany, malowany proszkowo, wykonany ze stalowych drutów o średnicy 4mm (+ - 0,3mm).

- słupka panelowego 60x40mm, ocynkowany, malowany proszkowo, długość dostosowana do zestawu

- podmurówka betonowa, zbrojona, 20cm wysokość + łączniki

- brama z furtką o szerokości 4m.

- wykonanie utwardzeń umożliwiających służbom eksploatacyjnym dostęp i możliwość eksploatacji obiektu - nawierzchnia twarda z kostki betonowej o grubości 8cm;

- grubość podbudowy zasadniczej minimum 20cm;

Należy przyjąć ok. 50 m² utwardzenia na obiekt

Ad. 6. Złącza elektro-energetyczne zostaną wykonane przez Enea Operator Sp. z o.o. w czasie trwania inwestycji. Do zadań Wykonawcy należeć będzie wykonanie przyłącza kablowego do tłoczni.

Ad. 7. Zamawiający informuje, iż nie będą pobierane opłaty za zajęcie pasa drogowego na terenach będących własnością Gminy Mrocza, natomiast na terenach nie należących do Zamawiającego opłaty będą pobierane przez właściwego zarządcę drogi zgodnie ze stawkami opłat. Zamawiający posiada wszelkie odpowiednie uzgodnienia.

Ad. 8. Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 19.05.2023 r.

Otrzymują:

- 1) Adresat
- 2) a/a

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. Waldemar Chudziń