

Przedmiar robót

Adres obiektu budowlanego: **Leśnictwo Wysowa odz. 233Af**
Nazwa i adres zamawiającego: **Nadleśnictwo Łosie**
Data opracowania przedmiaru robót: **2023-03-02**

Data opracowania:
2023-03-02

Autor opracowania:
**Marcin Walczyk, Sekretarz Nadleśnictwa
Łosie**

.....

Przedmiar robót

Nr	Kod pozycji	Opis robót, wyliczenie ilości robót	Jm	Ilość	Mno ż. Krot .
	Kosztorys	Utrzymanie szlaku w Leśnictwie Wysowa			
1	Rozdział	Utrzymanie szlaku zrywkowego w oddziale 233Af Leśnictwa Wysowa			
1.1	Element	Prace koparką			
1.1.1	KNR 201/217/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		wg obmiaru:			
		- odtworzenie rowów	120*0,33	39,600000	
			RAZEM:	39,600000	m3
1.1.2	KNR 201/314/2	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV	m3	39,60	
1.2	Element	Nawierzchnia z płyt żelbetowych tymczasowe utwardzenie szlaku			
1.2.1	KNR 201/217/6	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,40 m ³ , grunt kategorii III			
		Wyliczenie ilości robót:			
		- wg obmiaru:			
		Wykonanie profilowania pod ułożenie płyt	3,30*0,15*120	59,400000	
			RAZEM:	59,400000	m3
1.2.2	KNR 201/129/5	Układanie rozbiórki i utrzymanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt żelbetowych, układanie płyt pełnych o powierzchni do 3 m ²			
		Wyliczenie ilości robót:			
		- wg obmiaru:			
		Ułożenie płyt żelbetowych zbrojonych o grubości 15 cm o wymiarach 1 m x 3 m;	2*120	240,000000	
			RAZEM:	240,000000	m2
1.2.3	KNR 231/202/7	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni dolna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1*120	120,000000	
			RAZEM:	120,000000	m2
1.2.4	KNR 231/202/9	Nawierzchnie żwirowe, warstwa jezdni górna, rozścielane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 8 cm			
		Wyliczenie ilości robót:			
			1*120	120,000000	
			RAZEM:	120,000000	m2