

Przedmiar robót

Nazwa zadania: Remont drogi powiatowej nr 2629C Wysocin - Osięciny od km 4+613 do km 5+611

Lp.	Podstawy	Element scalony - rodzaj robót Szczegółowy opis robót i obliczenie ich ilości	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
1	D 01.00.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1.1	D 01.01.01.00	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.	*	*
1.1.1	D-01.01.01 11.01	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym, od km 4+613 do km 5+611	km	0,998
2	D 01.02.00.00	USUWANIE KRZEWÓW	*	*
2.1	D 01.02.01.20	KARCZOWANIE KRZAKÓW	*	*
2.1.1	D-01.02.01 22.02	Karczowanie krzaków w ilości 2000/ha wraz z wywiezieniem od km 4+613 do km 5+611	ha	0,080
3	D 04.00.00.00	PODBUDOWY	*	*
3.1	D 04.03.01.00	OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE	*	*
3.1.1	D-04.03.01 12.03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych, od km 4+613 do km 5+611, 4990+6,2+40,0+33,1+24,7=	m ²	5079,20
3.1.2	D-04.03.01 22.04	Mechaniczne skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową w ilości 0,2kg/m ² , od km 4+613 do km 5+611, 4990+23,00+9,70+24,70+31,80=	m ²	5079,20
4	D 05.00.00.00	NAWIERZCHNIE	*	*
4.1	D 05.03.05.10	NAWIERZCHNIA Z NMIESZANKI SMA	*	*
4.1.1	D-05.03.05. 11.01	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 11 W, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 4+613 do km 5+611, 4990+23,00+9,70+24,70+31,80=	m ²	5079,20
4.1.2	D-05.03.05. 21.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S, gr. w-wy po zagęszczeniu 4 cm, od km 4+613 do km 5+611, 4990+23,00+9,70+24,70+31,80=	m ²	5079,20
4.2	D 05.03.11.00	RECYKLING	*	*
4.2.1	D-05.03.11 33.02	Wykonanie frezowania nawierzchni z betonu asfaltowego na włączeniach, śr. grub. w-wy 5 cm na włączeniach 31+9,5+12,5+10,0=	m ²	63,00
5	D 06.00.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*
5.1	D 06.03.00.00	ŚCINANIE I NAPRAWA POBOCZY	*	*
5.1.1	D-06.03.02 12.01	Ścinanie zawyżonych poboczy o gr. 10 cm wraz z wywiezieniem ścinki, 988,0x1,5x2=	m ²	2964,00
5.1.2	D-04.04.02 22.01	Wzmocnienie poboczy destruktem lub Kł.SM o gr. warstwy 10 cm po zagęszczeniu, 988,0x0,75x2=	m ²	1482,00
5.2	D 06.04.00.00	ROWY	*	*
5.2.1	D-06.04.02 21.02	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem skarp i dna rowu, gr. namułu 20 cm, 988,0x2=	m	1976,00
6	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1	GG.00.12.01	GEODEZYJNA DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA	*	*
6.1.1	D-01.01.01 11.01	Wykonanie robót pomiarowych dla inwentaryzacji powykonawczej wraz z wykonaniem mapy powykonawczej i włączeniem jej do zasobów geodezyjnych, od km 4+613 do km 5+611	km	0,998