

C H A R A K T E R Y S T Y K A O B I E K T U

**„Odbudowa sieci wodociągowej w m. Nowa Biała ul. Główna, ul. Zielna, ul.Św.Floriana”
Zakres robót: ul. Główna :**

Parametry techniczne robót , sieć wodociągowa

1.Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 200 mm (RC ,TS)	490,0 mb.
2.Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 110 mm (RC ,TS) (spusty)	12,0 mb.
3.Odbudowa studni DN 1200	1 kpl.
4.Remont studni spustowych DN 2000	3 kpl.
5.Wymiana armatury w studni - zasuwę DN 200 z kółkiem	1 kpl.
6. Zasuwy DN 200 na sieci (TS)	3 kpl.
7. Zasuwy DN 150 na spustach	4 kpl.
8. Zasuwa na odejściu DN 150	1 kpl.
9. Trójnik DN 200/150/200	4 szt.
10. Kryza do zaślepienia DN 150	1 szt.
11.Przeciąganie rurociągów po drogami w istniejącej rurze stalowej osłonowej DN300/400	46,0mb
12.Podwieszenie rurociągu pod mostem w wraz z izolacją	17,0mb
13.Montaż bajpasów zabezpieczenie mieszkańców w wodę, rury SDR 11 PN 16(RC,TS)	500 mb

Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych w chodniku i drodze powiatowej i gminnej , w terenach zielonych

Przekroczenia dróg w istniejących rurach osłonowych DN 300/400

Remont studni spustowych polegający na wymianie włączów wraz z kominami włączowymi , uzupełnienie ubytków w komorach

Zakres robót ul. Zielna**Parametry techniczne robót , sieć wodociągowa z przyłączami**

1.Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 110 mm (RC ,TS) (spusty)	63,0 mb.
2. Zasuwy DN 110 na sieci	1 kpl.
3. Zasuwy DN 150	1 kpl.
4. Hydrant nadziemny	1 szt.
5.Przyłącza wodociągowe	2 szt./27 mb

Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych poboczu drogi gminnej , w terenach zielonych i wjeździe do posesji

Zakres robót obejmuje : ul. Św. Floriana

Parametry techniczne robót , sieć wodociągowa z przyłączami:

1.Odbudowa sieci wodociągowej SDR 11 PN16 DN 110 mm (RC ,TS)	431,0mb.
2.Remont istniejących przyłączy wodociągowych SDR 11 PN 16 DN 40	26,0 szt./167,0 mb.
3. Budowa zasuw na ciągu wody rozbiorczej DN 110	6,0 kpl.
4.Budowa Hydrantów nadziemnych	5 kpl.
5.Budowa zasuw na przyłączach DN 40	23 kpl.
6. Budowa zasuw na przyłączach DN 50	3 kpl.
7.Przeciąganie rurociągów po drogą powiatową ul. Główna w istniejącej rurze stalowej osłonowej DN300/400	12,0 mb

Przy odbudowie sieci wodociągowej wmontować rury DN 110 SDR 11 PN 16 z baypasu ul. Główna
Roboty budowlane prowadzone będą w wykopach otwartych – umocnionych w poboczu drogi gminnej
wjazdach do posesji ogródkach przydomowych.

W ramach prowadzonych robót budowlano-montażowych przewiduje się: odtworzenie wjazdów z kostki i betonów

Montować armaturę Hawle lub równorzędną – armatura i materiały użyte przed wbudowaniem –wymagają akceptacji Gestora sieci.