



- ŚCIANA ZEWNĘTRZNA
Włókn mineralna twarda 15 cm
Błoczek pianobetonowy 24 cm
Tynk mineralny
- ŚCIANA KONSTRUKCYJNA POPRZECZNA
Błoczek pianobetonowy 24 cm
- ŚCIANA DZIAŁOWA
Ściana g-k 12,5cm

Lp	Pomieszczenie	Powierzchnia
9	komunikacja	10,58 m2
10	szatnia	23,61 m2
11	łazienka damska	7,98 m2
12	łazienka męska	7,69 m2
13	łazienka niepełnospr.	4,50 m2
14	korytarz wewnętrzny	14,29 m2
15	PALARNIA	12,54 m2
16	magazyn kuchni	12,77m2
17	magazyn kuchni	17,60 m2
	Razem	111,56 m2



WINDA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

ROZBUDOWA I TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU REMIZY OSP W GAWORZYCACH
WRAZ Z PRZEBUDOWĄ ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: KANALIZACJI SANITARNEJ
I ZEWNĘTRZNEJ INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ

OBIEKT59-180 GAWORZYCE ul. GŁÓWNA 27

BRANZAARCHITEKTURA

STADIUMPROJEKT TECHNICZNY

PROJEKTANTANDRZEJ PASZKIEWICZ upr. 68/94; DS-0560

SPRAWDZAJACYMAREK SOSZYŃSKI upr. 30/84/Lw; DS-0661

RYСУNEK

RZUT PIĘTRA
USYTUOWANIE DŹWIGU

Skala1:100

Nrys4

DATA : 2022