

## **PRZEDMIAR ROBÓT**

NAZWA INWESTYCJI : Budowa podjazdu dla niepełnosprawnych i windy w budynku Szkoły Podstawowej w Wielopolu Skrzyńskim.

WINDA

ADRES INWESTYCJI : 39-110 Wielopole Skrzyńskie365

działki nr ewid. 2285/1, 2285/2 i 2282/3 w Wielopolu Skrzyńskim.

INWESTOR : Gmina Wielopole Skrzyńskie

ADRES INWESTORA : 39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

DATA OPRACOWANIA : 08.03.2023

---

Data opracowania  
08.03.2023

Data zatwierdzenia

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Otwór wejściowy do windy, 3,0 szt.</b>			
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej - wykonanie nowych otworów drzwiowych, 1,20*2,20*0,30*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2,376	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,376</b>
2 d.1	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I poz.1*2,2	t t	 5,227	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,227</b>
3 d.1	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I int(poz.2/6)	kurs kurs	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
4 d.1	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 poz.3	kurs kurs	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
5 d.1	KNR 4-01 0422-01	Podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem 1,18*3	m m	 3,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,540</b>
6 d.1	KNR 4-01 0422-05	Rozebranie podstemplowania zagrożonych stropów z deskowaniem poz.5	m m	 3,540	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,540</b>
7 d.1	KNR 4-01 0313-02	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem bruzd dla belek 0,45*0,25*1,50*3	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,506	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,506</b>
8 d.1	ZKNR C-2 0702-01	Wykonanie podlewek o gr. 20 mm 0,45*0,25*2*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,675</b>
9 d.1	ZKNR C-2 0702-04	Wykonanie podlewek - dodatek za każdy 1 mm ponad 50 do 100 mm grubości Krotność = 30 poz.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,675	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,675</b>
10 d.1	KNR 4-01 0313-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm nadproże stalowe 2xC160, z żebrami wzmacniającymi z bl. gr. 6 mm co 30 cm, skręcone śrubami M16 co 30 cm, L=1,40 m, 1,50*3	m m	 4,500	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,500</b>
11 d.1	KNR 19-01 0321-05	Szpałdowanie belek do NP 180 poz.10*2	m m	 9,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>9,000</b>
12 d.1	KNR 4-01 0708-03	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm [1,18+2,20*2]*2*3	m m	 33,480	
				<b>RAZEM</b>	<b>33,480</b>
13 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe 2,87*3,27*2 6,17*0,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18,770 1,543	
				<b>RAZEM</b>	<b>20,312</b>
14 d.1	KNR 2-02 1505-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowaniaściana frontowa windy Farba lateksowa do wnętrz o najwyższej odporności na szorowanie na mokro <ściana frontowa windy> poz.13 <ściany boczne, na zewnątrz, szyby windowego> 3,50*2,87*3 <wiatrołap na parterze> [3,24+2,88*2]*3,25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20,312 30,135 29,250	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,697</b>
15 d.1	KNR 2-02 1505-02	Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania - dodatek za każde dalsze malowanie poz.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79,697	
				<b>RAZEM</b>	<b>79,697</b>
16 d.1	NNRNKB 202 2805-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 posadzka na wejściu do windy, Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm 1,18*0,50*3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,770	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,770</b>
17 d.1	NNRNKB 202 2809-02	(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wym. 12.5x25 cm na zaprawie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2 Płytki gresowe nieszkliwione tech. 30x30cm 2,89*2+6,17	m m	 11,950	
				<b>RAZEM</b>	<b>11,950</b>
<b>2</b>		<b>Roboty konstrukcyjne szyby windowego</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18 d.2	KNR 4-01 0212-03	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - płyta stropowa z posadzką i tynkami, 2,75*2,17*0,30*2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 3,581	
				<b>RAZEM</b>	<b>3,581</b>
19 d.2	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I poz.18*2,50	t t	 8,953	
				<b>RAZEM</b>	<b>8,953</b>
20 d.2	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I int(poz.19/6)	kurs kurs	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
21 d.2	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 poz.20	kurs kurs	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
22 d.2	KNR 2-02 0206-01	Ściany betonowe proste grubości 20 cm wysokości do 3 m - ręczne układanie betonu - ściana wydzielająca szyb windy, <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> 2,75*[3,33+3,35+3,36]	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,610</b>
23 d.2	KNR 2-02 0206-05	Ściany betonowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości - ręczne układanie betonu <i>Beton zwykły C20/25 (B-25)</i> Krotność = 5 poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,610</b>
24 d.2	KNR 2-02 0290-02	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm <i>pręty żebrowane 12 mm</i> poz.22*8,88/1000	t t	 0,245	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,245</b>
25 d.2	KNR 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach poz.22	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 27,610	
				<b>RAZEM</b>	<b>27,610</b>
<b>3</b>		<b>Roboty remontowe i wykończeniowe szybu windowego</b>			
26 d.3	KNR 4-01 0212-02	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości ponad 15 cm - posadzka parteru z podbudową (łącznie z okładziną z płytek gresowych), poz.33*0,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1,194	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,194</b>
27 d.3	KNR AT-06 0104-01	Załadunek ładowarką kołową 1,25 m3, wyładunek przez przechylenie skrzyni materiałów budowlanych sypkich - samochody lub przyczepy samowyładowcze; kategoria ładunku I poz.26*2,20	t t	 2,627	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,627</b>
28 d.3	KNR AT-06 0108-01	Przewóz materiałów budowlanych na odległość do 1 km po drodze o nawierzchni kl. I int(poz.27/6) 1	kurs kurs kurs	 0,000 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29 d.3	KNR AT-06 0108-04	Przewóz materiałów budowlanych po drodze o nawierzchni kl. I; dodatek za każdy dalszy 1 km Krotność = 9 poz.28	kurs kurs	 1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
30 d.3	KNR 2-02 0607-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej zbiorników, basenów itp. poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,968	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,968</b>
31 d.3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa płyty styropianowe gr. 5 cm poz.33	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,968	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,968</b>
32 d.3	KNR 2-02 1101-02	Podkłady betonowe na stropie - płyta denna podszybia, 2,75*2,17*0,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,895	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,895</b>
33 d.3	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową 2,75*2,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5,968	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,968</b>
34 d.3	KNR 2-02 1501-01	Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynków rapowanych, betonu, cegły i drewna - białkowanie szybu windowego, [2,75+2,17]*2*10,40+2,75*2,17	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 108,304	
				<b>RAZEM</b>	<b>108,304</b>
<b>4</b>		<b>Zasilanie i sterowanie windą</b>			

## PRZEDMIAR ROBÓT

[illegible]

## PRZEDMIAR ROBÓT

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
48 d.5	KNR 7-33 0108-03	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 500 kg do 4 przystanków i 1 m/s 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
49 d.5	KNR 7-33 0108-04	Próby po montażu, regulacja i odbiory dźwigów towarowych, towarowo-osobowych, osobowych - dodatek za każde następne rozpoczęcie 500 kg i 1 przystanek - dodatek za udźwig ponad 500 kg, 1	kpl.  kpl.	  1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>