

RZUT PARTERU
SKALA 1:50



UWAGA: WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIĆ W NATURZE - NA BUDOWIE

ROBOTY BUDOWLANO-INSTALACYJNE NALEŻY KONIECZNIE PROWADZIĆ Z RÓWNOLEGĄ KONSULTACJĄ MIĘDZYBRANZOWĄ PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT WYKONAWCA POWINIEN ZAPOZNAC SIĘ Z CAŁOŚCIĄ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

UWAGA:

- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH PODANE SĄ W ŚWIETLE OŚCIEŻY, PARAPETY W ŚWIETLE KONSTRUKCJI

POWIERZCHNIE POMIESZCZEŃ PODANE WG STANU WYKOŃCZONEGO ŚCIAN (TYNK GR. 1.5 CM)

- WARSTWY ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH WG OPISU NA RYSUNKACH PRZEKROJÓW A-A, B-B.

Legenda:

	Projektowany komin wentylacyjny systemowy o przekroju kanałów wentylacyjnych 12x17 cm
	Projektowany mur z bloczków z betonu komórkowego jak np. YTONG ENERGO ULTRA+ PP2.2/0.3 - gr. 36.5 cm
	Projektowany mur z bloczków silikatowych jak np. SILKA E24 kl. 15 gr. 24 cm
	Projektowany mur z bloczków silikatowych jak np. SILKA E12 kl. 15 gr. 12 cm

N - Nawiewnik w ramie okiennej

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI - PARTER			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m ²]	Wykończenie posadzki
0-1	Szatnia	20,3	plytki gresowe
0-2	Natryski	7,2	plytki gresowe
0-3	W.C.	2,8	plytki ceramiczne
0-4	W.C.	2,8	plytki ceramiczne
0-5	Natryski	7,2	plytki ceramiczne
0-6	Szatnia	20,3	plytki gresowe
0-7	Pom. trenera	16,4	plytki gresowe
0-8	WC Niepełnosprawnych	5,0	plytki ceramiczne
0-9	Korytarz	8,1	plytki gresowe
0-10	Pom. gosp.	4,9	plytki gresowe
0-11	Garaż	16,3	plytki gresowe
SUMA		111,30	

* wskazany system, materiał, marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu oraz jego parametry techniczne. Dopuszcza się wszelkie równoważne odpowiedniki rynkowe lecz nie gorsze niż wskazane.

K PRACOWNIA PROJEKTOWO REALIZACYJNA
39-100 Ropczyce ul. Wyzynskiego 89 biuro@krosyd.pl tel. 506 129 206

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z INSTALACJAMI I URZĄDZENIAMI BUDOWLANymi: NA DZIAŁKACH O NR EWID. 829/4, 832/3; POŁOŻONYCH W M. MAŁA; gm. ROPCZYCE; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE-OBSZAR WIEJSKI; obręb: 0005 MAŁA

INWESTOR: Gmina Ropczyce ul. Krisego 1, 39-100 Ropczyce

ADRES OBIEKTU: działki nr ewid. 829/4, 832/3; m. Mała, gm. Ropczyce; jedn. ewid. 181503_5 ROPCZYCE -OBSZAR WIEJSKI : obręb: 0005 MAŁA

TYTUŁ RYSUNKU: RZUT PARTERU


DATA: GRUDZIEŃ 2021 **SKALA:** 1:50

PROJEKTOWAŁ: mgr inż. arch. Anna Jando-Roztoczyńska nr upr. UAN-8346/24/BS

SPRAWDZIŁ: mgr inż. arch. Bernadeta Raś nr upr. Rz/A-07/10

OPRACOWAŁ: inż. Paulina Krajewska

BRANŻA: ARCHITEKTURA **NR RYS.** A-1



UWAGA!

- WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH I DRZWIOWYCH ZWERYFIKOWAĆ W NATURZE - NA BUDOWIE.
- ŚCIANY DZIAŁOWE WEWNĘTRZNE gr. 12cm ZAPROJEKTOWANO JAKO MUROWANE Z BŁOCKÓW SILIKATOWYCH; OBUSTRONNIE TYNKOWANE TYNKIEM CEMENTOWO-WAPIENNYM
- WSZYSTKIE NAROŻNIKI I OŚCIEŻA OTWORÓW W ŚCIANACH ZABEZPIECZYĆ KĄTOWNIKAMI.
- WYPOSAŻENIE SZATNI ZGODNIE Z NUMERACJĄ W OPISIE TECHNICZNYM