

Nr pytania	Branża	Pytanie przetargowe	Odpowiedź Zamawiającego
1	FORMALNE	Prosimy o załączenie załącznika nr 3 - wzoru umowy	Wzór umowy został załączony do niniejszego Komunikatu Publicznego
2	FORMALNE	Proszę o dopuszczenie możliwości wniesienia wadium w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju	Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w formie pieniężnej, w formie gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5
3	FORMALNE	Proszę o potwierdzenie, że termin "pracownicy produkcyjni" w załączniku nr 6 oznacza pracowników fizycznych	Tak, Zamawiający potwierdza, że w danej pozycji załącznika nr 6 chodzi o pracowników fizycznych.
4	FORMALNE	Proszę o informację, czy w części B załącznika nr 6 należy wpisać proponowanego kierownika budowy, ewentualnie kierowników robót instalacyjnych	W części B załącznika nr 6 należy wykazać personel, który Wykonawca proponuje do realizacji przedsięwzięcia, w tym m.in. Kierownika Robót w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, tj. osobę, która będzie bezpośrednio odpowiedzialna za nadzór oraz realizację prac, a także inny personel niezbędny do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia.
5	FORMALNE	Proszę o potwierdzenie, że pod pojęciem "wykaz projektów" w części C załącznika nr 6 należy rozumieć "wykaz robót"	W części C załącznika nr 6 należy wykazać przedsięwzięcia (tj. prace remontowo-budowlane) odpowiadające swym zakresem i rozmiarem przedmiotowi zamówienia.
6	FORMALNE	Proszę o informację czy roboty wskazane w punkcie 8.1 warunków zamówienia mają być wykonane na terenie objętym nadzorem lub opieką Konserwatora Zabytków.	Zgodnie z zapisem wskazanym w punkcie 8.1. warunków zamówienia Wykonawca zobowiązany jest wykazać się co najmniej dwiema robotami remontowo-budowlanymi za minimum 1 000 000,00 zł netto każda, a także wykazać
7	FORMALNE	Czy Zamawiający oczekuje wskazania w „załączniku nr 2 – oferta Wykonawcy” lub w innym miejscu oferty, wartości oraz jednostki miary przedstawiające zakres oferowanej przez Wykonawcę oferty?	Zgodnie z przedmiotem zamówienia oferta stanowi kwotę ryczałtową stanowiącą całość przedmiotu zamówienia. Zamawiający oczekuje wskazania poszczególnych kwot netto odpowiadających poszczególnym zakresom, zgodnie z „Załącznikiem nr 2 – oferta Wykonawcy”, bez wskazywania jednostek miar i przypisanych im wartości.
8	FORMALNE	Czy Zamawiający planuje zlecenie całości przedmiotu zadania w formie ryczałtu?	Tak, zgodnie z dokumentami stanowiącymi Dokumentację Przetargową, Zamawiający zamierza zlecić Przedmiot Zamówienia w formie ryczałtu. Jednocześnie Zamawiający zastrzega sobie prawo do ewentualnego wyłączenia z zakresu umowy niektórych ze wskazanych w „Załączniku nr 2 – oferta Wykonawcy” zakresów.
9		I.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podkonstrukcji nośnej bramy na konstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianym z uniknięciem dwóch skrzydeł rozwieranych? (brama rozsuwana)	Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania bramy na podkonstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianym. Należy zachować istniejący układ z rozsunieniem na dwie części.
10		I.1. Czy Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z podziału skrzydła bramy na 12 zakresów?	Zamawiający zakłada utrzymanie obecnego układu podziału skrzydła bramy. Należy pamiętać, że Zamawiający wymaga przedstawienia projektu bramy do akceptacji, zgodnie z załącznikiem 1 - Zakres pozycja I1. "wymagana dokumentacja wykonawcza/techniczna"
12		I.1. Czy zamawiający określa rodzaj drewna z jakiego ma być wykonana brama?	Brama powinna być wykonana z materiału nie gorszego od obecnego. Zmiana rodzaju drewna możliwa jest na etapie przedstawienia kart materiałowych do akceptacji Inwestora.

13		I.1. Prosimy o określenie czy elementy drewniane bramy mają być malowane/bejcowane czy olejowane?	Elementy drewniane powinny być malowane na kolor tożsamy z bramą istniejącą.
14		I.2. Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie podkonstrukcji nośnej bramy na konstrukcji stalowej z wypełnieniem drewnianym?	Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.
16		I.2. Czy zamawiający określa rodzaj drewna z jakiego ma być wykonana brama?	Brama powinna być wykonana z materiału nie gorszego od obecnego. Zmiana rodzaju drewna możliwa jest na etapie przedstawienia kart materiałowych do akceptacji Inwestora.
17		I.2. Prosimy o określenie czy elementy drewniane bramy mają być malowane/bejcowane czy olejowane?	Elementy drewniane powinny być malowane na kolor tożsamy z bramą istniejącą.
18		I.3. Co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „ Wykonanie napraw na powierzchni wraz z zabezpieczeniem całej powierzchni wewnętrznej dachu” zabezpieczenie przed czym?	Zamawiający miał na myśli m. in. naprawę ubytków tynkarskich, spękań, skucie i uzupełnienie luźnych tynków oraz zabezpieczenie przed ponownym powstawaniem nalotów biologicznych na powierzchni.
19		I.3. Czy Zamawiający oczekuje wyprawienia całej powierzchni dachu małej ujeżdżalni oraz wklejenia siatek rysowych?	Tak, natomiast siatki rysowe należy zastosować w niezbędnym zakresie.
20		I.3. Prosimy o potwierdzenie wyjęcia konstrukcji stalowej dachu, wymianów okiennych stężeń słupów, belek, konsol „małej ujeżdżalni” z zakresu prac takich jak czyszczenie, czyszczenie z odspojonej farby , zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie, zabezpieczenia PPOZ.	Czyszczenie, czyszczenie z odspojonej farby, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie i zabezpieczenie PPOZ konstrukcji stalowej dachu nie jest zakresem niniejszego przetargu.
21		I.3. Prosimy o potwierdzenie zabezpieczenia przed zabrudzeniem wyjętej z zakresu podkonstrukcji stalowej dachu na okres prowadzonych prac remontowych.	Zamawiający potwierdza, że wszelkie elementy mogące ulec zabrudzeniu podczas prac należy zabezpieczyć.
23		I.4. Czy Zamawiający oczekuje otynkowania elementów żelbetowych oraz osadzenia na nich narożników tynkarskich czy elementy podlegają wyłącznie malowaniu? Konstrukcja nośna żelbetowa hali pierwotnie nie została otynkowana.	Nie, Zamawiający nie oczekuje tynkowania elementów żelbetowych i osadzania narożników, a jedynie zakresu prac określonym w Załączniku nr 1 Zakres - pkt I.4.

25		I.4. Czy zamawiający przewiduje wykonanie izolacji przeciw wilgociowej ściany fundamentowej od wewnątrz na całym obwodzie w obrębie małej ujeżdżalni?	Nie.
26		I.5. Prosimy o potwierdzenie, że przeszklenia śledziówki mają być wykonane w systemie fix/okien stałych.	Zamawiający potwierdza.
27		I.6.1 Czy ściany pomieszczeń na poziomie 0 „pod sędziowską” mają zostać odmalowane z lamperią do wysokości istniejącej. Materiał farba „olejna”?	Istniejącą lamperię należy rozebrać i zutylować, natomiast ściany wyprawić i pomalować farbą olejną w kolorze białym.
28		I.6.3 Prosimy o potwierdzenie braku ingerencji w wentylację pomieszczeń sędziowski poziom +1, Pomieszczenie Rozdzielni elektrycznej poziom 0, Pomieszczenia Łazienek poziom 0?	Zamawiający potwierdza brak ingerencji w wentylację w ww. pomieszczeniach.
29		I.6.2 Prosimy o podanie koloru płytek oraz jej parametrów ?	Kolor płytek do ustalenia na etapie realizacji. Płytki gresowe, klasa ścieralności 4-5, pozostałe wymagane parametry opisano w Załączniku nr 1 pkt I.6.2.
31		I.6.4 Czy inwestor dopuszcza możliwość poprowadzenia instalacji elektrycznej na tynkowo na sufitach poziom 0 „sędziowka”?	Tak, inwestor dopuszcza takie rozwiązanie.
32		I.6.7 Prosimy o potwierdzenie zakresu łazienek do wymiany glazury? Czy zakres dotyczy wszystkich ścian oraz podłóg? (Pole zielone – wprowadzono podział faktyczny poziomu 0)	Zamawiający potwierdza, że należy wymienić glazurę na nową na ścianach oraz podłogach w zakresie obecnie istniejącym.
33		I.6.7 W pomieszczenia łazienek Poziom 0 sędziowska - Instalacja wodna w znacznym zakresie poprowadzona jest natynkowo. <u>Czy istniejąca instalacja wodna ma być wkuła oraz wymieniona na nową przed</u>	Zakres prac obejmuje wymianę instalacji w obszarze pomieszczeń, gdzie realizowaną będą prace glazurnicze. W tych pomieszczeniach instalację należy wymienić na nową instalację podtynkową.
36		I.6. - Czy zakres instalacji sanitarnych obejmuje tylko wymianę elementów białego montażu?	Zakres prac obejmuje wymianę białego montażu oraz wymianę instalacji w obszarze remontowanych pomieszczeń.
37		I.6. - Proszę o podanie standardu wyposażenia - podwyższony standard - stelaże podtynkowe, baterie elektroniczne, czy obniżony - WC kompakt, bateria umywalkowa mechaniczna?	Obniżony standard.
38		I.6. - Czy Inwestor przewiduje wymianę instalacji wodociągowych prowadzonych w ścianach pomieszczenia pod przybory sanitarne? Brak możliwości weryfikacji stanu instalacji podtynkowej?	Należy przyjąć wymianę instalacji sanitarnych w obszarach remontowanych.
39		I.6. - W pomieszczeniach na poziomie ujeżdżalni instalacje wodociągowe należy wykonać od nowa. Brak rysunków co do ilości i typu punktów sanitarnych w pomieszczeniu.	Zamawiający nie posiada rysunków innych ponad te zamieszczone do przetargu. Ilości i typy punktów należy zweryfikować w trakcie wizji lokalnych, a instalacje należy wymienić na nowe w zakresie remontowanych pomieszczeń.

40	I.6. - Czy w węzłach sanitarnych ciepła woda ma być również przygotowana w bojlerach elektrycznych?	Tak.
41	I.6. - Czy w pomieszczeniu „sędziówki” przewidziane będzie zaplecze gastronomiczne? Jeśli tak jakie będą wytyczne dla ilości i rodzaju punktów? Czy przewidziany będzie podgrzewacz pod zlewem?	Poza zakresem prac.
42	I.6. - Czy Inwestor posiada informację o drożności lub nie instalacji kanalizacyjnych?	Nie. Po stronie wykonawcy jest zweryfikowanie drożności instalacji.
44	I.6. - Brak instalacji hydrantowej w budynku małej ujeżdżalni, czy jest ona poza zakresem?	Poza zakresem prac.
46	I.9/ II.11. -Czy Zamawiający potwierdza pozostawienie istniejących rzędnych terenu bez zmian wokół budynku w stanie zastałym podczas wizji lokalnej?	Tak.
47	I.9/ II.11. - Prosimy o potwierdzenie braku wymiany oraz uzupełnienia obróbek blacharskich wokół przeszkleń, naświetli, stolarki okiennej oraz drzwiowej elewacji.	Zamawiający potwierdza brak konieczności wymiany obróbek blacharskich wokół przeszkleń, naświetli, stolarki okiennej oraz drzwiowej elewacji z wyjątkiem lokalizacji w których prace wynikają z zakresu GW. Zamawiający wymaga natomiast uzupełnienia obróbek blacharskich wokół przeszkleń, naświetli, stolarki okiennej oraz drzwiowej elewacji w miejscach w których dzisiaj ich brakuje.
48	I.10. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wymiany obróbek blacharskich w zakresie niezbędnym (obróbki nadrynnowej)?	Tak, Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie, aczkolwiek roboty muszą zapewnić pełną szczelność, którą gwarantuje wykonawca.
49	I.9. Z jakiego materiału mają być wykonane rynny: cynk czy Total cynk?	Rynny powinny być wykonane z tytan-cynku.
50	I.8 Czy zamawiający określa rodzaj drewna z jakiego ma być wykonana Banda?	Zamawiający nie określa szczegółowo rodzaju drewna. Banda ujeżdżalni ma być wykonana z drewna nie gorszego niż banda w dużej ujeżdżalni przeznaczona do naprawy.
51	I.8. Prosimy o określenie czy elementy drewniane band mają być malowane/bejcowane czy olejowane?	Malowane na kolor tożsamy z bandą na ujeżdżalni dużej.
55	Czy przez Projekt Wykonawczy Zamawiający rozumie projekt techniczny?	Nie.
56	Czy Projekt Wykonawczy będzie musiał być opiniowany w Państwa ocenie przez Architekta?	Nie.

57		Prosimy o przekazanie standardu stolarki drzwiowej, tj. rodzaj ościeżnicy, materiał z jakiego ma być wykonane skrzydła, drzwi łazienkowe?	Pytanie nieprecyzyjne.
58		II.1 Prosimy o określenie czy brama pomiędzy ujeżdżalnią powinna być sterowana z obydwu przestrzeni?	Tak, zasady sterowania bramą określono w pyt. 59.
59		II.1 Prosimy o określenie czy brama pomiędzy ujeżdżalnią powinna posiadać kontrolę dostępu jeżeli tak to w którą ze stron? Czy sterowanie bramą ma odbywać się radiowo, za pomocą klucza?	Nie, brama nie ma być wyposażona w kontrolę dostępu. Sterowanie bram powinno odbywać się ręcznie za pomocą kluczyka stacyjki.
60		II.2 Prosimy o jednoznaczne określenie wytycznych bramy odnośnie jej izolacyjności termicznej.	Zamawiający oczekuje bramy o współczynniku przenikania ciepła zgodnym z Warunkami Technicznymi, tj. $U < 1,3 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$.
61		II.2 Czy brama ma posiadać system sterowania radiowego od zewnątrz?	Nie.
62		II.3 Co Zamawiający rozumie przez „wymianę oraz montaż wentylatorów wyciągowych o mocy dostosowanej dla danej kubatury budynku? Prosimy o podanie wymaganej mocy wentylatorów?	Zamawiający wymaga wymiany 1:1 wentylatorów na ścianach szczytowych w ilości 2 szt. Parametry nowych wentylatorów powinny być nie gorsze od istniejących.
63		II.3 Prosimy o potwierdzenie że Zamawiający zdaje sobie sprawę że Nie jest możliwe zapewnienie odpowiedniej wymiany powietrza w zadanej kubaturze za pomocą omawianych wentylatorów i że system nie będzie wydajny.	Zamawiający zakłada, że parametry istniejących wentylatorów były przeliczone przed ich zainstalowaniem i zostały uznane za wystarczające. Jeżeli jednak wykonawca stwierdza, że wymiana powietrza przy obecnych parametrach wentylatora jest niewystarczająca, Wykonawca powinien zapewnić odpowiednią wydajność wentylacji.
64		II.3 Co Zamawiający rozumie przez „Projekt wykonawczy Wentylatorów”?	Przed przystąpieniem do prac Wykonawca musi przedstawić: 1. Karty materiałowe dobranych wentylatorów oraz okien 2. Projekt instalacji elektrycznej zasilania wentylatora. 3. Rysunki przeszkleń szczytowych (widoki, przekrój, zestawienia).
65		Prosimy o potwierdzenie wyjęcia konstrukcji stalowej dachu dużej ujeżdżalni dźwigarów, wymianów okiennych, stężeń słupów, belek, konsol z zakresu prac takich jak czyszczenie z ptasich odchodów, czyszczenie z odspojonej farby, zabezpieczenie antykorozyjne, malowanie, zabezpieczenia PPOZ.	Zamawiający potwierdza wyłączenie wymienionych zakresów z przetargu.
69		II.5 Dzwi w osi 13-15/K Posiadają inny wymiar oraz lokalizację w stosunku do projektu. Prosimy o określenie wymiaru stolarki na jakie mają być wymienione?	Stolarkę należy dostosować od istniejącego otworu.
71		II.6.6 / II.7.6 Czy elementy aluminiowe/ocynk boksów podlegają malowaniu czy wyłącznie umyciu?	Elementy konstrukcji boksów należy naprostować i umyć.
75		I.9/ II.11. – Czy Zamawiający jest w posiadaniu kładow elewacji jeżeli tak prosimy o przekazanie .	Zamawiający nie posiada takiej dokumentacji.
76		I.9/ II.11. - Prosimy o potwierdzenie wyłączenia attyk/obróbek/parapetów zewnętrznych elementów blacharskich elewacji z zakresu?	Zamawiający potwierdza brak konieczności wymiany attyk/obróbek/parapetów zewnętrznych elementów blacharskich elewacji z wyjątkiem lokalizacji, w których prace wynikają z zakresu GW.
77		I.9/ II.11. - Prosimy o informację na temat zajęcia pasa w obrębie drogi, celem wykonania elewacji.	Droga jest drogą wewnętrzną, nie wymaga zajęcia pasa drogowego. Zamawiający udostępni drogę, ale wymagane będzie zapewnienie drożności drogi.
79		II.18. - Czy rolety (poz. +1 – wejście na trybuny) podlegają wymianie?	Nie, rolety nie podlegają wymianie.
81		II.10. - Prosimy o informację, czy Inwestor dopuszcza możliwość demontażu krzesełek trybun, celem odmalowania ścian?	Tak, Zamawiający dopuszcza demontaż krzesełek i montaż powrotny jeśli nie spowoduje to ich uszkodzenia.

82	<p>Il.10. - Prosimy o informację, czy podkonstrukcja stalowa krzesełek jest do odmalowania? Jeżeli tak to w jakim zakresie. Kolor zielony? Kolor szary? Krzeselka do odświeżenia oraz oczyszczenia z ptasich odchodów?</p>	<p>Nie, malowanie podkonstrukcji krzesełek nie jest w zakresie przetargu. W zakresie przetargu nie ma odświeżania czy oczyszczania krzesełek z ptasich odchodów.</p>
83	<p>Il.10. - Prosimy o informację, czy na ściankach pod krzeselkami trybun wykonujemy cokoly?</p>	<p>Nie.</p>
84	<p>Prosimy o potwierdzenie braku wymiany glazury na trybunach oraz ciągach komunikacyjnych Hala dużej ujeżdżalni? Jeżeli Zamawiający potwierdzi brak wymiany glazury prosimy o określenie technologii napraw pęknięć konstrukcji przeniesionych na warstwy okładzinowe / glazurę? Czy pozostają również w wyłączeniu z zakresu?</p>	<p>Wymiana glazury na trybunach poza zakresem przetargu. Pozostaje w zakresie uzupełnieniami płytek w miejscach prac zakresowych (np. przy murku strefy vip).</p>

85	II.19. - Prosimy o potwierdzenie braku szpachlowania pomieszczeń przynależnych do holu głównego na poziomie +1 po demontażach lamp oraz wymianie na inną wielkość na sufitach pozostaną ślady a miejscowe naprawy strukturalne uwydatnią zmiany tekstur.	Zamawiający prosi o kalkulację szpachlowania całości ścian i sufitów.
86	II.13. - Prosimy o informację, czy łazienki na poziomie +1 podlegają remontowi – 3 szt. łazienek, w tym jedna dla niepełnosprawnych.	Tak.
87	II.9. - Prosimy o informację, czy będą montowane pochwyty na schodach na trybunach?	W zakresie przetargu nie ma pochwyty na schodach na trybunach.
89	II.10. - Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu szybu windowego oraz windy/dźwigu z zakresu.	Zamawiający potwierdza brak szybu, windy/dźwigu w zakresie przetargu.
91	II.10. - Prosimy o informację, co Zamawiający rozumie przez „naprawę ubytków”.	Zamawiający rozumie przez to miejscowe uzupełnienie tynków w przypadku ich braku lub uszkodzenia (w tym odparzenia).
92	II.10. - Czy Zamawiający zleca oczyszczenie ścian w osi 1,27 ? W ścianach z cegły kratowej widoczne są wieńce czy ten zakres podlega pomalowaniu?	Nie, czyszczenie powierzchni ścian z cegły kratowej jest poza zakresem. Natomiast wieńce należy oczyścić, uzupełnić i pomalować zgodnie z załącznikiem nr 1 - Zakres robót.
93	Prosimy o informację, czy istniejące nagłośnień hali dużej ujeżdżalni pozostaje bez zmian?	System nagłośnień nie jest elementem przetargu. Należy pozostawić stan istniejący.
94	II.10. - Prosimy o potwierdzenie wyjęcia z zakresu oczyszczenia z nalotów, ptasich odchodów powierzchni płyt warstwowych w dużej ujeżdżalni pow. ścian okien?	Oczyszczenie z nalotów, ptasich odchodów powierzchni płyt warstwowych w dużej ujeżdżalni powyżej ścian okien nie jest w zakresie przetargu.
95	Czy prace dekarские obejmują zadaszanie sędziowski oraz poszycia dachu nad częścią biurową dużej ujeżdżalni?	Tak.
96	Odwodnienie dachu części wyższej dużej ujeżdżalni odbywa się za pomocą rur spustowych wewnętrznych czy ta instalacja również podlega wymianie czy zakres kończy się na wyprawieniu papą koszy zbiorczych na dachu? Jeżeli podlega prosimy o przekazanie dokumentacji projektowej tego zakresu?	W zakresie przetargu zgodnie z II.15 znajduje się "(...)nowego poszycia dachowego, wraz z wymianą orynnowania, wykonanie obróbek blacharskich oraz wymiana instalacji odgromowej zgodnie z obowiązującymi przepisami." Zakres rur spustowych nie jest przedmiotem postępowania.

99	Wykonawca na wizji lokalnej stwierdza brak uszczelek oraz listew łączeniowych okien na trybunach prosimy o potwierdzenie wyłączenia tego zakresu z oferty.	Brak pytania. Pytanie niezrozumiałe.
100	II.9. - Prosimy o potwierdzenie lokalizacji murka na górnej części trybun – strefa VIP – krzeselka trybun ingerują w światło murku planowanego.	Zgodnie z Załącznik nr 1 pkt. II.9 - "(...) Należy przewidzieć demontaż i utylizację górnego rzędu krzesełek oraz barierkach wraz z naprawą posadzek po barierkach.(...)" w celu wykonania murka w górnej części trybun.
101	Wykonawca na wizji lokalnej stwierdził obecność odchodów ptasich na konstrukcji stalowej dachu, prosimy o potwierdzenie wyłączenia tego zakresu z opracowania.	Zamawiający potwierdza, że czyszczenie konstrukcji stalowej dachu nie jest to zakresem przetargu.
102	Wykonawca na wizji lokalnej stwierdził liczne pęknięcia konstrukcyjne, prosimy o określenie sposobu napraw. W opinii Wykonawcy powinno się zastosować pułkownik/dylatacje wymuszone.	Wykonawca w przedstawionej ofercie powinien przewidzieć koszty związane z naprawą wskazanych uszkodzeń.
105	I.11./ II.17. - Prosimy o określenie rzędnej zero/wyjściowej padoku małej oraz dużej ujeżdżalni?	Zamawiający nie określa rzędnej 0 obiektu. Należy usunąć 20 cm istniejącej warstwy podłoża wraz z wyrównaniem całości powierzchni.
106	Prosimy o informacje czy kratki wentylacyjne mają być wymienione. Elewacja/ zakres wewnętrzny.	Nie.
107	Prosimy o potwierdzenie wyłączenia kamer istniejących z zakresu.	Instalacja CCTV jest poza zakresem niniejszego przetargu.
109	II.6 i II.7 - Czy zakres instalacji sanitarnych obejmuje tylko wymianę elementów białego montażu?	Zakres zgodny z Załącznikiem nr 1 pkt II.6 i II.7. Instalacje sanitarne powinny być wymienione na nowe w zakresie pomieszczeń remontowanych.
110	II.6 i II.7 - Proszę o podanie standardu wyposażenia - podwyższony standard - stelaże podtynkowe, baterie elektroniczne, czy obniżony - WC kompakt, bateria umywalkowa mechaniczna?	Obniżony standard.
111	II.6 i II.7 - Czy Inwestor przewiduje wymianę instalacji wodociągowych prowadzonych w ścianach pomieszczenia pod przybory sanitarne? Brak możliwości weryfikacji stanu instalacji podtynkowej	Instalacje sanitarne powinny być wymienione na nowe w zakresie pomieszczeń remontowanych.
112	II.6 i II.7 - Czy przewidziano wymianę bojlerów przygotowujących ciepłą wodę?	Tak, należy przewidzieć wymianę bojlerów cwu.
113	II.6 i II.7 - Czy Inwestor posiada informację o drożności lub nie instalacji kanalizacyjnych?	Nie. Po stronie Wykonawcy jest zweryfikowanie drożności instalacji.
116	II.6 i II.7 - Czy przewidziana jest modernizacja instalacja ogrzewania w pomieszczeniach?	Poza zakresem prac.
117	II.13 - Czy zakres instalacji sanitarnych obejmuje tylko wymianę elementów białego montażu?	Zakres prac obejmuje wymianę białego montażu oraz wymianę instalacji w obszarze remontowanych pomieszczeń.
119	II.13 - Czy Inwestor przewiduje wymianę instalacji wodociągowych prowadzonych w ścianach pomieszczenia pod przybory sanitarne? Brak możliwości weryfikacji stanu instalacji podtynkowej	Należy przyjąć wymianę instalacji sanitarnych w obszarach remontowanych.
120	II.13 - Czy przewidziano wymianę bojlerów przygotowujących ciepłą wodę?	Tak.
121	II.13 - Czy Inwestor posiada informację o drożności lub nie instalacji kanalizacyjnych?	Nie. Po stronie wykonawcy jest zweryfikowanie drożności instalacji.
122	II.13 - Czy Inwestor przewiduje wymianę wpustów podłogowych?	Tak.

123	II.13 - Czy na piętrze zostaje dotychczasowy układ toalet - damska, męska i dla osób niepełnosprawnych? Czy punkty sanitarne zostają w istniejących miejscach? Istnieje rozbieżność z dokumentacją	Tak, należy zmodernizować istniejące przestrzenie z zachowaniem istniejącego układu.
132	Czy zabezpieczenie wadialne w formie gwarancji ubezpieczeniowej/poręczenia może zostać wystawione na okres dłuższy niż okres związania ofertą?	Tak, może być wystawione na okres dłuższy niż okres związania ofertą.
133	Czy punkty utraty wadium, które powinny zostać ujęte na gwarancji ubezpieczeniowej/poręczeniu powinny być z Dokumentacji Ofertowej Konkursu HW/2024/01?	Tak oraz wynikające ze wzoru umowy.
134	a) Prosimy o dopuszczenie możliwości wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz zabezpieczenia na okres rękojmi i gwarancji w formie poręczenia udzielanego przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Jest to forma, która wynika z ustawy PZP, zatem jest formą bezpieczną i Czy na dachach Zamawiający dopuszcza przygrzanie kolejnej warstwy papy czy jednak trzeba zdemontować poprzednie warstwy?	A) Tak, Zamawiający dopuszcza taką możliwość. B) Zamawiający nie wyraża zgody. C) Zamawiający nie wyraża zgody.
136		Tak, zamawiający dopuszcza przygrzanie kolejnej warstwy papy.
137	Drzwi zewnętrzne do pomieszczeń sędziowskich mają być z PCV czy mogą być stalowe?	Zamawiający prosi o wycenę drzwi PCV.
138	Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montażu nowej drabiny w ścianie szczytowej małej ujeżdżalni? Istniejąca jest niebezpieczna do użytkowania	Zamawiający wymaga wyceny na nową drabinę w ścianie szczytowej małej ujeżdżalni. Wycenę należy umieścić w tabeli zakresowej pkt. 1.12 "Dabina zewnętrzna".
140	W jaki sposób zostaną rozliczone media, które zużyjemy podczas wykonywania prac (woda, prąd, ścieki)?	Zamawiający pokrywa koszty mediów wykorzystywanych na potrzeby budowy.
144	Jakiego zakresu wyгородzenia terenu zewnętrznego wymaga Zamawiający na okres prowadzonych prac?	Po stronie Wykonawcy jest odpowiedzialność i decyzja czy należy wyгородzić teren zewnętrzny podczas prowadzonych prac.
145	Czy rusztowania elewacji wymagać będą zabezpieczenia stałego w zakresie podstawy rusztowania?	Po stronie Wykonawcy jest odpowiedzialność i decyzja jak należy zabezpieczyć rusztowanie.
150	Prosimy o potwierdzenie braku wymiany stolarki drzwiowej oraz okiennej w sędziówce Ujeżdżalni Wysokiej?	Zamawiający potwierdza.
151	Prosimy o potwierdzenie wyłączenia z zakresu prac remontowych pomieszczenia sędziówki Ujeżdżalni wysokiej?	Zamawiający potwierdza.
184	Czy inwestor udostępni do celów projektowych podkłady w formacie DWG?	Inwestor nie posiada podkładów w formacie DWG.
186	Rury spustowe z dachu dużej ujeżdżalni w kosztach nie posiadają systemu grzewczego przeciw zamarzaniu prosimy o potwierdzenie wyjęcia tego zakresu z opracowania	Zakres systemu grzewczego rur spustowych nie jest elementem przetargu.