

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

UL. PYSKOWICKA 54
42-600 TARNOWSKIE GÓRY
tel./fax.: (32) 285-48-62

<http://www.zdp.tgory.pl/>

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl

DZP.05.18.05.2023

Załącznik nr 8

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn.: **Wymiana nawierzchni bitumicznych jezdni dróg powiatowych na terenie powiatu tarnogórskiego w roku 2023:**
Część A Remont drogi transportu rolnego - odcinek ul. Wiejskiej pomiędzy miejscowościami Księży Las - Łubki w gminie Zbrostawice,
Część B ul. Opolska Tarnowskie Góry 0+044 – 0+160 od schodów przy sądzie do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego (bez skrzyżowania),
Część C ul. Pyskowicka w Tarnowskich Górach 3+115 – 3+600,
Część D ul. Główna dojazd do miejscowości Zendek 0+235 – 0+625,
Część E ul. Gliwicka – Ziemięcice 15+455 – 15+725 (od ulicy Dolnej w kierunku ulicy Mikulczyckiej).

2. Kod i nazwa wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 45233142 – 6 roboty w zakresie naprawy dróg,
- 45233140 – 2 roboty drogowe.

3. Zakres zadania obejmuje wykonanie następujących robót:

Część A:

Dla części A zadania wykonano Uproszczoną dokumentację projektową - załącznik nr 11 do SWZ. Poszczególne zakres ilościowy ujęto w przedmiarze robót.

Część B:

Wykonanie robót pomiarowych, cięcie poprzeczne nawierzchni jezdni, frezowanie nawierzchni jezdni, rozebranie podbudowy, wykonanie robót ziemnych, wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa związanego cementem, wykonanie podbudowy niezwiązanej z kruszywa stabilizowanej mechanicznie, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca i ścieralna oraz regulację pokryw istniejących urządzeń. Poszczególne zakres ilościowy ujęto w przedmiarze robót.

Część C:

Wykonanie robót pomiarowych, cięcie poprzeczne nawierzchni jezdni, frezowanie nawierzchni jezdni, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca i ścieralna oraz wymianę i regulację pokryw istniejących urządzeń. Poszczególne zakres ilościowy ujęto w przedmiarze robót.

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TARNOWSKICH GÓRACH

UL. PYSKOWICKA 54
42-600 TARNOWSKIE GÓRY

<http://www.zdp.tgory.pl/>

tel./fax.: (32) 285-48-62

e-mail: zdp@zdp.tgory.pl

Część D:

Wykonanie robót pomiarowych, cięcie poprzeczne nawierzchni jezdni, frezowanie nawierzchni jezdni, rozebranie podbudowy, wykonanie robót ziemnych, wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa związanego cementem, wykonanie podbudowy niezwiązanej z kruszywa stabilizowanej mechanicznie, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca i ścieralna, wykonanie korytowania poboczy i rozłożenia destruktu na poboczach. Wzmocnienia należy wykonać pasami o szerokości do 1,5m na załamanych krawędziach jezdni i miejscach silnie spękanych. Poszczególne zakres ilościowy ujęto w przedmiarze robót.

Część E:

Wykonanie robót pomiarowych, cięcie poprzeczne nawierzchni jezdni, frezowanie nawierzchni jezdni, rozebranie podbudowy, wykonanie robót ziemnych, wykonanie wzmocnienia podłoża z kruszywa związanego cementem, wykonanie podbudowy niezwiązanej z kruszywa stabilizowanej mechanicznie, oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych, wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno asfaltowej warstwa wiążąca i ścieralna, wykonanie korytowania poboczy i rozłożenia destruktu na poboczach. Wzmocnienia należy wykonać pasami o szerokości do 1,5m na załamanych krawędziach jezdni i miejscach silnie spękanych. Poszczególne zakres ilościowy ujęto w przedmiarze robót.

4. Oznakowanie miejsca robót na czas ich realizacji zapewnia Wykonawca. Oznakowanie robót powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Dla wszystkich części zadania należy wykonać i zatwierdzić odrębne czasowe organizacje ruchu uwzględniające sposób prowadzenia robót. W przypadku połowkowego zajęcia jezdni wymagany ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną lub ręczne sterowanie ruchem.

5. Do wykonania robót Wykonawca użyje materiałów odpowiadających warunkom technicznym określonych w specyfikacjach technicznych wykonania i obioru robót budowlanych.

6. Wykonawca zapewni kompetentne kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i urządzenia oraz oznakowanie niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

7. Pozostałe warunki przedstawiono we wzorze umowy stanowiącym załącznik do specyfikacji warunków zamówienia.

8. Termin wykonania robót wynosi:

Część A do 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy,

Część B do 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy,

Część C do 60 dni liczonych od dnia podpisania umowy,

Część D do 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy,

Część E do 90 dni liczonych od dnia podpisania umowy,

Opracował:

Jacek Karkowski