

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Groga Gminna - dł. 3800m			
1	KNKRB 6 d.1 1301-05	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 3800*0.5 +3800*1.0	m ² m ²	 5700.000	
				RAZEM	5700.000
2	KNKRB 6 d.1 1301-06	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie - dodatek za każde dalsze 5 cm grubości ścinania Krotność = 3 3800*1	m ² m ²	 3800.000	
				RAZEM	3800.000
3	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni głębokości do 20 cm 3*(300+60+25+65+70+60+60)+3*(3*10+65+75+20+70+150)+3*(50+50+70+30+90+120+50)	m ² m ²	 4530.000	
				RAZEM	4530.000
4	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 4530	m ² m ²	 4530.000	
				RAZEM	4530.000
5	KNNR 6 d.1 0112-01 analogia	Warstwa dolna podbudowy z gruzobetonu o grubości po zagęszczeniu 20 cm 4530	m ² m ²	 4530.000	
				RAZEM	4530.000
6	KNNR 6 d.1 0113-05 analogia	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 10 cm 4530	m ² m ²	 4530.000	
				RAZEM	4530.000
7	KNR 2-01 d.1 0101-06	Mechaniczne karczowanie drzew (karpin) (śr. do 35 cm) - w tym zasypywanie powstałych zagłębień w gruncie. 7	szt. szt.	 7.000	
				RAZEM	7.000