

Zamawiający:

Wielopole Skrzyńskie, dnia 19.10.2022 r.

Gmina Wielopole Skrzyńskie
39-110 Wielopole Skrzyńskie 200

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Broniszowie o salę gimnastyczną i pomieszczenia dydaktyczne wraz z niezbędnym wyposażeniem – etap II** - oznaczonego symbolem: **RRz.271.19.2022**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 1710 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający przekazuje Wykonawcom ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego:

Pytania:

- 1. Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza dowolne modyfikowanie przedmiarów robót z uwagi na to, że przedmiary robót stanowią tylko element pomocniczy, a wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.*
- 2. Proszę o podanie parametrów technicznych okładzin ściennych akustycznych, materiału z jakiego mają być wykonane oraz określenie dokładne ścian pomieszczeń, na których mają być wykonane. Dot. przedmiar robót poz. 104.*
- 3. Proszę o informację czy pozycję 103 przedmiaru robót „Okładziny naścienne akustyczne” należy pominąć z uwagi na zerowy obmiar oraz fakt, że ta sama robota jest wyceniania w pozycji 104.*
- 4. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający będzie wymagał wykonania elewacji zgodnie z układem warstw ściany S3 – wykonanie elewacji wentylowanej z płyt włóknowo-cementowych pokrytych tynkiem,:*

S3	
1.0	TYNK CEMENT. – WAPIENNY
24.0	BLOCZEK GAZOBETONOWY GĘSTOŚĆ 700KG/M3
20.0	STYROPIAN EPS UCHWYTY DO ŁĄT PIONOWYCH TYPU "U" Z ALUMINIUM MIĘDZY STYROPIAN CO 60 CM PIONOWE ŁĄTY DREWNIANE Z DREWNA TECHNICZNEGO, SUSZONEGO, PROSTEGO 2X4CM
1.0	PŁYTY PODKŁADOWE CEMENTOWE
1.0	TYNK CIENKOWARSTWOWY

czy też dopuszczalne jest pominięcie płyt włóknowo-cementowej i wykonanie tynku cienkowarstwowego na siatce na płytach styropianowych.

Odpowiedzi:

1) Zamawiający informuje, że przedmiary robót stanowią element pomocniczy, jednakże są częścią dokumentacji opisującej zakres zadania. Złożony przez Wykonawcę kosztorys powinien zawierać wszystkie pozycje oraz właściwe jednostki obmiarowe wskazane w przedmiarze.

2) Sufity - wypełnienia z dźwiękochłonnych płyt akustycznych: przedsionek, komunikacja, sala gimnastyczna, szatnie.

Należy zastosować materiały dźwiękochłonne w postaci płyt jednowarstwowych akustycznych z wełny drzewnej celem zmniejszenia hałasu w pomieszczeniach poprzez ograniczenie jego składowej jaką jest hałas pogłosowy, oraz zapewnienia zrozumiałości mowy umożliwiającej właściwe użytkowanie pomieszczeń przeznaczonych do komunikacji słownej zgodnie z normą PN-B-02151-4:2015-06.

Montaż płyt na obszarze sufitów i ścian w pomieszczeniach komunikacyjnych (korytarze), dydaktycznych, szatni szkolnych, socjalnych, sali gimnastycznej.

W salach dydaktycznych należy zastosować pokrycie tylnej ściany pomieszczenia w postaci panelu akustycznego dźwiękochłonnego. Tylne ściana jest przeciwległa do ściany z tablicą. Pozostałe ściany jako pasy o grubości 0.5m obwodowo pod sufitem.

DANE TECHNICZNE:

Odmiana płyta akustyczna

Ciężar 15.3 kg/m²

Grubość 25mm

Wsp przewodzenia ciepła λ_D [W/mK] 0.100

Opór cieplny RD [m²K/W] 0.25

Odporność na ściskanie ≥ 300

Pochłanianie dźwięku α_w do 0,95- NRC do 0.95 przy 10% odkształceniu σ_{10} [kPa]

Wytrzymałość Klasa C

Przenikalność pary wodnej μ 5 Odbicie światła 50.7 - 74.0

Ciepło właściwe cP [kJ/kgK] 1 1.81

Reakcja na ogień 2 Euroclass A2-s1, d0

Materiał z włókna wełny drzewnej 1 mm szerokości wiązane cementem portlandzkim

Krawędzie D - S4 - RD - DT - T- RDT - RST - PS - PM

3) Pozycję 103 przedmiaru robót „Okładziny naścienne akustyczne” należy pominąć z uwagi na zerowy obmiar.

4) Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie jeżeli wykonanie tynku na płytach styropianowych nie zaburzy wyglądu elewacji, tj. wysunięcia części elewacji poza lico standardowego systemu wykończenia (dotyczy sali gimnastycznej). W innym przypadku należy wykonać wykończenie zgodnie z opisem warstw.

WÓJT
mgr inż. Marek Tęczar
Kierownik zamawiającego