

Świdnica, dn. 29.12.2023 r.

STAROSTA ŚWIDNICKI
ul. M. Skłodowskiej-Curie 7
58-100 Świdnica

Znak sprawy: GKII.4040.196.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończoney w dniu 29.12.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ "Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki"
Wnioskodawca:	ANCYGIER DARIUSZ ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów
Inwestor:	POWIAT ŚWIDNICKI ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
Projektant:	DARIUSZ ANCYGIER Inne upr.: budowlane: 89/DOŚ/15
Przewodniczący/protokolant:	Natalia Bernat, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i Katastru w Świdnicy
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	19.12.2023 r.

Stanowisko Przewodniczącego:

Skoordynowano pozytywnie.

Punkty osnowy geodezyjnej podlegają ochronie na podstawie art. 15, pkt 1. ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r., poz. 1752ze zm.). Prace ziemne w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem oraz punktami osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej należy prowadzić ręcznie z zachowaniem ostrożności.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	Gmina Jaworzyna Śląska	Uczestnik nieobecny na naradzie	
2	Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
3	Dolnośląska Sieć Szerokopasmowa Operator S.A.	Stanowisko pozytywne Brak uwag	Lilla Chabin

Dokument wygenerował(a): Natalia Bernat, dn. 29-12-2023 10:05:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	ul. Redycka 71, 51-169 Wrocław elektroniczny		
4	Netia S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
5	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział we Wrocławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne bez uwag	Katarzyna Skalbani
6	Orange Polska S.A.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
7	Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie	Uczestnik nieobecny na naradzie	
8	PKP CARGO S.A. ul. Pułaskiego 56, 50-443 Wrocław	Uczestnik nieobecny na naradzie	
9	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu elektroniczny	Stanowisko pozytywne Skoordynowano pozytywnie, bez uwag.	Krzysztof Olszewski
10	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. w Wałbrzychu elektroniczny	Stanowisko pozytywne Wałbrzych, dn. 21.12.2023 r. Numer opinii: OMD4/GKII.4040.196.2023 Informacja o występujących ew. kolizjach: skrzyżowania i zbliżenia z kablami el-en nN, skrzyżowania i zbliżenia z linią napowietrzną el-en nN i oświetlenia ulicznego. Przedstawiona dokumentacja projektowa zostaje zaopiniowana wg. punktów : B. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu o nadzór branżowy. C. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych nN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, - 15 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii jw., Inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. E. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. F. Prace w pobliżu urządzeń podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.	Krzysztof Krahł

Dokument wygenerował(a): Natalia Bernat, dn. 29-12-2023 10:05:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	<p>należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5m poza jezdnię/wjazd/chodnik.</p> <p>Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI</p> <p>1. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zabezpieczyć dzieloną rurą osłonową przepustu wychodzącego po 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego</p> <p>2. Należy stosować następujące średnice rur ochronnych:</p> <p>a) Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110mm koloru niebieskiego.</p> <p>b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.</p> <p>3. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.</p> <p>4. Przed przystąpieniem do prac w pobliżu czynnych urządzeń TD S.A. należy z odpowiednim wyprzedzeniem, uzyskać zgodę na wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych poprzez złożenie wniosku ZUD-CUP dostępnego na stronie internetowej TD S.A.</p> <p>5. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. należy wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu , a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych.</p> <p>6. Wszelkie koszty wynikające z ww. prac (np. nadzoru, wyłączeń, dopuszczeń, identyfikacji kabli, najmu agregatów prądotwórczych) pokrywa Wnioskodawca.</p> <p>7. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP), zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.</p> <p>8. W przypadku wystąpienia niewystarczającej głębokości położenia istniejących kabli energetycznych – zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i norm – oraz innych utrudnień technicznych (np. mufy) należy przewidzieć możliwość przełożenia kabla/kabli energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w przypadku zmiany niwelety gruntu należy przewidzieć przełożenie urządzeń na normatywne głębokości. W takim przypadku należy wystąpić z wnioskiem o określenie nowych warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej.</p> <p>Uwagi dla Wykonawcy</p> <p>- Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci energetycznych po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7-dniowym wyprzedzeniem powołując się na numer uzgodnienia. Powiadomienie winno zawierać: nazwę i adres wykonawcy prac, telefon kontaktowy, informację o charakterze prac, termin wykonania pracy, osoby odpowiedzialne za nadzór techniczny.</p> <p>Pismo należy kierować na adres:</p> <p>TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu Wydział Eksploatacji ul. Wysockiego 11 58-300 Wałbrzych</p>	
--	---	--

Dokument wygenerował(a): Natalia Bernat, dn. 29-12-2023 10:05:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

		<p>- W przypadku uszkodzenia urządzeń elektroenergetycznych będących w eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A., wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej sporządzonej przez TAURON Dystrybucja S.A.</p> <p>Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.</p>	
11	TAURON OBSŁUGA KLIENTA Sp. z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
12	TK Telekom spółka z o.o.	Uczestnik nieobecny na naradzie	
13	Wnioskodawca	Uczestnik nieobecny na naradzie	

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Świdnickiego
Natalia Bernat, geodeta, Powiatowe Biuro Geodezji i
Katastru w Świdnicy



Dokument podpisany
przez NATALIA
BERNAT
Data: 2023.12.29
10:07:31 CET

.....
Podpis przewodniczącego narady/protokolanta

Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym do wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu (art. 28ba ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej (art.28b ust.10 Prawo geodezyjne i kartograficzne).

Dokument wygenerował(a): Natalia Bernat, dn. 29-12-2023 10:05:36

Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.

Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

IGK.7226.152.2023

Jaworzyna Śląska, dnia 13 października 2023 r.

Dariusz Ancygier

Biuro Projektów Drogowych ANCYGIER

ul. Geodezyjna 19

67-200 Głogów

Dotyczy: zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216” w Piotrowicach Świdnickich

W odpowiedzi na Pana wniosek z dnia 21.09.2023 r. w sprawie uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu w zakresie kolizji z urządzeniami gminnymi (sieć kanalizacji deszczowej i sieć oświetlenia drogowego) informuję, że projekt zagospodarowania terenu w pasie drogowym drogi gminnej publicznej nr 111216D, dz. nr 1216, obr. 0008 Piotrowice Świdnickie w **uzgadniam pozytywnie**, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Z poważaniem

ZASTĘPCA BURMISTRZA

Justyna Chredela
Justyna Chredela

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządziła: E. Madetko
tel. 74 84-89-237, e.madetko@jaworzyna.net

















*Natęczył do pisma
16K 4226.152.2023
z dnia 13.10.2023r.*

URZĄD MIEJSKI
ul. Powiatowa 3
58-100 Świdnica
tel. 74 33 58 230, fax 74 33 58 233
NIP 781 233 582, REGON 142 048 669
e-mail: urzad@powiatowaswidnica.pl

DROGA NR 1

LEGENDA - PZT:

-  Istn. nawierzchnie drogowe
-  Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
-  Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna
-  Proj. chodnik/drogi do posesji - nawierzchnia z kostki betonowej
-  Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna
-  Proj. pas zadrzewień przydrożnych
-  Proj. zieleni niska
-  Proj. krawędź jezdni
-  Proj. krawędź pobocza z kruszywa
-  Proj. krawędź pobocza ziemnego
-  Proj. obrzeża betonowe
-  Wymiany
-  Granice istniejących działek



KONIEC OPRACOWANIA: 0+721.53
KO: Km=0+721.53

Wykonawca	BUDOWA PROJEKTOWY DROGOWYCH	INWESTOR	BPD ANCYGER
Nazwa projektu	Powiat Świdnicki	Adres	ul. Mars Sładowskiej-Ciwa 7, 58-100 Świdnica
Opis	Projekt zagospodarowania terenu		
Stanowisko	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 1: 0+00 - 0+721.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 2: 0+721.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 3: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 4: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 5: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 6: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 7: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 8: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 9: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 10: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 11: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 12: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 13: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 14: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 15: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 16: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 17: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 18: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 19: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 20: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 21: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 22: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 23: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 24: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 25: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 26: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 27: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 28: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 29: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 30: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 31: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 32: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 33: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 34: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 35: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 36: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 37: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 38: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 39: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 40: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 41: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 42: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 43: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 44: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 45: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 46: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 47: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 48: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 49: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 50: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 51: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 52: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 53: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 54: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 55: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 56: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 57: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 58: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 59: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 60: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 61: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 62: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 63: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 64: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 65: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 66: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 67: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 68: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 69: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 70: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 71: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 72: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 73: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 74: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 75: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 76: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 77: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 78: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 79: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 80: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 81: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 82: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 83: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 84: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 85: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 86: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 87: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 88: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 89: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 90: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 91: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 92: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 93: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 94: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 95: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 96: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 97: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 98: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 99: 0+121.53 - 0+121.53
Przebieg	Linia i Nazwa	Przebieg	cz. 100: 0+121.53 - 0+121.53


GA NR 1

L=34.238
K.L.K.: 0+427.19

R=500.000
P.L.K.: 0+461.43

L=73.081
K.L.K.: 0+488.64

R=500.000
P.L.K.: 0+561.72




DROGA NR 1

PLK: 0+382.32
R=500.000


KLK: 0+325.77
L=56.550

PLK: 0+273.48
R=500.000

L=34.238



1/30





Jaworzyna Śląska 03.01.2024 r.

IGK.670.1.1.2024.KG

Biuro Projektów Drogowych
ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów

dotyczy: **uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie wpięcia do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej.**

W odpowiedzi na pismo z dnia 19.12.2023 r. (data wpływu 22.12.2023 r.) w sprawie uzgodnienia rozwiązań projektowych w zakresie włączenia projektowanego wpustu ulicznego do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej w ramach opracowywania dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216” informuję, że **uzgadniam pozytywnie rozwiązania projektowe.**

Zaakceptowany projekt zagospodarowania terenu stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Z poważaniem











Justyna Chrebela
ZASTĘPCA BURMISTRZA
Justyna Chrebela

Otrzymują
1. adresat
2. a/a


GMINA JAWORZYNA ŚLĄSKA
ul. Powstańców 3
58-100 Jaworzyna Śląska
tel. 74 85 86 233, 74 85 88 233
NIP 884-23-65-203, REGON 390749259

DROGA NR 1

LEGENDA - PZT:

- | | |
|---|--|
|  | Istn. nawierzchnia drogowa |
|  | Proj. jezdnie - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. chodnik/drogiście do posesji - nawierzchnia z kostki betonowej |
|  | Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. pas zadrzewień przydrożnych |
|  | Proj. zieleń niska |
|  | Proj. krawędź jezdni |
|  | Proj. krawędź pobocza z kruszywa |
|  | Proj. krawędź pobocza ziemnego |
|  | Proj. obrzeża betonowe |
|  | Wymiary |

Proj. skarpy rowów przydrożnych
Proj. elementy sieci kd, przepusty
Granice istniejących działek

BIURO PROJEKTOWY DROGOWYCH			ul. Marii Skłodowskiej-Curie 1, 58-100 Świdnica Pomiędzy Świdnicą Projekt Zagospodarowania terenu	Data: 1.500	Nazwa rysunku 1	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015
Wzrost	Imię i Nazwisko	Urządzenie	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1214" w ramach zadania inwestycyjnego nr: "Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej na zagospodarowanie poszczególnego - Szerebiego gruntów w Porosławie Świdnickiej, części nie- Pastuchów, powiatu Jaworskiego, Śląskie, powiat Świdnicki"	1	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015
Imię i Nazwisko	Urządzenie	12.05.2015 12.05.2015 12.05.2015	Projekt Zagospodarowania Terenu	12.05.2015	12.05.2015	12.05.2015 </



Adres do korespondencji
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
ul. Piotra Wysockiego 11, 58-300 Wałbrzych

Obsługa klientów
Elektronicznie: tauron-dystrybucja.pl/formularz
Telefonicznie: +48 32 606 0 616



1043942602



Wałbrzych, 03.10.2023 r.

Pismo nr: TD23-09-0659487-03

BPD Agnieszka Ancygier
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów

Dotyczy: Wniosku o uzgodnienie branżowe, naniesienie uzbrojenia terenu i wydanie warunków technicznych usunięcia kolizji sieci elektroenergetyczne- Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216 w miejscowości Piotrowice Świdnickie.

Odpowiadając na wniosek z dnia 18.08.2023 r. informujemy, że na wskazanym terenie nie posiadamy urządzeń WN.

Na załączonej mapie naniesiono orientacyjny przebieg linii kablowej i napowietrznej nN oraz oświetleniowej wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie mapy, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TAURON Dystrybucja S.A. i TAURON Nowe Technologie należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach ewentualnych kolizji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły – zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych. Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba posiadająca uprawnienia do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

W przypadku prowadzenia prac w pobliżu urządzeń TAURON Dystrybucja S.A. oraz TAURON Nowe Technologie należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Wałbrzychu ul. Wysockiego 11 w zakresie linii kablowej i napowietrznej nN oraz oświetleniowej.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. oraz mogą występować te, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzacji geodezyjnej lub o których brak jest informacji.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

Faktura za dokonane uzgodnienie zostanie przesłana pocztą.

Sprawę prowadzi:

Andrzej Romański, 571 665 047, andrzej.romanski@tauron-dystrybucja.pl

Załączniki:

- Nr 1 – mapa z uzgodnieniem branżowym – 1 szt.

Z poważaniem

Do wiadomości:

adresat

a/a (OMD4.1.S/511/15/1043942050)

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Wałbrzychu
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji
Andrzej Romański
Andrzej Romański

DROGA NR 1

LEGENDA - PZT:

- Istn. nawierzchnie drogowe
- Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna
- Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna
- Proj. chodnik dojazdowy - nawierzchnia z kostki betonowej
- Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna
- Proj. pas zadrzewień przydrożnych
- Proj. zieleni niska
- Proj. krawędź jezdni
- Proj. krawędź pobocza z kruszywa
- Proj. krawędź pobocza ziemnego
- Proj. obrzeża betonowe
- Wymiary
- Granica istniejących działek

BIURO PROJEKTOWY DROGOWYCH	BRD ANCKY GIER	ul. Gdańska 19 • 8-200 Dąbie • 8-200 Dąbie
Wykonawca	Investor	Powiat Świdnicki
Nazwa Terenu		ul. Mien Świdnicki C/17 38-100 Świdnica
Obiekt		Projekt zagospodarowania terenu
		"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do granic rezerwy na dz. nr 1215"
		"Określenie dokumentacji projektowo-budowlanej dla zagospodarowania
		posiadłości - Sądziec graniczny w Powiecie Świdnickim i Lądzie w
		Prusichowie, gmina Jaworzyna Śląska, powiat Świdnicki"
Stanowisko	Imię i Nazwisko	cz. 2023
Projektant	Pracownia	Pracownia
Branda	Pracownia	Pracownia
Droga	Pracownia	Pracownia

KONIEC OPRACOWANIA: 0+721.53
KO: Km=0+721.53

droga gminna nr 111216D

droga powiatowa nr 2936D

L=68.519
KLK=0+653.01

DROGA NR 1

KLK: 0+427.19
L=34.238

PLK: 0+461.43
R=500.000

KLK: 0+488.64
L=73.081

PLK: 0+561.72
R=500.000


DROGA


PLK: 0+382.32
R=500.000


KLK: 0+325.77
L=56.550

PLK: 0+273.48
R=500.000

KLK: 0+198.48







Legenda:

- Linie kablowe WN
- Linie napowietrzne WN
- Linie kablowe SN
- Linie napowietrzne SN
- Linie kablowe NI
- Linie napowietrzne NI
- Linie kablowe oświetleniowe
- Linie napowietrzne oświetleniowe
- Linie kablowe telekomunikacyjne
- Linie napowietrzne telekomunikacyjne
- Przebieg linii kablowych oświetleniowych

Nonielecze trasy urządzeń energetycznych; teleinżynierzy są odpowiedzialni za wyłączenia wystąpienia zgłoszone na wykonywanie robót ziemnych. To zwiększa bezpieczeństwo odbiorcy i mienia, w przypadku kolizji lub przekroczenia bieżącej siły elektrycznej, w terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatacyjnej, o podjęcie nadzoru branżowy oraz wykonać ręczne przekłopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Śledzi i raportowatrz na linii zmiennoprądowej we własnym zakresie.

Uspokójcie nas! Jest ważne 2 lata do daty wystawiania.

Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż:

- 3m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN,
- 10m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- 15m od skrajnych przewodów linii napowietrznych WN,
- 15m od urządzeń bezprzewodnych przy linii zasilającej się

Odległości powyższe dotyczą również części urządzeń i linii odskrajnej, od najbliższej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów szpuli linii W. Wszelkie będą musiały być odbudowane kosztami i stratami winnego ich uszkodzenia.

Kategorycznie zabraniamy prowadzić robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2m od zlokalizowanego przekopu kontrolnym kablem.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:

- linii nN - 1 m
- linii SN - 2 m
- linii WN - 5 m

uzgodnienie nr. 07074.1.5/1511.15/1043842050

Data: 2010.02.23
W oznaczonym terenie wykonano przebieg "Jutrka"
urządzeń podziemi wytwórni TAURON Dystrybucja S.A.
Odprząta w: *Andrzej Baryla*
Instalacja napowietrzna widoczna w terenie.
Wytyczenie osi i punktów na planie.

TAURON Dystrybucja S.A.

Andrzej Romanowski
Starszy specjalista ds. uzgodnień branżowych
Wydział Dokumentacji



Służba Drogorowa Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12, 58-140 Jaworzyna Śląska

tel. 74 66 22 920; e-mail. pt@sdps.swidnica.pl; www.sdps.swidnica.pl

Jaworzyna Śląska dnia 4.12.2023 r.

PT.411.121.1.2023

Pan Dariusz Ancygier
Pełnomocnik Powiatu Świdnickiego

Biuro Projektów Drogowych ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów

W nawiązaniu do pisma z dnia 15 listopada 2023 roku (data wpływu do SDPŚ: 21.11.2023) w sprawie ostatecznego uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie geometrii przebudowywanych skrzyżowań planowanej drogi gminnej nr 111216D z drogami powiatowymi nr 2880D oraz nr 2936D w ramach zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego – Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” informuję, że uzgadniam geometrię przebudowywanej drogi gminnej nr 111216D w zakresie włączenia do drogi powiatowej nr 2880D i drogi powiatowej nr 2936D w miejscowości Piotrowice Świdnickie.

Projekt docelowej organizacji ruchu został uzgodniony odrębnym pismem nr PT.43.194.2023 z 4 grudnia 2023 roku.

Jednocześnie wyrażam zgodę na dysponowanie gruntem – dz. nr 1091, dz. nr 1261 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie na cele budowlane, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 682 ze zm.).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.) koszty przebudowy skrzyżowania oraz organizacji ruchu związane z funkcjonowaniem tego skrzyżowania, ponosi zarządca drogi, który wystąpił z inicjatywą przebudowy takiego skrzyżowania.

Otrzymują:


1. adresat
2. a/a

W załączeniu:

1. Dokumentacja techniczna w zakresie skrzyżowań z drogami powiatowymi – 1 egz.


Sprawę prowadzi:
Artur Barczak

DYREKTOR
Służby Drogorowej
Powiatu Świdnickiego
Marek Olesiński

Biuro Projektów Drogowych	 ANCYGIER	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ul. Geodezyjna 19 ▪ 67-200 Głogów ▪ tel. 663-86-04-06 ▪ biuro-bpd@wp.pl ▪ NIP: 501-000-40-83
--	--	--

DOKUMENTACJA TECHNICZNA
W ZAKRESIE SKRZYŻOWAŃ Z DROGAMI POWIATOWYMI

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	"Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216" w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego - Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki"
ADRES	Piotrowice Świdnickie, gm. Jaworzyna Śląska dz. nr 1216, 1091, 1261 Obręb 0009 Piotrowice Świdnickie, jednostka ewidencyjna 021904_5 Jaworzyna Śląska
INWESTOR	Powiat Świdnicki ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7 58-100 Świdnica
BRANŻA	DROGOWA Z ODWODNIENIEM

BRANŻA	PROJEKTANT	PODPIS
DROGOWA	mgr inż. Dariusz Ancygier upr. Nr 89/DOŚ/15 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynierskiej drogowej	

SŁUŻBA DROGOWA
 Powiatu Świdnickiego
 ul. Powstańców 12
 58-140 Jaworzyna Śląska
 (1)

Załącznik do uzasadnienia
 Pz 411.121.1.2023

Głogów październik 2023r.

Jaworzyna Śl., 18.10.2023 r.

PT.4200.120.2023

Decyzja 89/2023

Na podstawie art. 39 ust. 1a, ust. 3, 3a, ust. 5 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2023 r., poz. 645 ze zm.), a także uchwały nr 237/08 Zarządu Powiatu w Świdnicy z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego w Jaworzynie Śląskiej do załatwiania w imieniu Powiatu spraw związanych z funkcjonowaniem Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, reprezentowania Powiatu w sprawach majątkowych oraz składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Powiatu oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Ancygier, reprezentującego Biuro Projektów Drogowych Ancygier, ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów (działającego w imieniu Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica)

zezwalam

na lokalizację w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D – dz. nr 1091 obręb Piotrowice Świdnickie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – sieci kanalizacji deszczowej stanowiącej odwodnienie drogi gminnej nr 111216D, na następujących warunkach:

1. Sieć zlokalizować zgodnie z przedstawionym załącznikiem graficznym.
2. Kanał posadzić na głębokości min. 1,2 m poniżej poziomu jezdni (licząc od górnej krawędzi rury do poziomu jezdni).
3. Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej, pas drogowy odtworzyć (w tym warstwę ścieralną na całym obszarze skrzyżowania z drogą gminną) w następujący sposób:
 - podłoże gruntowe S1, E₂ > 100Mpa
 - wzmocnienie podłoża - grunt związany cementem C-1,5/2,0 - grubość 31 cm,
 - podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość 20 cm,
 - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego - grubość 8 cm,
 - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego - grubość 4 cm.
4. Zarządca drogi nie ponosi odpowiedzialności za kolizje z urządzeniami obcymi, znajdującymi się w pasie drogowym (lokalizację urządzeń należy ustalić z ich użytkownikami) oraz zastrzega sobie prawo do umieszczania nad w/w urządzeniem, w obrębie pasa drogowego, elementów infrastruktury drogowej.
5. Inwestor ponosi wszelkie koszty związane z budową kanału deszczowego.
6. **Przed rozpoczęciem robót budowlanych inwestor jest zobowiązany do uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego oraz projektu odtworzenia nawierzchni.**

UZASADNIENIE:

W dniu 22.09.2023 r. do tut. jednostki wpłynął wniosek pełnomocnika strony o uzgodnienie przebiegu sieci kanalizacji deszczowej na potrzeby odprowadzenia wód opadowych z drogi gminnej nr 111216D biegnącej pod drogą powiatową nr 2880D w miejscowości Piotrowice Świdnickie w kierunku istniejącego cieku.

Do wniosku dołączono mapę sytuacyjno – wysokościową, na której naniesiono trasę sieci. Po przeanalizowaniu przedmiotowej trasy ustalono, że warunki techniczne oraz wymogi bezpieczeństwa pozwalają na jej lokalizację, zgodnie z załącznikiem graficznym.

Przy spełnieniu powyższych warunków lokalizacja urządzenia w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2880D nie powinna wpływać negatywnie na funkcjonowanie układu drogowego.

POUCZENIA:

1. *Niniejsze uzgodnienie jest równoznaczne ze zgodą na inwestowanie w pasie drogowym (dz. nr 1091 obręb Piotrowice Świdnickie), nie stanowi zgody na prowadzenie robót w pasie drogowym.*

Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy o drogach publicznych zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem zarządcy drogi, wydanym w drodze decyzji administracyjnej. Za umieszczenie urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i zajęcie pasa drogowego pobierane są opłaty, naliczane w oparciu o stawki zawarte w Uchwale Rady Powiatu w Świdnicy w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w powiecie świdnickim. Mając powyższe na uwadze przed rozpoczęciem prac związanych z umieszczeniem w/w kanału deszczowego należy wystąpić do Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego z wnioskiem o udzielenie stosownego zezwolenia.

Do wniosku o zajęcie pasa drogowego należy dołączyć dokumenty wymagane na podstawie § 1 ust. 3 i 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, m.in. zatwierdzony (przez Starostę Świdnickiego) projekt oznakowania i zabezpieczenia prac.

2. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu, za pośrednictwem Dyrektora Służby Drogowej Powiatu Świdnickiego, w terminie 14 dni od jej doręczenia.

3. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Otrzymują:

1. Dariusz Ancygier
Biuro Projektów Drogowych ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19, 67-200 Głogów
2. a/a









Zim Zarządu Powiatu
w Świdnicy
Włodek Okosiński
Dyrektor Służby Drogowej
Powiatu Świdnickiego


Wydanie zezwolenia na lokalizowanie w pasie drogowym urządzeń niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego zwolnione jest z opłaty skarbowej na podstawie części III ust. 44 kol. 4 pkt 9 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

nr 53/2023 z dnia 18.07.2023

DROGA NR 1

LEGENDA - PZT:

- | | |
|---|--|
|  | Istn. nawierzchnie drogowe |
|  | Proj. jezdnie - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. chodnik/droiczka do posesji - nawierzchnia z łuski betonowej |
|  | Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. pas zadrzewień przydrożnych |
|  | Proj. zieleni niska |
|  | Proj. krawędź jezdni |
|  | Proj. krawędź pobocza z kuszawa |
|  | Proj. krawędź pobocza ziemnego |
|  | Proj. obrzeża betonowe |
|  | Wymiary |
|  | Proj. elementy sied. kłd. przepusty |

[illegible]

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wałbrzych, dnia 22.09.2023 r.

W/N.5183.3091.2023.KP

**Biuro Projektów Drogowych
BPD ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów**

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.09.2023 r. (data wpływu: 21.09.2023 r.), w sprawie przebudowy drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych – działka nr 1216 w miejscowości Piotrowice Świdnickie, gm. Jaworzyna Śląska, informuję jak poniżej.

Przedmiotowa działka nr 1216 w miejscowości Piotrowice Świdnickie, gm. Jaworzyna Śląska, zlokalizowana jest na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Piotrowice Świdnickie, ujętego w wykazie zabytków. W związku z tym obszar na którym jest położony objęty jest ochroną konserwatorską. Jest to również obszar obserwacji archeologicznej dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska, również ujęty w wykazie zabytków.

Po zapoznaniu się z przedłożonym w tutejszym Urzędzie projektem zagospodarowania terenu pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216”, sporządzonym przez mgr inż. Dariusza Ancygiera w czerwcu 2023 r., **organ konserwatorski opiniuje pozytywnie** zamiar wykonania nowej nawierzchni drogi z zastosowaniem nawierzchni bitumicznej, wykonanie nowych chodników z nawierzchnią z kostki betonowej wraz z pracami towarzyszącymi, które to prace powinny zostać wykonane z ww. dokumentacją projektową, której egzemplarz stanowi załącznik do niniejszego pisma.

Jednocześnie informuję, że teren, na którym ma zostać zrealizowana przedmiotowa inwestycja, znajduje się w obszarze obserwacji archeologicznej wyznaczonym dla średniowiecznej wsi w granicach nowożytnego siedliska. Wobec tego w trakcie prowadzenia robót ziemnych związanych z zamierzeniem Inwestor powinien zapewnić prowadzenie badań archeologicznych przez uprawnionego archeologa w oparciu o uzgodniony program badań archeologicznych. **Badania archeologiczne wymagają uzyskania pozwolenia-decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków przed przystąpieniem do robót ziemnych w oparciu o przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.**

Niniejszej opinii nie należy traktować jako opinii Organu ochrony zabytków w rozumieniu art. 11d ust. 1, pkt. 8 lit. f Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1846 ze zm.). W przypadku konieczności uzyskania opinii wskazanej w ww. ustawie należy przedłożyć docelową dokumentację projektową w celu jej zaopiniowania przez Organ ochrony zabytków.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Anna Nowakowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują:

1. Adresat (B6FDE+2-R) + 1 załącznik.
2. a/a, Piotrowice Świdnickie, **dz. 1216, historyczny układ ruralistyczny + OW.**

Załącznik nr 14
do Polityki Bezpieczeństwa Informacji
w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu

Klauzula Informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych


Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków z siedzibą we Wrocławiu (50-243) przy ul. Łokietka 11, z którym można nawiązać kontakt:
A. osobiście, poprzez umówienie wizyty;
B. telefonicznie pod nr 71 343 65 01
C. mailowo: dwkz@dwkz.pl
D. korespondencyjnie: Dolnośląski Wojewódzki Konserwator Zabytków, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
W sprawach związanych z danymi osobowymi można kontaktować się z inspektorem ochrony danych w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu:
Inspektor: Mateusz Adamczyk
Adres e-mail: jad@dwkz.pl
lub w siedzibie urzędu: Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków we Wrocławiu, ul. Łokietka 11, 50-243 Wrocław.
2. Administrator gromadzi dane osobowe w celu realizacji zadań wynikających z obowiązującego prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO w celu przeprowadzenia postępowania administracyjnego. W związku z powyższym dane gromadzone dane osobowe mogą być przekazywane:
A. podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa (np. Sądy, prokuratura, jednostki policji etc.);
B. podmiotom, które przetwarzają dane na podstawie zawartej przez Administratora umowy o przetwarzanie danych osobowych (np. kancelarie adwokackie reprezentujące Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, firmy informatyczne sprawujące nadzór nad siecią informatyczną, w której zapisane są gromadzone dane etc.)
3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych niezbędnych do przeprowadzenia postępowania administracyjnego, m.in. takich jak imię, nazwisko, adres do korespondencji, w szczególnych sytuacjach np. PESEL może spowodować odmowę wszczęcia postępowania, wskutek braku możliwości ustalenia i identyfikacji strony postępowania administracyjnego w rozumieniu art. 28 kodeksu postępowania administracyjnego. Powyższe nie dotyczy jeżeli przepis obowiązującego prawa nakłada na stronę obowiązek wskazania określonych w danym przepisie prawnym danych identyfikujących tą osobę.
4. Zebrane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z odrębnych ustaw i innych przepisów prawa.
6. Każdy, kogo dane osobowe są przetwarzane przez Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, ma prawo do:
A. dostępu do treści zgromadzonych danych;
B. sprostowania danych;
C. ograniczenia przetwarzania danych;
D. przenoszenia danych;
E. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
7. Zgromadzone dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.
8. Każdy, kto uważa, że jego dane są przetwarzane w sposób nieprawidłowy ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-973 Warszawa
9. Tel. 606-950-000


WIN-5183 3091 2023 KP 22.09.2023


DROGA NR 1




LEGENDA - PZT:


- | | |
|--|---|
|  | Istn. nawierzchnie drogowe |
|  | Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. mijanka - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. chodnik/drogiś do posesji - nawierzchnia z kostki betonowej |
|  | Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. pas zadrzewień przydrożnych |
|  | Proj. zieleni niska |
|  | Proj. krawędź jezdni |
|  | Proj. krawędź pobocza z kruszywa |
|  | Proj. krawędź pobocza ziarnego |
|  | Proj. obrzeża betonowe |
|  | Wymiary |
|  | Granice istniejących działek |


BUREAU CONV. DROGOWYCH		BPD ANCYGER		• z Gminy 15 • z Gminy 15 • z Gminy 15
Wydawca		Powiat Siedlecki		
Inwestor		ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Siedziszewo		
Nazwa rynku		Projekt zagospodarowania terenu		Skala 1:500
Opis		<p>"Przebudowa drogi lokalnej nr 1 do granicy wsi na dz. nr 1218"</p> <p>"Wykazanie do publicznej wiadomości i do ewidencji gruntów i nieruchomości w ramach zadania inwestycyjnego nr 1"</p> <p>"Opracowanie dokumentacji projektowo-technicznej dla zagospodarowania posesadowego - Studnia punktowa nr 1 w miejscowości Siedziszewo i cześć wsi Siedziszewo, gmina Jednostka Sielecka, powiat Siedlecki"</p>		Nazwa rysu 1
Część		Projekt Zagospodarowania Terenu		Czerwiec 2023
Starostwo Powiatu Białka		Uprawnienia		Projekt
mgr inż. Dorota Ancega		Projektowanie bez ograniczeń w zawodach inżynierskich, geodazji		













Zakład Usług Komunalnych
w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska
NIP 884-000-79-13 Regon 022314052



www.zukjaworzyna.pl



kontakt@zukjaworzyna.pl



74 637 98 30

ZUK/UWIK/949/2023

Jaworzyna Śląska dn. 26.10.2023

BIURO PROJEKTÓW DROGOWYCH „BPD”
Dariusz Ancygier
Ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów

Dotyczy: Uzgodnienia projektu zadania pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. 1216.

Po rozpatrzeniu wniosku L. dz. P/800/23 z dnia 21.09.2023 dotyczącego uzgodnienia branżowego w zakresie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o. informuje:

- w trasie przebudowy drogi znajduje się sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz ze studniami kanalizacji sanitarnej, na działce nr 1216 na odcinku na wysokości dz. 1189-1212 znajduje się sieć wodociągowa DN90. Kolizja między siecią DN270 a projektowym zjazdem znajduje się na dz. nr 1036
- Minimalne odległości (w świetle) dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych od innych sieci i urządzeń dla w/w sieci wynoszą odpowiednio : DN90 -1,0 mm DN 270- 1,0 m. Dla sieci kanalizacji sanitarnej DN 300 -1,5 m
- Skrzynki do zasuw i hydrantów muszą być skutecznie zabezpieczone przed osiadaniem.
- Wszelkie prace i manipulacje zasuwami (przepustnicami) na czynnej sieci wodociągowej mogą być wykonywane tylko i wyłącznie za zgodą i pod nadzorem przedstawiciela ZUK Jaworzyna Śląska.
- Wszelkie prace na czynnej sieci kanalizacyjnej m. in. zabudowa studni na kanale, wstawianie trójników na kanale czynnym, wykonanie otworów w kanałach murowanych lub betonowych i studniach rewizyjnych itp. muszą być wykonywane pod nadzorem przedstawiciela ZUK Jaworzyna Śląska
- Przy prowadzeniu prac modernizacyjnych i remontowych ulic, stan techniczny oraz przydatność do dalszej eksploatacji istniejącej sieci kanalizacyjnej muszą być sprawdzone przez wykonanie przeglądu technicznego oraz w razie konieczności ekspertyzy TV wykonanej z wnętrza studni.

Załącznik: PZT – 1

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Dyko

.....
Podpis

Otrzymują:

- Adresat
- a/a

sporządził: Adrianna Karpińska
email a.biskupowicz@zukjaworzyna.pl
Tel. 669 997 516

Zakład Usług Komunalnych w Jaworzynie Śląskiej Sp. z o.o.
ul. Świdnicka 9, 58-140 Jaworzyna Śląska, tel. 74 637 98 30














wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia - Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000505915, NIP: 884 000 79 13, REGON: 022314052.


Kapitał zakładowy 6.487.000,00 zł


Adrianna Karpínska

DROGA NR 1

LEGENDA - PZT:

- | | |
|---|---|
|  | leśn. nawierzchnia drogowa |
|  | Proj. jezdnia - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. mijadnia - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. chodnik/dojazdy do posesji - nawierzchnia z kosieli betonowej |
|  | Proj. zjazd - nawierzchnia bitumiczna |
|  | Proj. pas zadziwień przydrożnych |
|  | Proj. zieleni niska |
|  | Proj. krawężń jezdni |
|  | Proj. krawężń pobocza z kruszywa |
|  | Proj. krawężń pobocza ziemnego |
|  | Proj. obrzeża betonowe |
|  | Wymiary |
|  | Granice tabliczkowych działek |

WYKONAL BUDOWA PROJEKTOWY DROGOWYCH	BPD ANALYZY	ul. Młot Stodowaszczy 7, 58-100 Swoboda		Skala 1:500	• 2. Główny 19 • 3. Główny 20 • 3. M. 191-20-25
Investor	Powiat Świducki				
Nazwa planu	Projekt zagospodarowania terenu				
Opis	"Przebudowa drogi leżącej na 1 do granicy rubież na dr. nr 1214" w miejscowości Swoboda, powiat Świducki "Opracowanie ekonomicznej przebiegu-kierunku i linii zagospodarunkowej poszczególnego - Świducka wzdłuż ul. Młot Stodowaszczy i części ul. Przemysłowej, gminy Świducka, powiat Świducki"				
Czyt.	Projekt Zagospodarowania Terenu		czerwiec 2023		
Strona Projektu Branża	Inty. Haczył	Uprawnienia	Projektowanie iac ogólnie 191-20-25 191-20-25		
	ing. Jol. Delews Anysler				





STAROSTWO POWIATOWE W ŚWIDNICY

58-100 Świdnica, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7
tel. 74 85 00 400, fax. 74 853 09 27
e-mail: starostwo@powiat.swidnica.pl
www.swidnica.pl

Świdnica, dnia 18 stycznia 2024 r.

KD.7121.2.6.2024.2

**Biuro Projektów Drogowych
ANCYGIER
ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów**

W odpowiedzi na wniosek z dnia 16 stycznia 2024 r., działając na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami) oraz § 3 ust.1 i § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 784)

- zatwierdzam -

projekt zmiany organizacji ruchu w ciągu drogi gminnej nr 111216 D oraz dróg powiatowych nr 2880 D oraz nr 2926 D w granicach administracyjnych miejscowości Piotrowice Świdnickie.

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. zarządzenia termin w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona organizacja ruchu określa się do dnia :

31 grudnia 2025 r.

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia, jednostka realizująca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

Na podstawie § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia – w przypadku braku zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym terminie – niniejsze zatwierdzenie traci ważność.

Z poważaniem

Do wiadomości :

Służba Drogowa
Powiatu Świdnickiego
ul. Powstańców 12
58-140 Jaworzyna Śl.

Wyk. w 3 egz. P.B.
2 egz. j.w
1 egz. a/a
18.01.2024

z up. STAROSTY
Piotr Bizon
Starszy Inspektor Powiatowy
w Wydziale Komunikacji
Transportu i Dróg Publicznych



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Jaworzyna Śląska, dnia 29 grudnia 2023 r.

GNS.6220.7.2023.11

DECYZJA

Burmistrza Jaworzyny Śląskiej
z dnia 29 grudnia 2023 r.

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2 oraz art. 84 i art. 85 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1094), § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz w trybie przepisów art. 104 i art. 106 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, reprezentowanego przez pełnomocnika Pana Dariusza Ancygiera

postanawiam

- I. **stwierdzić brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki””. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr: 1216, 1436, 1389, 1353, obręb Piotrowice Świdnickie.**
- II. **Określić w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia o których mowa w art. 82 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji**



BURMISTRZ JAWORZyny ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska, oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:

1. Wycinkę drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany.
2. Z terenu inwestycji usunąć okazy rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica* przy zastosowaniu metod mieszanych polegających np. na wykaszaniu oraz zastosowaniu herbicydów. Powstałą biomasę przekazać na składowisko odpadów. W przypadku konieczności wymiany gruntu zawierającego kłącza rdestowca należy go również przekazać na składowisko odpadów.
3. Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane).
4. Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odslonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
5. Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
6. Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów.



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

7. W planowanych nasadzeniach wykorzystać rodzime miododajne gatunki drzew, np. lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon jawor *Acer pseudoplatanus*, głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna*.
8. W celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych.
9. Na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy.
10. Należy zapewnić właściwe odwodnienie terenu objętego przedsięwzięciem bez zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich.
11. Zabrania się niszczenia bądź uszkodzania urządzeń wodnych oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.

Uzasadnienie

Pismem z dnia 06.10.2023 r. (data wpływu: 06.10.2023 r.) Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, reprezentowany przez pełnomocnika Pana Dariusza Ancygiera, złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia pn. „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki””. Inwestycja przewidziana jest do realizacji na działkach nr: 1216, 1436, 1389, 1353, obręb Piotrowice Świdnickie. Wraz z wnioskiem została przedłożona Karta informacyjna przedsięwzięcia, zwana dalej Kip.



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Powyższe przedsięwzięcie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 62 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko może być wymagany.

Notatką służbową z dnia 23.10.2023 r. znak GNS.6220.7.2023.5 ustalono Strony postępowania w sprawie.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej zawiadomieniem-obwieszczeniem z dnia 23.10.2023 r. znak: GNS.6220.7.2023.6 zawiadomił Strony niniejszego postępowania o wszczęciu postępowania administracyjnego w niniejszej sprawie oraz o możliwości zapoznania się z aktami sprawy oraz składania uwag i wniosków.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 i 2 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziaływania na środowisko organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia stwierdza w drodze postanowienia obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, a w przypadku takiego stwierdzenia określa zakres raportu po zasięgnięciu opinii właściwego Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

W związku z powyższym Burmistrz Jaworzyny Śląskiej pismem z dnia 23.10.2023 r. znak: GNS.6220.7.2023.7 wystąpił do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu o przedstawienie opinii dotyczącej konieczności sporządzenia raportu o oddziaływaniu w/w przedsięwzięcia na środowisko.

Postanowieniem nr 149/23 z dnia 31.10.2023 r. (data wpływu: 31.10.2023 r.) znak: ZNS.9022.4.39.2023 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy stwierdził, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piotrowice



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki". Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy podjął powyższą opinię biorąc pod uwagę uwarunkowania o których mowa w art. 63 ust. 1 ww. ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, w szczególności małą skalę przedsięwzięcia, jego charakter i lokalizację, oraz przewidywane oddziaływanie na środowisko i zdrowie ludzi nie powodujące przekroczeń standardów jakości środowiska na terenach sąsiednich.

Pismem z dnia 06.11.2023 r. (data wpływu: 09.11.2023 r.) znak: WR.ZZŚ.1.4901.176.2023.JS Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy wydało opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki" nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na określenie w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach określonych wymagań:

- w celu zminimalizowania niebezpieczeństwa zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego substancjami ropopochodnymi na etapie realizacji zaplecze budowy, składy materiałów i paliw oraz parki maszynowe zorganizować na terenie utwardzonym, zabezpieczonym warstwą nieprzepuszczalną i należy zapewnić dostępność sorbentów do likwidacji rozlewów olejów w odległości większej niż 100 m od istniejących zbiorników, cieków i miejsc podmokłych;
- na każdym etapie inwestycji odpady gromadzić selektywnie w wydzielonych i przystosowanych do tego miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich regularny odbiór przez uprawnione firmy;
- należy zapewnić właściwe odwodnienie terenu objętego przedsięwzięciem bez zmiany stosunków wodnych na gruntach sąsiednich;
- zabrania się niszczenia bądź uszkodzenia urządzeń wodnych oraz innych czynności, które mogą powodować zmniejszenie stateczności lub wytrzymałości urządzeń wodnych albo ich przydatności gospodarczej.



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Zgodnie z opinią PGW nie przewiduje się negatywnego wpływu przedmiotowej inwestycji na stan jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) i powierzchniowych (JCWP) oraz możliwość osiągnięcia celów środowiskowych.

Postanowieniem z dnia 10.11.2023 r. znak: WOOS.4220.678.2023.MN.1 (data wpływu 10.11.2023 r.) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu wyraził opinię, że dla przedsięwzięcia pn.: „Realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego, polegających na budowie i przebudowie dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, w związku z realizacją projektu „Scalenie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. RDOŚ wskazał jednocześnie konieczność określenia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach następujących warunków:

- Wycinkę drzew i krzewów w okresie od 1 marca do 15 października prowadzić pod nadzorem specjalisty ornitologa, który przed rozpoczęciem prac dokona oglądu pod kątem gniazdowania ptaków, a w przypadku potwierdzenia ich występowania – wskaże dopuszczalny termin prowadzenia prac. W pozostałym okresie (od 16 października do końca lutego) ww. nadzór nie jest wymagany – warunek został nałożony, aby zminimalizować negatywne oddziaływania związane z wycinką drzew i krzewów na ptaki, które podlegają ochronie gatunkowej w myśl rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2026 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2380).
- Z terenu inwestycji usunąć okazy rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica* przy zastosowaniu metod mieszanych polegających np. na wykaszaniu oraz zastosowaniu herbicydów. Powstałą biomasę należy przekazać na składowisko odpadów. W przypadku konieczności wymiany gruntu zawierającego kłącza rdestowca należy go również przekazać na składowisko odpadów. warunek ten ma na celu przeciwdziałanie rozprzestrzeniania się w środowisku rdestowca ostrokończystego *Reynoutria japonica*, gatunku rośliny wymienionej w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 grudnia 2022 r. w sprawie listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających zagrożenie dla Unii i listy inwazyjnych gatunków obcych stwarzających



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

zagrożenie dla Polski, działań zaradczych oraz środków mających na celu przywrócenie naturalnego stanu ekosystemów (Dz. U. z 2022 r., poz. 2649).

- Pnie drzew narażone na uszkodzenia mechaniczne odeskować do wysokości ok. 2 m od poziomu gruntu (dolna część desek winna opierać się na podłożu). Odeskowanie należy przymocować do pnia, w sposób niepowodujący okaleczania drzewa, a pomiędzy odeskowaniem i powierzchnią pnia drzewa umieścić elastyczny materiał (np. grube maty słomiane) – warunek ten (oraz dwa poniższe) ma na celu zabezpieczenie drzew i krzewów narażonych na uszkodzenia mechaniczne w trakcie realizacji prac.
- Prace ziemne w obrębie brył korzeniowych drzew i krzewów wykonywać ręcznie. Odsłonięte korzenie przykrywać matami słomianymi lub jutowymi – przy temperaturach przekraczających 20°C zwilżonymi wodą, by zapobiec wysuszeniu korzeni, natomiast przy temperaturach ujemnych maty powinny być suche, by uniknąć przemarzania korzeni.
- Nie składować ziemi, odpadów stałych lub płynnych mogących zmienić chemizm gleby (np. oleje, paliwa) w obrębie drzew i krzewów.
- Nie rzadziej niż raz dziennie (w trakcie realizacji inwestycji) kontrolować wykopy mogące stanowić pułapki dla zwierząt: płazów, gadów, małych ssaków (ze szczególnym uwzględnieniem okresu migracji i rozrodu, tj. od 15 marca do 15 października), a znajdujące się w nich zwierzęta niezwłocznie odławiać i wypuszczać poza obszar inwestycji, przy czym ostatnią kontrolę obecności zwierząt w wykopach przeprowadzić bezpośrednio przed zasypaniem wykopów – warunek nałożono celem ograniczenia śmiertelności drobnych zwierząt, w szczególności płazów, gadów i małych ssaków, czyli gatunków objętych ochroną na mocy ww. rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt.
- W planowanych nasadzeniach wykorzystać rodzime miododajne gatunki drzew, np. lipa drobnolistna *Tilia cordata*, klon jawor *Acer pseudoplatanus*, głóg jednoszyjkowy *Crataegus monogyna* – warunek ten ma na celu stworzenie i uzupełnienie istniejących alei/szpalerów zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, które przyczynią się do poprawy walorów krajobrazowych oraz zwiększenia lokalnej różnorodności biologicznej w krajobrazie rolniczym.



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wskazał jednocześnie, że w przypadku niemożliwych do uniknięcia kolizji ze stanowiskami roślin, zwierząt lub grzybów gatunków chronionych na mocy rozporządzeń Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin (Dz. U. poz. 1409), z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2380) oraz z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów (Dz. U. poz. 1408), w stosunku do których obowiązują zakazy określone w ww. rozporządzeniach, przed rozpoczęciem prac należy uzyskać odrębne zezwolenie właściwego organu na czynności zakazane w stosunku do tych gatunków, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1336 ze zm.), a w przypadku uzyskania takiego zezwolenia – prace prowadzić z uwzględnieniem warunków wynikających z zezwolenia.

Zdaniem organu biorąc pod uwagę rozwiązania chroniące środowisko oraz zakres planowanych prac, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, w tym na obszary Natura 2000, korytarze ekologiczne oraz różnorodność biologiczną.

Burmistrz Jaworzyny Śląskiej po wnikliwym przeanalizowaniu zgromadzonej dokumentacji oraz mając na uwadze w/w opinie i uzgodnienia uznał, iż planowane przedsięwzięcie nie powinno znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko i tym samym nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, dlatego postanowieniem z dnia 21.11.2023 r. znak: GNS.6220.7.2023.9 odstąpił od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.

Obwieszczeniem z dnia 21.11.2023 r. znak: GNS.6220.7.2023.10 Burmistrz Jaworzyny Śląskiej poinformował Strony postępowania o wydanym postanowieniu, o zebraniu wystarczających dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji oraz wskazał możliwość składania uwag i wniosków w sprawie.

Analizując wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz posiadaną dokumentacją informuję, co następuje:

Projektowana inwestycja polega na realizacji prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego we wsi Piotrowice Świdnickie, w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, o łącznej długości ok. 2,5 km. Drogi objęte przedsięwzięciem to:



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

- Droga nr 1: dz. 1216 o długości 721,53 m,
- Droga nr 2: dz. 1436 o długości 1 071,45 m,
- Droga nr 3: dz. 1389 o długości 443,83 m,
- Droga nr 5: dz. 1353 o długości 340,45 m.

W ramach planowanego przedsięwzięcia przewiduje się następujące prace:

- Wykonanie nawierzchni bitumicznej jezdni na drogach o długości ok. 2,5 km,
- Wykonanie mijanej (nawierzchnia bitumiczna) o długości ok. 25,0 m,
- Wykonanie poboczy o szerokości ok. 0,75 m utwardzonych kruszywem kamiennym,
- Wykonanie odwodnienia korpusu drogowego w postaci rowów otwartych lub odcinków kanalizacji deszczowej,
- Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury podziemnej,
- Budowę, przebudowę zjazdów (nawierzchnia bitumiczna) na działki przylegające do projektowanych pasów drogowych.
- Budowę przepustów drogowych,
- Budowę chodników/dojść do posesji,
- Przebudowę zjazdów z dróg powiatowych nr 2880D, 2936D na drogę nr 2 i 5,
- Przebudowę skrzyżowań drogi nr 1 z drogami powiatowymi nr 2936D, 2880D,
- Przebudowę skrzyżowania drogi nr 3 z drogą powiatową nr 2880D,
- Wykonanie nasadzeń zadrzewień jednostronnych lub dwustronnych w pasie drogi nr 2 i 3.

Część przedsięwzięcia realizowana będzie na drogach już istniejących (drogi nr 1, 3 i 5), po ich starym śladzie, w związku z tym nie zmieni się sposób dotychczasowego użytkowania terenu. Jedynie na drodze nr 2 oraz na gruntach, o które zostały poszerzone pasy drogowe, zmieni się użytkowanie terenu głównie z gruntów ornych na grunty pod drogami.

Na etapie eksploatacji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowych drogach. Realizacja przedsięwzięcia poprawi stan techniczny dróg, zwiększy komfort jazdy uczestników ruchu, wpłynie na poprawę płynności ruchu, co w konsekwencji przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego. Z dokumentacji wynika, iż



Burmistrz Jaworzyny Śląskiej

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

prognozowane dobowe natężenie ruchu na przedmiotowych drogach wyniesie maksymalnie ok. 60 pojazdów.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni dróg zostaną odprowadzone do rowów przydrożnych lub do kanalizacji deszczowej.

Biorąc pod uwagę skalę inwestycji oraz natężenie ruchu, na etapie eksploatacji przedmiotowe przedsięwzięcie nie powinno powodować przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu wyznaczonego na mocy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2014 r., poz. 112) na najbliższych terenach chronionych akustycznie. Inwestycja nie powinna mieć też negatywnego wpływu na stan powietrza atmosferycznego.

Planowana inwestycja objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą nr XLII/26/10 Rady Miejskiej w Jaworzynie Śląskiej z dnia 21 czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Piotrowice Świdnickie. Inwestycja realizowana będzie na działkach nr 1216, 1436, 1389, 1353, obręb Piotrowice Świdnickie. Działka nr 1216 stanowi drogę publiczną nr 111216D – zgodnie z planem przeznaczenie działki 5KDD (teren dróg publicznych – droga dojazdowa); 3MN, 4MN (teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej); 9MNU, 7MNU (teren zabudowy mieszanej – mieszkaniowej oraz usługowo-gospodarczej); 1US (teren sportu, rekreacji i wypoczynku); KDW (teren dróg wewnętrznych). Działka nr 1389 stanowi odcinek drogi publicznej nr 111208D – zgodnie z planem przeznaczenie działki KDW (teren dróg wewnętrznych). Działka nr 1436 oznaczona jest symbolem 1R (teren rolniczy z przeznaczeniem uzupełniającym – tereny dróg wewnętrznych do obsługi przeznaczenia podstawowego). Działka nr 1353 oznaczona jest symbolami KDW (teren dróg wewnętrznych). Przedsięwzięcie jest zatem zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Po przeanalizowaniu możliwości oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia w zakresie aspektów przyrodniczych stwierdzono, że w zasięgu jego oddziaływania nie występują obszary górskie, obszary leśne, obszary przylegające do jezior, obszary wodno-błotne i inne obszary o płytkim zaleganiu wód podziemnych, w tym siedliska łąkowe i ujścia rzek, a także obszary wymagające specjalnej ochrony ze względu na występowanie gatunków roślin, grzybów i zwierząt lub ich siedlisk lub siedlisk



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

przyrodniczych objętych ochroną, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostałe formy ochrony przyrody – w rozumieniu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r., poz. 916 z późn. zm.). Najbliżej położony obszar Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków Zbiornik Mietkowski (PLB020004) zlokalizowany jest w odległości ok. 8,5 km. W zasięgu oddziaływania inwestycji nie znajdują się korytarze ekologiczne.

Biorąc pod uwagę powyższe, w tym charakter przedsięwzięcia, zakres planowanych prac i ich lokalizację, inwestycja nie powinna znacząco negatywnie oddziaływać na elementy środowiska przyrodniczego, w tym na obszary Natura 2000 i różnorodność biologiczną.

Lokalizacja, rodzaj i parametry planowanej inwestycji oraz jej odległość od granic Rzeczypospolitej Polskiej eliminuje możliwość transgranicznego oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę powyższe postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Na podstawie art. 127 § 1 i 2, art. 129 § 1 i 2 w związku z art. 17 pkt. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego, od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Wałbrzychu 58-300, al. Wyzwolenia 24, za pośrednictwem Burmistrza Jaworzyny Śląskiej, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
2. Zgodnie z art. 127a § 1 i 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.
3. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.
4. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; wniosek ten powinien być złożony nie później niż przed upływem sześciu lat od dnia,



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna – art. 72 ust. 3 z zastrzeżeniem ust. 4 i 4b.

5. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia nie rodzi praw do terenu inwestycji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich, a wnioskodawcy, który nie uzyskał praw do terenu nie przysługuje roszczenie o zwrot nakładów poniesionych w związku z otrzymaną decyzją.

Z up. BURMISTRZA

Justyna Chmielec
Zastępca Burmistrza

Decyzja jest ostateczna

Jaworzyna Śl.

Podpis

22.01.24

Załączniki:

1. Charakterystyka planowanego przedsięwzięcia zgodnie z art. 82 ust. 3 ustawy o.o.s.

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 Kpa tj.:
 - Tablica ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej - wywieszenie na tablicy ogłoszeń na okres 14 dni;
 - Strona Internetowa Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworzynie Śląskiej - wywieszenie obwieszczenia na okres 14 dni;
2. Dariusz Ancygier - pełnomocnik Inwestora
3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu. Al. Jana Matejki 6, 50-333 Wrocław;
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Świdnicy. ul. Wałbrzyska 15, 58-100 Świdnica;
3. Państwowe Gospodarstwo Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy ul. Macieja Rataja 32, 59-220 Legnica.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Stępień,
tel. (74) 84-89-310, k.stepien@jaworzyna.net



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Załącznik nr 1

do decyzji Burmistrza Jaworzyny Śląskiej,
znak: GNS.6220.7.2023.11 z dnia 29.12.2023 r.

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Przedmiotem przedsięwzięcia jest realizacja prac z zakresu zagospodarowania poscaleniowego we wsi Piotrowice Świdnickie (gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki), w tym budowa i przebudowa dróg dojazdowych do gruntów rolnych i leśnych, o łącznej długości 2 577,26 m.

Drogi objęte przedsięwzięciem to:

- Droga nr 1: dz. 1216 o długości 721,53 m,
- Droga nr 2: dz. 1436 o długości 1 071,45 m,
- Droga nr 3: dz. 1389 o długości 443,83 m,
- Droga nr 5: dz. 1353 o długości 340,45 m.

Realizacja przedsięwzięcia obejmuje wykonanie: nawierzchni bitumicznej jezdni dróg, umocnienia kruszywem poboczy, odwodnienia ciągów komunikacyjnych w postaci rowów lub kanalizacji deszczowej, wykonanie mijanek oraz zjazdów na sąsiednie działki, wykonanie chodników lub dojazdów do posesji, nasadzenie jednostronnych lub dwustronnych zadrzewień wzdłuż dróg nr 2 i 3.

Całe przedsięwzięcie realizowane będzie na drogach już istniejących (drogi nr 1, 3 i 5), po ich starym śladzie. Jedynie na planowanej do budowy drodze nr 2 oraz na gruntach, o które zostały poszerzone pasy drogowe, zmieni się użytkowanie terenu głównie z gruntów ornych na grunty pod drogami (zostaną zagospodarowane jako pas jezdny, pobocza, rowy przydrożne lub pasy zadrzewień przydrożnych).

Planowane przedsięwzięcie może być uciążliwe na etapie realizacji – wykonywania prac budowlanych. Wiąże się to z emisją hałasu i zanieczyszczeniami powietrza (spowodowanymi pracą maszyn i transportem) oraz czasowym zajęciem gruntu. Uciążliwości te będą miały jednak charakter krótkotrwały i powinny być ograniczone przez właściwą organizację budowy i zastosowanie wskazanych w decyzji rozwiązań chroniących środowisko.



BURMISTRZ JAWORZYNY ŚLĄSKIEJ

Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

Na etapie eksploatacji inwestycji głównym źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz emisji hałasu będą pojazdy poruszające się po przedmiotowych drogach. Realizacja inwestycji nie zmieni funkcji istniejących dróg, natomiast poprawi komfort jazdy sprzętem rolniczym, umożliwi sprawną komunikację pomiędzy siedliskami, a uprawianymi gruntami, znacząco ograniczy zapylenie, co bezpośrednio przyczyni się do zmniejszenia zużycia paliwa, a pośrednio wpłynie na zmniejszenie emisji związanej z transportem. W konsekwencji planowane przedsięwzięcie przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa ruchu na przedmiotowych drogach. Prognozowane dobowe natężenie ruchu na przedmiotowych drogach wyniesie maksymalnie ok. 60 pojazdów.

Z up. BURMISTRZA

Justyna Chlebela
Zastępca Burmistrza



Urząd Miejski w Jaworzynie Śląskiej
ul. Powstańców 3
58-140 Jaworzyna Śląska



tel. centrala: 74 85 88 230
e-mail: urząd@jaworzyna.net
www.jaworzyna.net

IGK.7226.22.2024

Jaworzyna Śląska, dnia 28 lutego 2024 r.

Biuro Projektów Drogowych
BPD Ancygier
Ul. Geodezyjna 19
67-200 Głogów

Dotyczy: zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego – Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki.”

W odpowiedzi na wniosek z dnia 19.01.2024 r. (data wpływu do tut. Urzędu 15.02.2024 r.) niniejszym pismem udzielam prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane dla działek numer 1216, 1353, 1389, 1436, 1108, 1332 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie.

Gmina Jaworzyna Śląska udziela prawa do dysponowania na rzecz Powiatu Świdnickiego.

Z poważaniem

BUHMISTRZ

Grzegorz Grzegorzewicz

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

Sporządziła: M. Amiliańczyk
tel. 74 84-89-237, m.amilianczyk@jaworzyna.net





**DYREKTOR
ZARZĄDU ZLEWNI W LEGNICY
PAŃSTWOWEGO GOSPODARSTWA WODNEGO
WODY POLSKIE**

WR.ZUZ.1.4210.388.2023.HP

DECYZJA nr 75/2024

Na podstawie art. 16 pkt 65, i pkt 69, art. 35 ust. 3 pkt 7, art. 388 ust. 1 pkt 1, art. 389 pkt 1 i pkt 6, art. 393 ust. 4, art. 397 ust. 3 pkt. 2, art. 398, art. 400 ust. 1 i ust. 6, ust. 7 i ust. 8, art. 403, art. 407 ust. 1 i ust. 2, art. 408, art. 409 ust. 1, 2 i 6 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. roku Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311) oraz art. 104 i art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana Dariusza Ancygiera będącego pełnomocnikiem Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 do potoku Cienia na dz. nr 1088 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śląska oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni drogi powiatowej ww. wylotem kanalizacji deszczowej W1 do potoku Cienia na dz. nr 1088 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śląska

orzekam

- I. Wydać dla Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 do potoku Cienia na dz. nr 1088 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śląska, o parametrach:**
- średnica wylotu \varnothing 400 mm,
 - materiał wylotu rura PVC, ścianka żelbetowa,
 - rzędna dna wylotu 198,80 m n. p. m.,
 - rzędna dna cieku 198,10 m n. p. m.,
 - umocnienie dna i skarp cieku płytami ażurowymi o wym. 40x60x8 cm na długości 2,0 m powyżej wylotu i 3,0 m poniżej wylotu,
 - współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 (strefa 5): X: 5645498.63 Y: 5602279.66.

- II. Wydać dla Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni drogi powiatowej ww. wylotem kanalizacji deszczowej W1 do potoku Cienia na dz. nr 1088 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śląska, w ilości:**

- maksymalna ilość wód opadowych lub roztopowych $Q_{\max.s} = 0,0298 \text{ m}^3/\text{s}$,
- średnia ilość wód opadowych i roztopowych $Q_{\text{sr.r.}} = 1638,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,
- powierzchnia rzeczywista – $F_{rz} = 2600 \text{ m}^2$,
- powierzchnia zredukowana – $F_{\text{red}} = 2340 \text{ m}^2$.

Wody opadowe lub roztopowe wprowadzane do wód lub urządzeń wodnych nie mogą przekraczać następujących wskaźników:

- zawiesina ogólna $\leq 100 \text{ mg/l}$,
- węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$.

III. Zobowiązać Powiat Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica do:

1. wykonania urządzeń wodnych oraz korzystanie z usług wodnych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym,
2. utrzymania we właściwym stanie technicznym i prawidłowej eksploatacji instalacji służącej do oczyszczania i odprowadzania wód opadowych lub roztopowych.
3. przeprowadzania co najmniej dwa razy do roku przeglądów eksploatacyjnych urządzeń oczyszczających; eksploatacja powinna odbywać się zgodnie z instrukcją obsługi i konserwacji urządzeń oczyszczających, a czynności z nią związane odnotowane w zeszycie eksploatacji tego urządzenia.
4. utrzymywania urządzeń we właściwym stanie techniczno-eksploatacyjnym.
5. uregulowania spraw formalnoprawnych związanych z korzystaniem z gruntu pod wodami,
6. zaspokojenia ewentualnych roszczeń i naprawienia wszelkich szkód wynikających z realizacji udzielonych uprawnień.

IV. Pozwolenie wodnoprawne na korzystanie z usług wodnych obejmujących odprowadzanie wód opadowych lub roztopowych do wód, zostaje wydane na czas określony, tj. do dnia 12.03.2054 r.

V. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

Uzasadnienie

Wnioskiem z dnia 20.10.2023 r. uzupełnionym w dniu 20.02.2024 r. Pan Dariusz Ancygier, działając z pełnomocnictwa Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica, wystąpił do Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego dla Powiatu Świdnickiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica na wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie wylotu kanalizacji deszczowej W1 do potoku Cienia na dz. nr 1088 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śląska oraz na korzystanie z usług wodnych w zakresie odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z nawierzchni drogi powiatowej ww. wylotem kanalizacji deszczowej W1 do potoku Cienia na dz. nr 1088 obręb 0009 Piotrowice Świdnickie gm. Jaworzyna Śląska. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny pn. „Przebudowa drogi dojazdowej nr 1 do gruntów rolnych na dz. nr 1216 w ramach zadania: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zagospodarowania poscaleniowego – Scalanie gruntów wsi Piotrowice Świdnickie i części wsi Pastuchów, gmina Jaworzyna Śląska, powiat świdnicki” opracowany przez Panią mgr inż. Darię Boczniewicz, Lubin, wrzesień 2023 r. wraz z opisem prowadzenia zamierzonej działalności w języku nietechnicznym.

Pismem z dnia 24.01.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 22.01.2024 r.) pełnomocnik wniósł o przyspieszenie rozpoznania sprawy.

Pismem z dnia 02.02.2024 r. pełnomocnik uzupełnił wniosek o Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach Burmistrza Jaworzyny Śląskiej z dnia 29 grudnia 2023 r. znak GNŚ.6220.7.2023.11.

Pismem z dnia 05.02.2024 r. (data wpływu do tut. urzędu 12.02.2024 r.) znak GKIV.223.12.2023 Powiat Świdnicki zwrócił się z prośbą o przyspieszenie procedowania przedmiotowego wniosku.

Zawiadomieniem z dnia 16.02.2024 r. znak WR.ZUZ.1.4210.388.2023.HP strony zostały zawiadomione o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego oraz poinformowane, iż po upływie terminu określonego w zawiadomieniu, w przypadku braku zgłoszenia przez strony uwag i ewentualnych uzupełnień do sprawy, przedmiotowe postępowanie administracyjne zostanie zakończone decyzją, wydaną na podstawie złożonego wniosku i materiałów zgromadzonych przez organ, a także zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 z późn. zm.) organ podał informację o wszczęciu postępowania do publicznej wiadomości, poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ul. M. Rataja 32 59-220 Legnica oraz umieszczenie w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu <https://wodypolskie.bip.gov.pl/rzgw-we-wroclawiu/> oraz tablicy ogłoszeń i stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Jaworzyna Śląska. W wyznaczonym terminie nie wniesiono wniosków ani uwag w przedmiotowej sprawie.

Decyzję wydano na podstawie formalnych i materialnych przepisów prawa powołanych na wstępie, po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego, o którym powiadomiono strony i jednostki zainteresowane.

Po przeanalizowaniu całości materiału uzyskanego w postępowaniu administracyjnym stwierdzono, że nie ma przeszkód do wydania pozwolenia w zakresie i na warunkach podanych w decyzji.

Organ uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki do przeprowadzenia mediacji, o której mowa w art. 96a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 z późn. zm.).


Wobec powyższego oraz na podstawie załączonych do wniosku dokumentów, postanowiono orzec jak w orzeczeniu decyzji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we Wrocławiu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni w Legnicy PGW Wody Polskie w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania – art. 127 § 1 i 2 oraz art. 129 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego.
2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna – art. 127a § 1 i 2 Kpa.
3. Wniesienie odwołania w terminie wstrzymuje wykonanie decyzji – art. 130 § 2 Kpa.
4. Decyzja podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia odwołania, jeżeli wszystkie strony zrzekły się prawa do wniesienia odwołania – art. 130 § 4 Kpa.
5. Właściciel urządzenia wodnego zgłasza posiadane urządzenia wodne Zarządowi Zlewni w Legnicy w celu wpisania do systemu informacyjnego gospodarowania wodami w terminie 60 dni od dnia przystąpienia do użytkowania tego urządzenia – art. 331 ust. 3 ustawy Prawo wodne.
6. Pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli zakład nie rozpoczął wykonywania urządzeń wodnych, robót lub działań na podstawie pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w art. 400 ust. 6,

w terminie 3 lat od dnia, w którym pozwolenia te stały się ostateczne – art. 414 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne.

7. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu wodnoprawnym – art. 415 pkt 1 ustawy Prawo wodne.
8. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli urządzenia wodne wykonane zostały niezgodnie z warunkami ustalonymi w pozwoleniu wodnoprawnym lub nie są należycie utrzymywane – art. 415 pkt 2 ustawy Prawo wodne.
9. Pozwolenie wodnoprawne można cofnąć lub ograniczyć bez odszkodowania, jeżeli zakład nie rozpoczął w terminie korzystania z uprawnień wynikających z pozwolenia wodnoprawnego innych niż określone w art. 414 ust. 1 pkt 3 lub nie korzystał z tych uprawnień przez okres co najmniej 2 lat – art. 415 pkt 5 ustawy Prawo wodne.



Aleksander Świerczek

Otrzymują (ZPO):

1. Pełnomocnik Wnioskodawcy,
2. PGW Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, ul. C.K. Norwida 34, 50-950 Wrocław,
3. Skarb Państwa - Starosta Świdnicki, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 7, 58-100 Świdnica
4. aa (WR.ZUZ.1) + 1 egzemplarz operatu wodnoprawnego.

Do wiadomości:

1. PGW Wody Polskie Nadzór Wodny Świdnica (ISOK),
2. Dział Opłat i Opomiarowania ZUO w miejscu (ISOK),
3. Dział Systemu Informacyjnego Gospodarowania Wodami ZZI w miejscu (ISOK).