

Inwestor:
Starostwo
Radomszczańskie
ul. L. Czarnego 22
97-500 Radomsko

Przedmiar

Nazwa budowy: Termomodernizacja dachu
Adres budowy: ul. Brzeźnicka 22, 97-500 Radomsko
Obiekt: budynek warsztatów CPR dach połąć zachodnia
Rodzaj robót: budowlane
CPV: 45453000-7, Roboty remontowe i renowacyjne
Podstawa opracowania: KNR 00-23, KNR 00-22, KNR 4-01I, KNR 4-03W, KNR 4-03, KNR 5-08,
KNR 5-08W

Sporządził:

Sprawdził:

Książka przedmiarów/obmiarów

1. termomodernizacja		
Kod CPV:		
1	KNR 00-23 2612-05-020 Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych, do betonu - (długość dostosować do grubości styropianu) krotność= 1,00	4 700,00 szt
1. 1175*4		4 700,00
2	KNR 00-22 0528-01-050 Przygotowanie podłoża do renowacji starych dachów krytych papą przy użyciu papy termozgrzewalnej krotność= 1,00	1 183,00 m2
1. 84,5*14		1 183,00
3	KNR 00-22 0528-02-050 Krycie starych dachów papą termozgrzewalną DKD krotność= 1,00	1 183,00 m2
4	KNR 00-22 0529-04-040 Obróbki murów ogniowych pasem papy termozgrzewalnej o szerokości 30 cm krotność= 1,00	113,00 m
1. 14*2+85,0		113,00
5	KNR 4-011 1212-53-020 Dwukrotne malowanie wywietrzaków cylindrycznych - analogia krotność= 1,00	2,00 szt
2. instalacja odgromowa		
Kod CPV:		
6	KNR 4-03 1138-05-020 Demontaż wsporników odstępowych instalacji odgromowej na dachu płaskim o podłożu z uchwytych klejonych krotność= 1,00	113,00 szt
1. (85+14*2)		113,00
7	KNR 4-03 1140-05-040 Demontaż przewodów uziemiających i odgromowych na dachu płaskim. Płaskownik lub pręt - jw. krotność= 1,00	117,00 m
1. 113		113,00
2. 1*4		4,00
8	KNR 5-08W 0604-04-040 Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprzężanych z pręta o średnicy do 10 mm. Dach płaski, wsporniki klejone krotność= 1,00	117,00 m
1. 113+4		117,00
9	KNR 5-08 0619-05-020 Montaż łącz kontrolnych w instalacji uziemiającej lub odgromowej. Połączenie drut-drut krotność= 1,00	4,00 szt
1. 4		4,00
10	KNR 4-03W 1205-03-108 Badania i pomiary instalacji odgromowej. Pomiar pierwszy krotność= 1,00	4,00 pomiar