


PRZEKRÓJ 4-4
skala 1:100

<p>PLYTA WARSTWOWA 160/205 Z RDZENIEM POLIURETANOWYM , $U_c=0,14$ [W/m²K] (np. BALEXTHERM-PU-R)</p>
<p>PLATWIE Z DREWNA KLEJONEGO GL32c 8/8 cm</p>
<p>DŹWIGAR Z DREWNA KLEJONEGO GL32c (BELKA PROSTA) 8/16cm</p>
<p>SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60 x 60 cm</p>

TYNKG SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 1 mm
WARSTWA KLEJU ZBROJONA SIATKĄ
STYROPIAN EPS60, gr. 15 cm, $\lambda=0,038$ [W/mK] np. (FASADA SUPER)
BLOCZKI Z BET. KOMÓRKOWEGO 600, gr. 24 cm, $f_b = 3,0$ MPa
TYNKG CEM.-WAP. gr. 1,5 cm
GLĄDZ SZPACHLOWA gr. 3 mm
FARBKA SILIKONOWA WG ARANŻACJI



TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 1 mm
WARSTWA KLEJU ZBROJONA SIATKĄ HYDROPIAN, gr. 16 cm, $\lambda=0,038$ [W/mK]
IZOLACJA PRZECIWWILGOCIOWA
BŁOCZKI BETONOWE B25

W-WA ŚCIERALNA KOSTKA BET. WIBROPR. gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 gr. 5 cm
W-WA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM C _{50/30}
o UZIARNIENIU 0/63 gr. 10 cm
DOŁĘSZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

GRES BARWIONY W MASIE gr. 10 mm, R10, GAT. I,
WARSTWA KLEJU
WYLEWKA BETONOWA ZBROJONA WŁÓKNEM ROZPR. gr. 6 cm
RURKI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO
EKRAN
STYROPIAN EPS100 gr.15 cm, $\lambda=0,04$ [W/mK]
FOLIA PE gr. 0,2 mm
CHUDY BETON gr. 10 cm
PODSYPKA PIASKOWA ZAGĘSZCZONA gr. 20 cm
DOGESZCZONE PODŁOŻE GRUNTOWE

☐ ISTNIEJĄCE ELEMENTY BUDOWLANE

☐ PROJ. ROZBUDOWA

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

0.00 = 211.83 m n.p.m.

ELTA
→ PRO

BIURO PROJEKTOWE
83-300 Kartuzy, ul. Kościuszki 12
tel. 058 681-37-67, 603 416-782
eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl

INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuszy, ul. Dworcowa 1

TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudowa istn. infrastruktury podziemnej.

ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuszy-M

A7