




0 1 2 4m



ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ			
NR	NAZWA POMIESZCZENIA	POSADZKA	POW. [m²]
0.1	KŁATKA SCHODOWA	GRES	17,45
0.2	SIŁOWNIA I SALA FITNESS	MARMOLEUM	265,38
0.3	SZATNIA NAUCZYCIELI WF	GRES	20,07
0.4	UMYWALNIA	GRES	15,35
0.5	SZATNIA MĘSKA	GRES	19,17
0.6	SZATNIA DAMSKA	GRES	19,17
0.7	UMYWALNIA	GRES	15,35
0.8	ŁAZIENKA	GRES	3,26
0.9	WC	GRES	1,75
0.10	WC	GRES	1,75
0.11	KORYTARZ	GRES	37,65
0.12	PRZEDSIÓNEK	GRES	4,08
RAZEM			420,43

LEGENDA

- ISTNIEJĄCE ELEMENTY BUDOWLANE
- ISTNIEJĄCE ŚCIANY Z GAZOBEETONU I BŁOCKÓW BET.
- PROJ. ŚCIANY Z GAZOBEETONU 600,  $f_b = 3 \text{ MPa}$
- COFINIECIE LICA ŚCIANY O 5 cm - PIONOWY PAS OKIENNY OCIEPLOWY STYROPIANEM 15 cm.
- W POM. NR 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 0.10 SUFIT PODWIESZANY KASETONOWY 60 x 60 cm.

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

- S1
- TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 2 mm
- WARSZTAT KLEJU ZBRZOJONA SIATKA
- STYROPIAN EPS60, gr. 20 cm,  $\lambda=0,038 \text{ [W/mK]}$  np. (FASADA SUPER)
- BŁOCKI Z BET. KOMÓRKOWEGO 600, gr. 24 cm,  $f_b = 3,0 \text{ MPa}$
- TYNK CEM.-WAP, gr. 1,5 cm
- GLĄDZ SZPACHLOWA gr. 3 mm
- FARBA SILIKONOWA WG ARANŻACJI

0.00 = 211.83 m n.p.m.

**ELTA**  
PRO

**BIURO PROJEKTOWE**  
63-300 Kartuszy, ul. Koszowska 12  
tel. 558 681 37-67, 603 416-782  
eltapro@wp.pl, www.eltapro.pl

**INWESTOR:** Powiat Kartuski, 63-300 Kartuszy, ul. Dworcowa 1

**TEMAT:** Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej.

**ADRES:** Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuszy-M

**PROJEKTANT:**  
mgr inż. arch. Ireneusz Tackowski

**SPRAWDZAJĄCY:**  
mgr inż. arch. Sebastian Krufft

upr. bud. nr 248/POK/KN/2021

upr. bud. nr 253/POK/KN/2017

DATA: maj 2024 r.

Skala 1:100

NR 875

**RZUT PARTERU**

**A1**