


ELEWACJA BOCZNA PŁD-WSCH
skala 1:100



ELEWACJA ISTNIEJĄCA

- 1

PLYTKI KLINKIEROWE 6 x 60 x 250
KOLOR CIEGLANY PRZYPALANY
(BEZ ZMIAN)
- 4

PLYTA WARSTWOWA KOLOR SZARY
(BEZ ZMIAN)

ELEWACJA PROJEKTOWANA

- TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 1 mm
KOLOR SZARY WG NCS S1005-R50B
- TYNK SILIKONOWY TYPU BARANEK O UZIARNIENIU 2.5 mm
KOLOR JASNOSZARY WG NCS S0502-B50G
- SCHODY ZEWNĘTRZNE - PŁYTKI
BET. 40 x 300 x 300 KOLOR PIASKOWY
- OPIERZENIA, RYNNY I RURY SPUSTOWE
STALOWE, KOLOR SREBRNY/ALUMINIOWY
- STOLARKA DRZWIOWA I OKIENNA ALUMINIOWA
KOLOR SZARY RAL 7035
- PODOKIENNIKI ZEWNĘTRZNE STALOWE
KOLOR SZARY RAL 7035

Wszelkie nazwy własne materiałów budowlanych należy traktować jako przykładowe. Dopuszczalne jest stosowanie materiałów innych producentów o takich samych lub lepszych parametrach technicznych i użytkowych.

0.00 = 211.83 m n.p.m.

		BIURO PROJEKTOWE 83-300 Kartuzy, ul. Kościuski 12 tel. 058 681-37-67, 603 416-782 eltapro@wp.pl , www.eltapro.pl	
INWESTOR: Powiat Kartuski, 83-300 Kartuzy, ul. Dworcowa 1			
TEMAT: Rozbudowa i modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kartuzach przy ul. Klasztornej 4 wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej oraz przebudową istn. infrastruktury podziemnej.			
ADRES: Działki nr 79/3, 55/15, 81/1, 82/3, 76/20 obręb 3, Kartuzy-M			
PROJEKTANT:		SPRAWDZAJĄCY:	
<i>mgr inż. arch. Ireneusz Tackowiak</i>		<i>mgr inż. arch. Sebastian Krefft</i>	
upr. bud. nr 248/POOKK/IV/2021		upr. bud. nr 253/POOKK/IV/2017	
DATA: maj 2024 r.		Skala 1:100	NR RYS. A13
ELEWACJA BOCZNA PŁD-WSCH			