




pom. 2.10



- 1- blat roboczy, o szerokości 60cm gr 3,2cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak ub równoważny
- 2- półka podawcza, o szerokości 15cm od strony rejestracji i 15cm od strony klienta, przedzielona ścianką na konstrukcji aluminiowej, przeszkloną szkłem bezpiecznym : panel środkowy i panele górne - szkło przeźierne, panel boczny - szkło mleczne konstrukcja aluminiowa na słupkach 8x8cm montowana do sufitu, kolor RAL 7031, otwór w szybie rejestracji pod Jecka aby podłączyć mikrofon pacjenta z bazą w rejestracji półka gr. 1,2cm - SlimLine Plus KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne
- 3- biurko z półką na komputer i wysuwaną półką na klawiaturę, płyta meblowa KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważna górna część biurka - blat roboczy gr. 3,2cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne
- 4- panel dekoracyjny ze szkła LACOBEL kolor: GREEN LUMINOUS - REF 1164
- 5 - głośnik typu duplex po stronie klienta, mikrofon typu gęsia szyjka od strony operatora + Interkom kasowy TONSIL z możliwością nagrywania rozmów w obudowie aluminiowej
- 6- ścianka o konstrukcji aluminiowej, słupki aluminiowe 8x8cm montowane do sufitu, drzwi aluminiowe przeszklone + 2x panel szklany w ramie stalowej, wypełnienie: szkło mleczne, bezpieczne, słusarka aluminiowa - kolor RAL 7031, panel boczny obok drzwi - szkło bezpieczne mleczne, panele górne nad drzwiami - szkło bezpieczne, przeźierne
- 7- lustro klejone do ściany szer. 40cm, wys. - 239cm.
- 8- nowe parapety - płyta gr. 1,2cm - SlimLine Plus KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne
- 9- na ścianie między dolnymi a górnymi szafkami płytki ścienne 60x30cm NAVI BIAŁA MAT CERAMICA LIMONE lub równoważne



 Płytki ścienna 60x30cm
 NAVI BIAŁA MAT CERAMICA LIMONE lub równoważne

DOMINO

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ
PRZYCHODNI ZPS

2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

POM. BIUROWE
RZUT + ROZWINIĘCIA ŚCIAN

SKALA RYSUNKU:

1:50

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
TERESA KOWAR JAKUBAS
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
WB-NB-8346/168/81

A.13