



OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM - PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA  
- PORADNIA OKULISTYCZNA

SKRZYDŁO PÓŁNOCNE  
CZĘŚĆ "A"



- FRAGMENTY ŚCIAN DO DOMUROWANIA
- NOWE DRZWI
- NOWE DRZWI PRZESUWNE
- ISTN. DRZWI TECHNICZNE  
- MAŁOWANIE LAKIEREM MATOWYM W KOLORZE S 6500-N - wg kolornika NCS
- ZMIANA KIERUNKU OTWIERANIA DRZWI
- KLIMATYZATORY ISTN.
- KLIMATYZATORY PROJEKTOWANE 8 SZT. + 1 NA KORYTARZU
- MONTAŻ ŚCIANKI PRZESZKLONEJ NA RAMIE ALUMINIOWEJ Z DRZWIAMI PRZESZKLONYMI

1. WYKONANIE KONSTRUKCJI POD SUFIT PODWIESZANY Z PŁYT G.K. W KORYTARZU , PRZENIESIENIE OKABLOWANIA WSZYSTKICH INSTALACJI OBECNIE PROWADZONYCH W KORYTKACH - PONAD SUFIT PODWIESZONY
2. ZABUDOWA SUFITU Z POZOSTAWIENIEM OTWORÓW TECHNICZNYCH ZAMYKANYCH KŁAPAMI REWIZYJNYMI , WYMIANA OŚWIETLENIA I ELEMENTÓW POWIADAMIANIA PACJENTÓW (GŁOŚNIKI, CZUJNIKI DYMU)
3. WYKONANIE ZABUDOWY TYPU GEBERIT WE WSZYSTKICH SANITARIATACH , NA WYSOKOŚCI MONTAŻU WC WYPEŁNIĆ ŚCIANĘ PUSTAKAMI LUB CEGŁĄ , ZABUDOWA CAŁOŚCI DO SUFITU Z „ZIELONYCH” PŁYT GK
4. WYKONANIE WYKOŃCZEŃ W ŚCIANACH PO ROZBIÓRCIE LUB PRZESUWANIU DRZWI MIĘDZY GABINETAMI
5. WYRÓWNANIE POPRZECZ UZUPEŁNIENIE FRAGMENTU ŚCIANY W POM. BIUROWYM (POM. 2.10)
6. ZABUDOWA 1 OTWORU OKIENNEGO W GABINETECIE OKULISTYCZNYM (POM. 2.6)
7. ZABUDOWA SUFITU W POM. BIUROWYM Z PŁYT G.K. (POM. 2.10)
8. PRZYGOTOWANIE INSTALACJI DO WYMIANY GRZEJNIKA W POM. BIUROWYM (POM. 2.10)
9. MONTAŻ NOWYCH WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH W POM. SANITARNYCH (WYMIANA ),
10. PRZYGOTOWANIE ŚCIAN DO MAŁOWANIA - USUWANIE USZKODZEŃ, GRUNTOWANIE, GŁADŹ GIPSOWA, SZPACHLOWANIE
11. PIERWSZE MAŁOWANIE SUFITÓW I ŚCIAN POMIESZCZEŃ
12. WYKONANIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH W GABINETACH ZABIEGOWYCH - FARTUCHY WZDŁUŻ ZABUDOWY PONAD BLATEM ROBOCZYM DO WYSOKOŚCI 190cm, POWYŻEJ MAŁOWANIE
13. WYKONANIE W SANITARIATACH OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK CERAMICZNYCH I Z LACOBELU, ORAZ PODŁOGOWYCH Z PŁYTEK GRESOWYCH, POWYŻEJ MAŁOWANIE

14. MONTAŻ CERAMIKI SANITARNEJ WRAZ Z OSPRZĘTEM
15. MONTAŻ NOWYCH PARAPETÓW SlimLine Plus KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak
16. MONTAŻ DREWNIANYCH OŚCIEŻNIC REGULOWANYCH, NOWEJ STOLARKI DRZWIOWEJ , ORAZ SZYN DO DRZWI PRZESUWNYCH
17. MONTAŻ KLIMATYZATORÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH W WYBRANYCH GABINETACH WG USTALENIA Z INWESTOREM
18. MONTAŻ NOWEJ WYKŁADZINY PODŁOGOWEJ - PCW RULON , Z WYWINIĘCIEM NA ŚCIANY 10 CM
19. MONTAŻ ŚŁUSARKI W POM. BIUROWYM - ŚCIANKA ALUMINIOWA Z DRZWIAMI I OKNEM, PRZESZKLONA CZĘŚCIOWO SZKŁEM MLECZNYM, KOLOR ŚŁUSARKI - RAL 7031
20. MONTAŻ NOWEGO GRZEJNIKA W POM. BIUROWYM
21. OSTATECZNE MAŁOWANIE POMIESZCZEŃ - FARBA MATOWA, W GABINETACH Z ATESTEM DO POMIESZCZEŃ SŁUŻBY ZDROWIA, W KORYTARZACH I POCZEKALNIACH ZABEZPIECZENIE LAKIEREM BEZBARWNYM MATOWYM DO WYSOKOŚCI LISTWY WYKOŃCZAJĄCEJ OŚCIEŻNICE DRZWI
22. MONTAŻ SKRZYDEŁ DRZWI - PEŁNE , BEZPRZYLGOWE, AKUSTYCZNIE 37 DB , O WZMOCNIONEJ BUDOWIE SKRZYDŁA, SZER. W ŚWIECLE OTWORU 90 CM, DO KABIN W SANITARIATACH 80 CM Z PODCIĘCIEM WENTYLACYJNYM LUB OTWORAMI - ZGODNIE Z PN, DRZWI KOLORYSTYCZNIE IDENTYCZNE JAK W BUDYNKU ZPS W CZĘŚCIACH PO REMONCIE WG ZESTAWIENIA
23. MONTAŻ SZYBY OZDOBNEJ TYPU LACOBEL NA ŚCIANIE W POCZEKALNI WRAZ Z PORĘCZĄ ZABEZPIECZAJĄCĄ WG RYSUNKU
24. MONTAŻ NAROŻNIKÓW WG RYS. A11
25. MONTAŻ W GABINETACH MEBLI, UMYWALEK I OSPRZĘTU - UMYWALKI DO ZABUDOWY W SZAFKACH Z SZUFLADAMI, Z CZĘŚCIĄ OTWIERANĄ NA ZAŁOŻENIE PODGRZEWACZA WODY , WYMIANA BATERII, DOZOWNIKI NA MYDŁO, PŁYN DEZYNFEKCYJNY I PAPIER DO RĄK ORAZ PAPIER TOALETOWY W SANITARIATACH .
26. MONTAŻ OKŁADZIN NA ŚCIANY WZDŁUŻ ŁAWEK W POCZEKALNIACH I MONTAŻ ŁAWEK

DOMINO

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA  
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA  
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ  
PRZYCHODNI ZPS

2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

ROBOTY BUDOWLANE  
CZĘŚĆ "A"

SKALA RYSUNKU:

1:100

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-  
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.  
TERESA KOWAR JAKUBAS  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
WB-NB-8346/168/81

A.2