



SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
CZĘŚĆ "A"



OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM - PORADNIA OTORYNOLOGYCZNA
- PORADNIA OKULISTYCZNA



- FRAGMENTY ŚCIAN
DO WYBURZENIA



- ISTN. DRZWI
PRZEZNACZONE DO
DEMONTAŻU



- ISTN. DRZWI TECHNICZNE
- MAŁOWANIE LAKIEREM
MATOWYM W KOLORZE
S 6500-N - wg kolornika NCS



- KLIMATYZATORY

1. USUNIĘCIE ISTN. WYKŁADZINY PCW, SZLIFOWANIE POSADZKI I NAŁOŻENIE GRUNTU SZCZEPNEGO
2. DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ STOLARKI DRZWIOWEJ (SKRZYDŁO + OŚCIEŻNICA) ;
PRZESUNIĘCIA , POSZERZENIA I ZMNIJSZENIA OTWORÓW DRZWI DO WYRÓWNIANIA WSZYSTKICH OTWORÓW
DO SZER. 90 CM W ŚWIELE OTWARTYCH DRZWI
3. ROZBIÓRKA FRAGMENTU ŚCIANY DZIAŁOWEJ W POM. BIUROWYM (POM. 2.10)
4. DEMONTAŻ ISTN. OBUDOWY WENTYLACJI MECHANICZNEJ W POM. BIUROWYM (POM. 2.10)
5. DEMONTAŻ ISTN. GRZEJNIKA W POM. BIUROWYM, ZMIANA LOKALIZACJI - POD ŚRODKOWYM OKNEM
I WYMIANA NA GRZEJNIK O WIĘKSZEJ MOCY .
6. DEMONTAŻ ISTN. PARAPETÓW
7. DEMONTAŻ ISTN. UMYWALEK I ZLEWOZMYWAKÓW W GABINETACH, WRAZ Z AKCESORIAMI,
SKUCIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH Z PŁYTEK
8. DEMONTAŻ ISTN. CERAMIKI SANITARNEJ Z AKCESORIAMI I SKUCIE OKŁADZIN ŚCIENNYCH I PODŁOGOWYCH
Z PŁYTEK W SANITARIATACH I POMIESZCZENIU GOSPODARCZYM
9. DEMONTAŻ OKNA W GABINECIE OKULISTYCZNYM (POM. 2.6)
10. DEMONTAŻ OSPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO - GNIAZDA I WYŁĄCZNIKI, WYMIANA NA NOWE,
EWENTUALNIE PRZESUNIĘCIA ZGODNIE Z NOWĄ ARANŻACJĄ GABINETÓW
11. DEMONTAŻ WENTYLATORÓW KANAŁOWYCH W POM. SANITARNYCH (WYMIANA)
12. W POM. 2.2 PRZEBICIE NOWEGO OTOWRU WENTULACYJNEGO TYPU "Z" (OBECNY ZOSTANIE ZASŁONIĘTY PANELEM NAD DRZWIAMI
13. DEMONTAŻ ISTN. OPRAW OŚWİTLENIOWYCH NA KORYTARZU W CZĘŚCI "A"

DOMINO

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ
PRZYCHODNI ZPS

2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

STAN ISTNIEJĄCY + WYBURZENIA
CZĘŚĆ "A"

SKALA RYSUNKU:

1:100

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
TERESA KOWAR JAKUBAS
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
WB-NB-8346/168/81

A.1