

PRACOWNIA  
ARCHITEKTONICZNA  
DOMINOARCHITEKT MARIA GAJEWSKA  
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA  
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ  
PRZYCHODNI ZPS

2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

POM. BIUROWE  
RZUT + WIDOKI ŚCIAN

SKALA RYSUNKU:

1:50



IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-  
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.  
TERESA KOWAR JAKUBAS  
uprawnienia do projektowania  
bez ograniczeń w specjalności  
architektonicznej  
WB-NB-8346/168/81

1- blat roboczy, o szerokości 60cm gr 3,2cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne

2 - półka podawcza, o szerokości 15cm od strony rejestracji i 15cm od strony klienta, przedzielona ścianką na konstrukcji stalowej, przeszkloną szkłem bezpiecznym : panel środkowy i panele górne - szkło przeźierne, panel boczny - szkło mleczne konstrukcja aluminiowa na słupkach 8x8cm montowana do sufitu, kolor RAL 7031, otwór w szybie rejestracji pod Jecka aby podłączyć mikrofon pacjenta z bazą w rejestracji półka gr. 1,2cm - SlimLine Plus KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne

3- biurko z półką na komputer i wysuwaną półką na klawiaturę, płyta meblowa KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważna górna część biurka - blat roboczy gr. 3,2cm KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne

4- panel dekoracyjny ze szkła LACOBEL kolor: GREEN LUMINOUS - REF 1164

5 - głośnik typu duplex po stronie klienta, mikrofon typu gęsia szyjka od strony operatora + Interkom kasowy TONSIL z możliwością nagrywania rozmów w obudowie aluminiowej

6- ścianka o konstrukcji aluminiowej, słupki aluminiowe 8x8cm montowane do sufitu, drzwi aluminiowe przeszklone + 2x panel szklany w ramie stalowej, wypełnienie: szkło mleczne, bezpieczne, ślusarka aluminiowa - kolor RAL 7031, panel boczny obok drzwi - szkło bezpieczne mleczne, panele górne nad drzwiami - szkło bezpieczne, przeźierne

7 - lustro klejone do ściany szer. 40cm, wys. - 239cm.

8- nowe parapety - płyta gr. 1,2cm - SlimLine Plus KRONOSPAN K537 RW Ristretto Baroque Oak lub równoważne

9 - na ścianie między dolnymi a górnymi szafkami płytki ścienne 60x30cm NAVI BIAŁA MAT CERAMICA LIMONE lub równoważne

A.12