



SKRZYDŁO PÓŁNOCNE
CZĘŚĆ "A" I "B"



OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM - PORADNIA OTORYNOLARYNGOLOGICZNA
- PORADNIA OKULISTYCZNA
- PODSTAWOWA OPIEKA ZDROWOTNA

- Kolor "grafitowy" - S 6500-N - wg kolornika NCS
— Kolor podstawowy - S 0804-Y10R- wg kolornika NCS
— Kolor zielony - S1060-G20Y - wg kolornika NCS

UWAGA!
Malowanie wszystkich szpalet w części "A" :
Kolor zielony - S1060-G20Y - wg kolornika NCS

— Pionowy pas dekoracyjny ze szkła LACOBEL
GREEN LUMINOUS - REF 1164

W pom. nr. 2.2
zabezpieczenie ścian lakierem do wysokości ościeżnicy

UWAGA;
Przygotowanie ścian do malowania
- usuwanie uszkodzeń, gruntowanie,
gładź gipsowa, szpachlowanie

Sufity we wszystkich pomieszczeniach
malowane na kolor biały

W pom. nr. 2.3, 2.14
malowanie ścian powyżej poziomu płytek,
w kolorze białym (jak sufit)

Ostateczne malowanie pomieszczeń - farba matowa,
w gabinetach z atestem do pomieszczeń służby zdrowia,
w korytarzach i poczekalniach zabezpieczenie lakierem
bezbarnym matowym do wysokości listwy wykończającej
ościeżnice drzwi

DOMINO

PRACOWNIA
ARCHITEKTONICZNA
DOMINO

ARCHITEKT MARIA GAJEWSKA
UL. KSIĘŻYCOWA 4 TARNÓW

DATA OPRACOWANIA:

22 MARCA
2024

ELEMENT PROJEKTU BUDOWLANEGO:

PROJEKT TECHNICZNY

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

REMONT POMIESZCZEŃ
PRZYCHODNI ZPS

2. PIĘTRO

TYTUŁ RYSUNKU:

KOLORYSTYKA ŚCIAN

SKALA RYSUNKU:

1:100

IDENTYFIKATORY DZIAŁKI:

UL. M. SKŁODOWSKIEJ-
CURIE 1, TARNÓW

AUTOR PROJEKTU:

mgr inż. arch. MARIA GAJEWSKA
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
BUA-8346/29/89 ; MP-0178

PODPIS:

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch.
TERESA KOWAR JAKUBAS
uprawnienia do projektowania
bez ograniczeń w specjalności
architektonicznej
WB-NB-8346/168/81

A.6