

PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi Skierki - Moruny

Lp	Opis robot	Jedn.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	3	4	5	6	7
1	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych - trasa w terenie równinnym wraz z wykonaniem mapy powykonawczej	km	0,146	0,00 zł	0,00 zł
2	PODBUDOWY				
2	Odhumusowanie na głębokość do 15 cm	m2	876,00	0,00 zł	0,00 zł
3	Mechaniczne wykonanie koryta pod poszerzenie jezdni o głębokości 30 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m2	584,00	0,00 zł	0,00 zł
4	Mechaniczne wykonanie koryta na zjazdach z betonu asfaltowego o głębokości 43 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m2	49	0,00 zł	0,00 zł
5	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm - zjazdy	m2	49	0,00 zł	0,00 zł
6	Wykonanie nasypu z gruntu niewysadzinowego	m3	72,6	0,00 zł	0,00 zł
7	Podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm - poszerzenia	m2	584,00	0,00 zł	0,00 zł
8	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 22 cm - zjazdy z betonu asfaltowego - jezdnie	m2	949	0,00 zł	0,00 zł
9	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm - zjazdy z betonu asfaltowego	m2	46	0,00 zł	0,00 zł
3	ODCINKI PRZEJŚCIOWE (DOPASOWANIE WYSOKOŚCIOWE DO ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHNI BITUMICZNEJ)				
10	Mechaniczne wykonanie koryta pod konstrukcję odcinków przejściowych o głębokości do 61 cm z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 15 km	m2	300	0,00 zł	0,00 zł
11	Podbudowa pomocnicza z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 30 cm - odcinki przejściowe	m2	300	0,00 zł	0,00 zł
3	NAWIERZCHNIE				
12	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 5 cm - jezdnie	m2	744,60	0,00 zł	0,00 zł
13	Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m2	45	0,00 zł	0,00 zł
14	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnie i zjazdy przed warstwą wiążącą	m2	789,60	0,00 zł	0,00 zł
15	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnie i zjazdy przed warstwą wiążącą	m2	789,60	0,00 zł	0,00 zł
16	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 16 W o grubości po zagęszczeniu 4 cm - jezdnie	m2	730,00	0,00 zł	0,00 zł
17	Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC 11 S o grubości po zagęszczeniu 4 cm - zjazdy	m2	44,5	0,00 zł	0,00 zł
18	Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni - jezdnie i zjazdy przed warstwą ścieralną	m2	774,50	0,00 zł	0,00 zł
19	Skropienie emulsją asfaltową nawierzchni bitumicznej - jezdnie i zjazdy przed warstwą ścieralną	m2	819,00	0,00 zł	0,00 zł
4	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				

20	Uzupełnianie poboczy gruntem niewysadzinowym , pierwsza warstwa gr. 18 cm	m2	219,00	0,00 zł	0,00 zł
21	Uzupełnianie poboczy KŁSM 0/31,5 gr. 13 cm	m2	219,00	0,00 zł	0,00 zł
22	Regulacja wysokościowa nawierzchni z kostki bet.	m2	15,00	0,00 zł	0,00 zł
5	STANOWISKA POD POJEMNIKI NA ODPADY				
23	Rozbiórka istniejącej nawierzchni z elementów bet. z załadunkiem i wywozem	m2	30	0,00 zł	0,00 zł
24	Wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni stanowiska 10,4*3,4+6,4*3,4+6,4*3,4 gł. 46 cm	m	78,88	0,00 zł	0,00 zł
25	Ustawienie krawężników 15x30 na ławie betonowej z oporem 10+3+3+6+3+3+6+3+3	m	40	0,00 zł	0,00 zł
26	Warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2	72	0,00 zł	0,00 zł
27	Podbudowa z mieszanki 0/31,5 niezwiązanej z kruszywem C 50/30 stabilizowanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 20 cm 30+18+18	m2	66	0,00 zł	0,00 zł
28	Wykonanie nawierzchni z koski bet. gr. 8 cm na podsypce cem-pias gr. 3 cm	m2	66	0,00 zł	0,00 zł
29	Humusowanie opaski wzdłuż krawężnika	m2	40	0,00 zł	0,00 zł
	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
30	Próg zwalniający z kompletem oznakowania A-11a - 2szt., B-33 - 2szt., tabliczka T-1 - 2 szt.	kpl.	2	0,00 zł	0,00 zł
				Razem netto	0,00 zł
				vat 23%	0,00 zł
				Razem brutto	0,00 zł