
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ I SPOŁECZ-
NEJ ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY OSP
ADRES INWESTYCJI : Dobromierz (gmina Kluczewsko)
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : ELEKTRYCZNA I NISKOPRĄDOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem	
1	KNR 4-03 1001-01	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w cegle <przewod od TB1 do TB5>20 <przewod od TB1 do TB2 na I piętrze>4 <przewod od TB1 do TB w kotłowni>20 <obwód F7.1>15 <obwód F7.2>30 <obwód F8.1, F8.2>60 <obwód F9.1, F9.2>60 <obwód F10.1, F10.2, F11.1>60	m m m m m m m m	 20.000 4.000 20.000 15.000 30.000 60.000 60.000 60.000	 RAZEM	 269.000
2	KNR 4-03 1001-03	Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie <obwód F10.2.>12	m m	 12.000	 RAZEM	 12.000
3	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 3x1,5 <obwód F8.3>25 <obwód F9.2>12 <obwód F10.2>17 <obwód F12>17	m m m m m	 25.000 12.000 17.000 17.000	 RAZEM	 71.000
4	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 3x2,5 <obwód F8.1>60 <obwód F8.2>15 <obwód F9.1>50 <obwód F10.1>40 <obwód F11.1>25	m m m m m	 60.000 15.000 50.000 40.000 25.000	 RAZEM	 190.000
5	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 3x4 <obwód F11.2>20	m m	 20.000	 RAZEM	 20.000
6	KNR 5-08 0209-02	Przewod wtykowy łączny przekrój żył do 7.5 mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 5x2,5 <obwód F7.1>15 <obwód F7.2>30	m m m	 15.000 30.000	 RAZEM	 45.000
7	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 5x16 <obwód F2>13 <obwód F3>20 <obwód F5>4	m m m m	 13.000 20.000 4.000	 RAZEM	 37.000
8	KNR 5-08 0209-06	Przewód płaski łączny przekrój żył do 24mm ² (podłoże nie-betonowe) układany w tynku - YDYp 5x10 <obwód F4>20	m m	 20.000	 RAZEM	 20.000
9	KNR 5-08 0218-01	Przewód kabelkowy w powłoce polwinilowej układany w instalacji wiązkowej w osłonie z rur winidurowych o śr. do 28 mm mocowanych na gotowych uchwytach - przewód 5xLGY25mm ² 2	m m	 2.000	 RAZEM	 2.000
10	KNR 5-08 0211-01	Przewody kabelkowe n.t. w powłoce polwinilowej (łączny przekrój żył do 6-Cu/12-Al mm ²) mocowane paskami lub klamerkami na przygotowanym podłożu - YDY 3x1,5 <obwód F8.3>30 <obwód F9.2>20 <obwód F10.2>6 <obwód F12>12	m m m m	 30.000 20.000 6.000 12.000	 RAZEM	 68.000
11	KNR 4-03 0606-07	Wymiana opraw świetłówkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw szt. 4x40 W (sama robocizna) 30	szt. szt.	 30.000	 RAZEM	 30.000
12	KNR 4-03 0603-04	Wymiana opraw żarowych bez specjalnych zabezpieczeń ściennych lub sufitowych na betonie (sama robocizna) 5	szt. szt.	 5.000	 RAZEM	 5.000
13	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu na zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem ślepych otworów mechanicznie w cegle 40	szt. szt.	 40.000	 RAZEM	 40.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 5-08 0302-02	Montaż na gotowym podłożu puszek bakelitowych o śr. do 80mm; ilość wyłotów 3, przekrój przewodu 2.5 mm ² 40+16	szt. szt.	56.000	
				RAZEM	56.000
15	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach z podłączeniem 28	szt. szt.	28.000	
				RAZEM	28.000
16	KNR 5-08 0309-08	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z uziemieniem przykręcanych 16A/2.5 mm ² z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
17	KNR 5-08 0307-02	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych jednobiegunowych, przycisków w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 7	szt. szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
18	KNR 5-08 0307-03	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych świecznikowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 3	szt. szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
19	KNR 5-08 0307-04	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych podtynkowych krzyżowych, dwubiegunowych w puszcze instalacyjnej z podłączeniem 6	szt. szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
20	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż wyłącznika p.poz 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 5-08 0404-09	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 50kg wraz z konstrukcją - mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża 1	szt. szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	Kalkulacja własna	Dostawa kompletnej rozdzielnicy TB1 (wariant I) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
23	Kalkulacja własna	Montaż instalacji nagłośnienia 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
24	Kalkulacja własna	Montaż projektora 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
25	Kalkulacja własna	Montaż ekranu 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
26	Kalkulacja własna	Przeniesienie aparatury i falownika instalacji fotowoltaicznej do piwnicy 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
27	Kalkulacja własna	Wymiana przewodów z pomieszczenia 0.7 do kamer zewnętrznych 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
28	Kalkulacja własna	Wymiana przewodu do syreny alarmowej na YKY 5x4mm ² 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
29	Kalkulacja własna	Wymiana przewodów zasilających naświetlacze zewnętrzne 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
30	Kalkulacja własna	Wykonanie uziemienia ochronnego typu A - pionowe (szpilka fi 20) 1	kpl kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ I SPOŁECZ-
NEJ ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY OSP
ADRES INWESTYCJI : Dobromierz (gmina Kluczewsko)
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : Sanitarna:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		Pomieszczenie nr 0.3 (biuro)			
1	Kalkulacja własna	Montaż instalacji wentylacji mechanicznej (wentylatory ściennie)	kpl		
d.1.					
1		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.2		Pomieszczenie nr 0.6 (szatnia)			
2	Kalkulacja wskaźnikowa	Montaż instalacji wentylacji mechanicznej (wentylatory ściennie)	kpl		
d.1.					
2		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.3		Pomieszczenie nr 0.7 (pom. scejalne)			
3	Kalkulacja wskaźnikowa	Montaż instalacji wentylacji mechanicznej (wentylatory ściennie)	kpl		
d.1.					
3		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.4		Pomieszczenie nr 0.9 (sala prób orkiestry)			
4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż instalacji wentylacji mechanicznej	kpl		
d.1.					
4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż klimatyzatora centralnego	kpl		
d.1.					
4		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.5		Pomieszczenie nr 0.10 (pom. scejalne)			
6	Kalkulacja własna	Wymiana instalacji wod-kan	kpl		
d.1.					
5		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
1.6		Wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej			
7	Kalkulacja własna	Wymiana pionów instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	kpl		
d.1.					
6		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ GMINNEGO CENTRUM AKTYWNOŚCI KULTURALNEJ I SPOŁECZ-
NEJ ZLOKALIZOWANEGO NA PARTERZE BUDYNKU REMIZY OSP
ADRES INWESTYCJI : Dobromierz (gmina Kluczewsko)
INWESTOR : Gmina Kluczewsko
ADRES INWESTORA : Kluczewsko ul. Spółdzielcza 12
BRANŻA : budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Tomasz Pierzak
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2024r

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		PARTER			
1.1		Pomieszczenie 0.1 (Hall)			
1	KNR 4-01 d.1. 0811-07 1	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 24.80	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
2	KNR 4-01 d.1. 0108-09 1 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 24.80*0.05	m ³ m ³	 1.240	 1.240
				RAZEM	1.240
3	KNR AT-23 d.1. 0101-01 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
4	KNR AT-23 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
5	KNR AT-23 d.1. 0101-04 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
6	KNR AT-23 d.1. 0101-05 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
7	KNR AT-23 d.1. 0101-06 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
8	KNR AT-23 d.1. 0101-07 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
9	KNR AT-23 d.1. 0101-02 1	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
10	KNR AT-23 d.1. 0201-03 1 analogia	Okładziny podłogowe z płytek granitowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
11	KNR AT-23 d.1. 0103-01 1	Dodatek za stosowanie płytek o grubości 2 cm i większej poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
12	KNR AT-23 d.1. 0216-03 1	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 23.80	m m	 23.800	 23.800
				RAZEM	23.800
13	NNRNKB d.1. 202 2014-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ² poz.1	m ² m ²	 24.800	 24.800
				RAZEM	24.800
14	NNRNKB d.1. 202 2013-01 1	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ² 23.78*2.88	m ² m ²	 68.486	 68.486
				RAZEM	68.486
15	KNR 2-02 d.1. 1505-03 1	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		24.8+68.48	m ²	93.280	
				RAZEM	93.280
16	KNR 4-01 d.1. 0354-07 1	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	KNR 0-19 d.1. 1024-06 1	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		<drzwi Da4>0.9*2.05	m ²	1.845	
				RAZEM	1.845
1.2		Pomieszczenie nr 0.2 (klatka schodowa)			
18	KNR 4-01 d.1. 0811-07 2	Rozebranie posadzki z płytek lastrykowych na zaprawie cementowej	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
19	KNR 4-01 d.1. 0108-09 2 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		7*0.03	m ³	0.210	
				RAZEM	0.210
20	KNR AT-23 d.1. 0101-01 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
21	KNR AT-23 d.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
22	KNR AT-23 d.1. 0101-04 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
23	KNR AT-23 d.1. 0101-05 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
24	KNR AT-23 d.1. 0101-06 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
25	KNR AT-23 d.1. 0101-07 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
26	KNR AT-23 d.1. 0101-02 2	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		7	m ²	7.000	
				RAZEM	7.000
27	KNR AT-23 d.1. 0301-04 2	Okładziny stopni z kształtek z granitowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm	m		
		1.1*18	m	19.800	
				RAZEM	19.800
28	KNR AT-23 d.1. 0303-02 2	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej grubowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 30 cm	m		
		1.1*18	m	19.800	
				RAZEM	19.800
29	NNRNKB d.1. 202 2013-01 2	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		(3.5+3.5+2.3)*5.7	m ²	53.010	
				RAZEM	53.010

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30	KNR 2-02 d.1. 1505-03 2	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem poz.29	m ² m ²	 53.010	
				RAZEM	53.010
31	KNR 4-01 d.1. 0354-10 2	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m ² 1.0*2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
32	Kalkulacja d.1. własna 2	Demontaż i ponowny montaż rolety aluminiowej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
33	KNR 2-02 d.1. 1207-01 2	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
1.3		Pomieszczenie nr 0.3 (biuro)			
34	KNR 4-01 d.1. 0811-07 3	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 10.56	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
35	KNR 4-01 d.1. 0108-09 3 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.34*0.05	m ³ m ³	 0.528	
				RAZEM	0.528
36	KNR AT-23 d.1. 0101-01 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
37	KNR AT-23 d.1. 0101-02 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
38	KNR AT-23 d.1. 0101-04 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
39	KNR AT-23 d.1. 0101-05 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
40	KNR AT-23 d.1. 0101-06 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
41	KNR AT-23 d.1. 0101-07 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
42	KNR AT-23 d.1. 0101-02 3	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
43	KNR AT-23 d.1. 0201-03 3 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.34	m ² m ²	 10.560	
				RAZEM	10.560
44	KNR AT-23 d.1. 0216-03 3	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 13.0	m m	 13.000	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	13.000
45	KNR 4-01 d.1. 0426-04 3	Rozebranie obicia ścian drewnianych z płyt wiórowo-cementowych i spilśni- nych 13.0*2.9	m ² m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
46	NNRNKB d.1. 202 2013-01 3	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tyn- ku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 Krotność = 2 poz.45	m ² m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
47	KNR 2-02 d.1. 1505-03 3	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podło- ży gipsowych z gruntowaniem poz.45	m ² m ²	37.700	
				RAZEM	37.700
48	NNRNKB d.1. 202 2702-01 3	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włó- kien mineralnych z zast.profilu poprz. o dług. 60 cm poz.34	m ² m ²	10.560	
				RAZEM	10.560
49	KNR 4-01 d.1. 0354-10 3	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1.35*2.07	m ² m ²	2.795	
				RAZEM	2.795
50	KNR 0-19 d.1. 1024-08 3	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie <drzwi Da1>poz.49	m ² m ²	2.795	
				RAZEM	2.795
1.4		Pomieszczenie nr 0.4 (WC)			
51	KNR 2-02 d.1. 1017-01 4	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.7*2.0	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
1.5		Pomieszczenie nr 0.5 (WC)			
52	KNR 2-02 d.1. 1017-01 5	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.7*2.0	m ² m ²	1.400	
				RAZEM	1.400
1.6		Pomieszczenie nr 0.6 (szatnia)			
53	KNR 4-01 d.1. 0811-07 6	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 13.42	m ² m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
54	KNR 4-01 d.1. 0108-09 6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 13.42*0.05	m ³ m ³	0.671	
				RAZEM	0.671
55	KNR AT-23 d.1. 0101-01 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.53	m ² m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
56	KNR AT-23 d.1. 0101-02 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.53	m ² m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
57	KNR AT-23 d.1. 0101-04 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.53	m ² m ²	13.420	
				RAZEM	13.420
58	KNR AT-23 d.1. 0101-05 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jas- trychów anhydrytowych poz.53	m ² m ²	13.420	
				RAZEM	13.420

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
59	KNR AT-23 d.1. 0101-06 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.53	m ² m ²		
				13.420	
				RAZEM	13.420
60	KNR AT-23 d.1. 0101-07 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 poz.53	m ² m ²		
				13.420	
				RAZEM	13.420
61	KNR AT-23 d.1. 0101-02 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.53	m ² m ²		
				13.420	
				RAZEM	13.420
62	KNR AT-23 d.1. 0201-03 6 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.53	m ² m ²		
				13.420	
				RAZEM	13.420
63	KNR AT-23 d.1. 0216-03 6	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 14.94	m m		
				14.940	
				RAZEM	14.940
64	KNR 4-01 d.1. 0819-15 6	Rozebranie wykładziny ściiennej z płytek 14.94*2.9	m ² m ²		
				43.326	
				RAZEM	43.326
65	KNR 4-01 d.1. 0108-09 6 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.64*0.02	m ³ m ³		
				0.867	
				RAZEM	0.867
66	KNR AT-22 d.1. 0101-04 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm poz.64	m ² m ²		
				43.326	
				RAZEM	43.326
67	KNR AT-22 d.1. 0101-05 6	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy zaprawy o 1 mm poz.64	m ² m ²		
				43.326	
				RAZEM	43.326
68	NNRNKB d.1. 202 2013-01 6	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 poz.64	m ² m ²		
				43.326	
				RAZEM	43.326
69	KNR 2-02 d.1. 1505-03 6	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem poz.64	m ² m ²		
				43.326	
				RAZEM	43.326
70	NNRNKB d.1. 202 2702-01 6	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm poz.53	m ² m ²		
				13.420	
				RAZEM	13.420
71	KNR 4-01 d.1. 0354-09 6	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 2	szt. szt.		
				2.000	
				RAZEM	2.000
72	KNR 2-02 d.1. 1015-01 6	Ościeżnice drewniane zewnętrzne zwykle dwukrotnie malowane na budowie 2*5	m m		
				10.000	
				RAZEM	10.000
73	KNR 2-02 d.1. 1017-01 6	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielnne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.8*2	m ² m ²		
				3.600	
				RAZEM	3.600

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1.7		Pomieszczenie nr 0.7 (pom. scejalne)			
74	KNR 4-01 d.1. 0811-07 7	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		27.72	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
75	KNR 4-01 d.1. 0108-09 7 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.74*0.05	m ³	1.386	
				RAZEM	1.386
76	KNR AT-23 d.1. 0101-01 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
77	KNR AT-23 d.1. 0101-02 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
78	KNR AT-23 d.1. 0101-04 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
79	KNR AT-23 d.1. 0101-05 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
80	KNR AT-23 d.1. 0101-06 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
81	KNR AT-23 d.1. 0101-07 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
82	KNR AT-23 d.1. 0101-02 7	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
83	KNR AT-23 d.1. 0201-07 7	Okładziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 60x60 cm	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	
				RAZEM	27.720
84	KNR AT-23 d.1. 0218-03 7	Listwy zakończeniowe obsadzane w epoksydowej zaprawie klejowej	m		
		21.20	m	21.200	
				RAZEM	21.200
85	KNR 4-01 d.1. 0426-02 7 analogia	Rozebranie obicia ścian z paneli	m ²		
		21.20*2.9	m ²	61.480	
				RAZEM	61.480
86	NNRNKB d.1. 202 2027-03 7	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		poz.85	m ²	61.480	
				RAZEM	61.480
87	KNR 2-02 d.1. 1505-03 7	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		poz.85	m ²	61.480	
				RAZEM	61.480
88	NNRNKB d.1. 202 2702-01 7	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		poz.74	m ²	27.720	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	27.720
1.8		Pomieszczenie nr 0.8 (korytarz)			
89	KNR 4-01 d.1. 0811-07 8	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		11.03	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
90	KNR 4-01 d.1. 0108-09 8 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.89*0.05	m ³	0.552	
				RAZEM	0.552
91	KNR AT-23 d.1. 0101-01 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
92	KNR AT-23 d.1. 0101-02 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
93	KNR AT-23 d.1. 0101-04 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
94	KNR AT-23 d.1. 0101-05 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
95	KNR AT-23 d.1. 0101-06 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
96	KNR AT-23 d.1. 0101-07 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
97	KNR AT-23 d.1. 0101-02 8	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
98	KNR AT-23 d.1. 0201-03 8 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
99	KNR AT-23 d.1. 0216-03 8	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		18.91	m	18.910	
				RAZEM	18.910
100	KNR 4-01 d.1. 0819-15 8	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m ²		
		18.91*2.9	m ²	54.839	
				RAZEM	54.839
101	KNR 4-01 d.1. 0108-09 8 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.100*0.02	m ³	1.097	
				RAZEM	1.097
102	NNRNKB d.1. 202 2027-03 8	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		poz.100	m ²	54.839	
				RAZEM	54.839
103	KNR 2-02 d.1. 1505-03 8	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.100	m ²	54.839	
				RAZEM	54.839
104	NNRNKB d.1. 202 2702-01 8	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz. o dług. 60 cm	m ²		
		poz.89	m ²	11.030	
				RAZEM	11.030
105	KNR 4-01 d.1. 0354-09 8	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	szt.		
		1.0*2.0	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
106	KNR 0-19 d.1. 1024-06 8	Montaż drzwi aluminiowych jednoskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		<drzwi Da3>2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
1.9		Pomieszczenie nr 0.9 (sala prób orkiestry)			
107	KNR 4-01 d.1. 0811-07 9	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m ²		
		92.56+9.78	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
108	KNR 4-01 d.1. 0108-09 9 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km	m ³		
		poz.107*0.05	m ³	5.117	
				RAZEM	5.117
109	KNR AT-23 d.1. 0101-01 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
110	KNR AT-23 d.1. 0101-02 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
111	KNR AT-23 d.1. 0101-04 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
112	KNR AT-23 d.1. 0101-05 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
113	KNR AT-23 d.1. 0101-06 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
114	KNR AT-23 d.1. 0101-07 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
115	NNRNKB d.1. 202 1130-02 9	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m ²	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
116	KNR 2-02 d.1. 1112-05 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
117	KNR 2-02 d.1. 1112-09 9	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
118	KNR 2-02 d.1. 1113-06 9	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyścienne z polichloru winylu klejone	m		
		39.5+(0.4*4)*2	m	42.700	
				RAZEM	42.700
119	NNRNKB d.1. 202 2013-01 9	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		poz.118	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
120	KNR AT-22 d.1. 0101-02 9	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża	m ²		
		poz.118	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
121	NNRNKB d.1. 202 2027-01 9	(z.XI) okładziny z płyt korkowych na ścianach na kleju	m ²		
		poz.118	m ²	42.700	
				RAZEM	42.700
122	KNR 4-01 d.1. 0426-02 9 analogia	Rozebranie obicia sufitów z paneli	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
123	NNRNKB d.1. 202 2702-01 9	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm	m ²		
		poz.107	m ²	102.340	
				RAZEM	102.340
124	KNR 4-01 d.1. 0354-10 9	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2	m ²		
		1.5*2.035	m ²	3.053	
				RAZEM	3.053
125	KNR 0-19 d.1. 1024-08 9	Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych oszklonych na budowie	m ²		
		<Da2>1.5*2.35	m ²	3.525	
				RAZEM	3.525
126	KNR 4-01 d.1. 0313-03 9	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł z wykuciem gniazd dla belek	m ³		
		1.0*0.2*0.2	m ³	0.040	
				RAZEM	0.040
127	KNR 4-01 d.1. 0313-04 9	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm	m		
		1.5*2	m	3.000	
				RAZEM	3.000
128	KNR 4-01 d.1. 0329-03 9	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. ponad 1/2ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ³		
		1.0*2.0*0.2	m ³	0.400	
				RAZEM	0.400
129	KNR 4-01 d.1. 0320-02 9	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł	m ²		
		1.0*2.0	m ²	2.000	
				RAZEM	2.000
130	KNR 2-02 d.1. 1017-02 9	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
131	KNR 2-02 d.1. 0810-05 9	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 15 cm	m ²		
		5*0.15	m ²	0.750	
				RAZEM	0.750
1.10		Pomieszczenie nr 0.10 (pom. scejalne)			
132	KNR 4-01 d.1. 0427-05 10 analogia	Rozebranie ścianek działowych z płyt g-k	m ²		
		(2.75+2.2)*2.9	m ²	14.355	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	14.355
133	KNR 4-01 d.1. 0819-15 10	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 2.0	m ² m ²	 2.000	
				RAZEM	2.000
134	KNR 4-01 d.1. 0348-03 10	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (3.25+1.2)*2.9	m ² m ²	 12.905	
				RAZEM	12.905
135	KNR 4-01 d.1. 0108-09 10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km 12.905*0.15	m ³ m ³	 1.936	
				RAZEM	1.936
136	KNR 4-01 d.1. 0811-07 10	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 5.03	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
137	KNR 4-01 d.1. 0108-09 10 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.136*0.05	m ³ m ³	 0.252	
				RAZEM	0.252
138	KNR AT-23 d.1. 0101-01 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
139	KNR AT-23 d.1. 0101-02 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
140	KNR AT-23 d.1. 0101-04 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
141	KNR AT-23 d.1. 0101-05 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jastrychów anhydrytowych poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
142	KNR AT-23 d.1. 0101-06 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
143	KNR AT-23 d.1. 0101-07 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4 poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
144	KNR AT-23 d.1. 0101-02 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
145	KNR AT-23 d.1. 0201-03 10 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm poz.136	m ² m ²	 5.030	
				RAZEM	5.030
146	KNR AT-23 d.1. 0216-03 10	Cokoliki przyścienne z kształtek cokołowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm 9.0	m m	 9.000	
				RAZEM	9.000
147	KNR 2-02 d.1. 2010-03 10	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm [(3.4+2.1)*2.9]	m ² m ²	 15.950	

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	15.950
148	KNR 2-02 d.1. 0613-06 10	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho poz.147	m ² m ²	15.950	
				RAZEM	15.950
149	NNRNKB d.1. 202 2027-03 10	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50 6.0*2.9	m ² m ²	17.400	
				RAZEM	17.400
150	KNR AT-22 d.1. 0101-02 10	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe 3.0*1.0	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
151	KNR AT-22 d.1. 0205-02 10	Okładziny ścienne z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x20 cm poz.150	m ² m ²	3.000	
				RAZEM	3.000
152	NNRNKB d.1. 202 2014-01 10	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m2 poz.136	m ² m ²	5.030	
				RAZEM	5.030
153	KNR 2-02 d.1. 1505-03 10	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem (9.0*2.9)+5.03	m ² m ²	31.130	
				RAZEM	31.130
154	KNR 4-01 d.1. 0320-02 10	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z cegieł 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
155	KNR 2-02 d.1. 1017-01 10	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.9*2.0	m ² m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.11		Pomieszczenie nr 0.11 (magazynek)			
156	KNR 4-01 d.1. 0348-03 11	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej (2.85+1.2)*2.9	m ² m ²	11.745	
				RAZEM	11.745
157	KNR 4-01 d.1. 0108-09 11 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.156*0.15	m ³ m ³	1.762	
				RAZEM	1.762
158	KNR 4-01 d.1. 0811-07 11	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej 4.23	m ² m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
159	KNR 4-01 d.1. 0108-09 11 0108-10	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.158*0.05	m ³ m ³	0.212	
				RAZEM	0.212
160	KNR AT-23 d.1. 0101-01 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - oczyszczenie i zmycie podłoża poz.158	m ² m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
161	KNR AT-23 d.1. 0101-02 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe poz.158	m ² m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
162	KNR AT-23 d.1. 0101-04 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - mechaniczne przeszlifowanie jastrychów anhydrytowych	m ²		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
163	KNR AT-23 d.1. 0101-05 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - odkurzenie jaskrychów anhydrytowych	m ²		
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
164	KNR AT-23 d.1. 0101-06 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwa szpachli o grubości 1 mm	m ²		
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
165	KNR AT-23 d.1. 0101-07 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - naprawa podłoża przez szpachlowanie; pogrubienie warstwy szpachli o 1 mm Krotność = 4	m ²		
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
166	KNR AT-23 d.1. 0101-02 11	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych - jednokrotne gruntowanie podłoża pod kleje cementowe	m ²		
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
167	KNR AT-23 d.1. 0201-03 11 analogia	Okładziny podłogowe z płytek gresowych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
168	KNR AT-23 d.1. 0216-03 11	Cokoliki przyścienne z kształtek cokolowych o wysokości 10 cm na zaprawie grubowarstwowej; kształtki o długości 28-40 cm	m		
		8.57	m	8.570	
				RAZEM	8.570
169	KNR 2-02 d.1. 2010-03 11	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych; pokrycie jednostronne jednowarstwowe 25-01; rozstaw słupków 40 cm	m ²		
		[(3.4+2.1)*2.9]	m ²	15.950	
				RAZEM	15.950
170	KNR 2-02 d.1. 0613-06 11	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		poz.169	m ²	15.950	
				RAZEM	15.950
171	NNRNKB d.1. 202 2027-03 11	(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na ścianach na ruszcie metalowym 50	m ²		
		5.7*2.9	m ²	16.530	
				RAZEM	16.530
172	NNRNKB d.1. 202 2014-01 11	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. do 5 m ²	m ²		
		poz.158	m ²	4.230	
				RAZEM	4.230
173	KNR 2-02 d.1. 1505-03 11	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		(8.57*2.9)+4.23	m ²	29.083	
				RAZEM	29.083
174	KNR 4-01 d.1. 0320-02 11	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m ² w ścianach z cegieł	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
175	KNR 2-02 d.1. 1017-01 11	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni do 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.9*2.0	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
1.12		Taras			
176	KNR 4-01 d.1. 0349-04 12	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowej	m ³		
		25.22*0.3*2.0	m ³	15.132	
				RAZEM	15.132

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
177	KNR 4-01 d.1. 0212-01 12	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubości do 15 cm 31.54*0.15	m ³ m ³	 4.731	 4.731
				RAZEM	4.731
178	KNR 4-01 d.1. 0108-09 12 0108-10	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km poz.176+poz.177	m ³ m ³	 19.863	 19.863
				RAZEM	19.863
179	KNR-W 2-02 d.1. 0101-06 12	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej poz.176	m ³ m ³	 15.132	 15.132
				RAZEM	15.132
180	KNR 2-02 d.1. 0902-01 12	Tynki zewnętrzne zwykłe kat. III na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane ręcznie (9.2+3.5)*1.0	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
181	KNR 2-02 d.1. 0921-01 12	Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian poz.180	m ² m ²	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
182	KNR 2-02 d.1. 1101-07 12	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym 31.54*1.0	m ³ m ³	 31.540	 31.540
				RAZEM	31.540
183	NNRNKB d.1. 202 1125-01 12	(z.VI) Podkłady betonowe grub. 8 cm wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 31.54	m ² m ²	 31.540	 31.540
				RAZEM	31.540
184	NNRNKB d.1. 202 1125-02 12	(z.VI) Podkłady betonowe wykonywane przy użyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.lub potrącenie za zmianę grub.o 1 cm 31.54	m ² m ²	 31.540	 31.540
				RAZEM	31.540
185	KNR 0-44 d.1. 0103-03 12 analogia	Dachowa powłoka ochronna z płynnej folii uszczelniającej na podłożu betonowym i z płyt betonowo-azbestowych - wykonanie posadzki żywicznej 31.54	m ² m ²	 31.540	 31.540
				RAZEM	31.540
186	KNR 2-02 d.1. 1209-01 12	Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej 9.2+3.5	m m	 12.700	 12.700
				RAZEM	12.700
187	KNR AT-23 d.1. 0301-04 12	Okładziny stopni z kształtek z granitowych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pozioma część stopnia o szer. do 35 cm; kształtki o wymiarach 25x30 cm 2.0*6	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
188	KNR AT-23 d.1. 0303-04 12	Okładziny stopni z kształtek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej - pionowa część stopnia; kształtki o wys. 20 cm i szer. 25 cm 2.0*6	m m	 12.000	 12.000
				RAZEM	12.000
1.13		Dostawa i montaż windy (platformy) dla niepełnosprawnych			
189	Kalkulacja d.1. własna 13	Dostaw i montaż windy (platformy) dla niepełnosprawnych 1	kpl kpl	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
1.14		Dostawa wyposażenia - meble i urządzenia			
190	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa biurka o wym. 160x77x60cm 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
191	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa niskiej dwudrzwiowej szafki / regał z półkami o wym. 80x121,4x39cm	szt.		

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
192	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa dwudrzwiowej szafki z półkami o wym. 80x194,4x39cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
193	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa wysokiego, otwartego regału z półkami o wym.70x194,4x39cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
194	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa biurka o wym. 160x77x60cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
195	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa niskiego otwartego regału z półkami o wym. 70x121,4x39cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
196	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa regulowane fotela biurowego	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
197	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa stołu konferencyjnego o wym. 160x70x73cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
198	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa krzesła o wym. 54x82 waga 5kg	szt.		
		12	szt.	12.000	
				RAZEM	12.000
199	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa szafy na instrumenty o wym.220x250/300x70cm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
200	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, skaner, kopiarka, faks), łączność bezprzewodowa, druk dwustronny	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
201	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa wieszaka 30x30x170cm waga 6kg	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
202	Kalkulacja d.1. własna 14	Dostawa laptopa " ekran 13,3" , Pamięć RAM 16GB, Dysk twardy 512GB SSD	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
1.15		Dostawa instrumentów			
203	Kalkulacja d.1. własna 15	Dostawa saksofonu altowego	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
204	Kalkulacja d.1. własna 15	Dostawa trąbki	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
205	Kalkulacja d.1. własna 15	Dostawa tuby	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
206	Kalkulacja d.1. własna 15	Dostawa euphonium 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
207	Kalkulacja d.1. własna 15	Dostawa dzwonków orkiestrowych 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
208	Kalkulacja d.1. własna 15	Dostawa zestawu perkusyjnego : (bęben basowy, werbel, tom tom 10"x7", tom tom 12"x8", tom podłogowy, podójny tom holder, zestaw talerzyka, zestaw pokrowców, pokrowiec na talerze, pokrowiec na hardware, stołek do perkusji) 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000