

KOSZTORYS OFERTOWY						
Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 4799P w m. Kłoda.						
Lp	Nr SST	Opis	jm	Ilość	Cena jedn.	Wartość netto
<b>Roboty rozbiórkowe</b>						
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	kpl	1,00		
2	D-01.02.04	Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej z załadunkiem i transport poza teren bud.	m <sup>2</sup>	11,10		
3	D-01.02.04	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie	m <sup>2</sup>	11,10		
4	D-01.02.04	Załadowanie oraz wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym na odległość 5 km	m <sup>2</sup>	11,10		
<b>Roboty ziemne</b>						
5	D-04.01.01	Wykonanie koryta pod nawierzchnię z kostki brukowej w gruncie kat. II-IV z transportem gruntu poza teren budowy wraz z mechaniczne profilowania i zagęszczenia	m <sup>2</sup>	11,10		
<b>Podbudowy</b>						
6	D-04.05.01	Warstwa ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem, klasy C1,5/2,0 (Rm=<2,5 MPa) o grubości po zagęszczeniu 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą (chodnik)	m <sup>2</sup>	11,10		
<b>Nawierzchnie</b>						
7	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru żółtego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowa STOP	m <sup>2</sup>	9,10		
8	D-08.02.02	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej koloru szarego grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - płytki chodnikowa TROP	m <sup>2</sup>	2,00		
<b>Oznakowanie pionowe</b>						
9	kalk. własna	Zestaw bezpieczne przejście dla pieszych składający się z: 1/OZNAKOWANIE PIONOWE: A/Interaktywny zestaw oznakowania pionowego zamontowany na słupku stalowym ocynkowanym średnicy 70 mm w fundamencie z betonu C8/10 o wymiarach 0,5x0,3x0,3 m, zasilany baterią słoneczną, posiadający "komunikację radiową", składający się ze znaku aktywnego D-6 z folii odblaskowej 2 generacji (z pulsującym nad znakiem naprzemiennie światłem). (Wraz montażem}	kpl	2,00		
10	kalk. własna	Wykonanie i montaż tablic informacyjnych o wymiarach: szerokość 90-180 cm wysokości i 60-120 cm szerokości (projekt graficzny przedstawi Zamawiający)	kpl	2,00		
<b>RAZEM</b>			<b>NETTO</b>			
<b>RAZEM</b>			<b>VAT(23%)</b>			
<b>RAZEM</b>			<b>BRUTTO</b>			