


PRZĘKRÓJ TYPOWY ZJAZDU INDYWIDUALNEGO


nawierzchnia zjazdu indywidualnego za chodnikiem  
regulacja zjazdu z zastosowaniem mieszanki niezwiązanej  
stabilizowanej mechanicznie  
pochylenie podłużne max 5% na długości 5,00m



Przekrój A-A

8cm	w-wa ścieralna z kostki betonowej
3cm	grys 2-8 mm
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>50/30</sub>
31 cm	

Przekrój B=B



4 cm	w-wa ścieralna z SMA 11S
6 cm	w-wa wiążąca z AC 16W
	geosiatka zbrojąca w strefie poszerzenia, wytrzymałość na rozciąganie w obu kierunkach $\geq 100\text{kN/m}$ , wydłużenie przy zerwaniu wzdłuż pasma maks. 3%
10 cm	w-wa podbudowy z AC 22P
20 cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>90/3</sub> , E2 $\geq$ 160 MPa
24 cm	warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 60\%$ , E2 $\geq$ 100 MPa
40 cm	warstwa ulepszonego podłoża z mieszanki niezwiązanej o CBR $\geq 20\%$ , E2 $\geq$ 50 MPa
104 cm	

C

8cm	w-wa ścieralna z kostki betonowej
3cm	grys 2-8 mm
20cm	warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C <sub>50/30</sub>
31 cm	

Biuro Projektów: <b>RENOWA</b> F.U.H. "RENOWA" Krzysztof Waniczek ul. Słoneczna 9 34-440 Kłuszkowce tel.693-468-132 biuro@renowa.info	
Skala:	1:50
Nr Rys:	07
Data:	PAŹDZIERNIK 2022
Opracowanie:	mgr inż. Robert Waniczek MAP/BO/0206/03
Projekt techniczny	

Nazwa Obiektu:	Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 957 w miejscowości Jabłonka odc. referencyjny 100 w km 9+073.78 - 9+279.58 (budowa chodnika)		
Inwestor:	Gmina Jabłonka, ul. 3 Maja 1, 34-480 Jabłonka		
Przedmiot Rysunku:	Szczegół zjazdu indywidualnego		
Adres Obiektu:	Woj. Małopolskie, Powiat Nowotarski, Jednostka ewidencyjna: Jabłonka Obręb: Jabłonka dz. ew. nr: 1079/2		
Projektant (branża drogowa):	mgr inż. Robert Waniczek MAP/BO/0206/03	Podpis:	Sprawdzający (branża drogowa): mgr inż. Piotr Kowalczyk MAP/BD/0074/16
Współpraca:	inż. Krzysztof Waniczek, mgr inż. Michał Orzeł		