

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ANDZINIE			
1.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 1 d.1. 0111-01 1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km		
		0.560	km	0.560	
				RAZEM	0.560
1.2		PODBUDOWA I NAWIERZCHNIA			
2	KNNR 6 d.1. 0103-03 2	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
		560*5	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
3	KNNR 6 d.1. 0113-05 2	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanymi 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²		
		560*5	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
4	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m ²		
		560*5	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
5	KNNR 6 d.1. 0308-01 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		560*5	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
6	KNNR 6 d.1. 0309-01 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		560*5	m ²	2800.000	
				RAZEM	2800.000
1.3		OZNAKOWANIE			
7	KNR 2-31 d.1. 0703-02 3	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNR 2-31 d.1. 0702-02 3	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W ANDZINIE - roboty dodatkowe			
1.1		PODBUDOWA			
1	KNR 2-31 d.1. 0102-01 1	Wykonanie koryta na poszerzeniach jezdni w gruncie kat. II-IV - 20 cm głębokości koryta - szerokości 1m (poszerzenie)	m ²		
		580	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
2	KNNR 6 d.1. 0113-05 1	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych 0/31,5 mm o grubości po zagęszczeniu 15 cm - szerokości 1m (poszerzenie)	m ²		
		580	m ²	580.000	
				RAZEM	580.000
3	KNR 2-31 d.1. 0204-05 1	Pobocza z kruszyw łamanych 0-31,5 - grubość po zagęszczeniu 10 cm i szerokości 30 cm	m ²		
		342	m ²	342.000	
				RAZEM	342.000
1.2		NAWIERZCHNIA			
4	KNR 2-31 d.1. 1004-07 2	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem Krotność = 2	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
5	KNNR 6 d.1. 0308-01 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 11 o grubości 3 cm (warstwa wiążąca)	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000
6	KNNR 6 d.1. 0309-01 2	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych AC 8 o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna)	m ²		
		20	m ²	20.000	
				RAZEM	20.000