

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Dojścia utwardzone</b>			
1	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 28 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.1	0102-05 0102-06	85,00	m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
2	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz urobku z korytowania	m <sup>3</sup>		
d.1	0212-07 0214-04	85,00*0,28	m <sup>3</sup>	23,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>23,800</b>
3	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.1	0103-02	85	m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-03 0114-04	85	m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
5	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0114-07 0114-08	85	m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
6	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.1	0402-04	5,67	m <sup>3</sup>	5,670	
				<b>RAZEM</b>	<b>5,670</b>
7	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.1	0407-05	94,44	m	94,440	
				<b>RAZEM</b>	<b>94,440</b>
8	KNR 2-31	Nawierzchnia żwirowa - chodnik rozścielany ręcznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	0202-05 0202-06	85,00	m <sup>2</sup>	85,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>85,000</b>
<b>2</b>		<b>Utwardzenie terenu z kostki betonowej</b>			
9	KNR 2-31	Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 26 cm głębokości koryta	m <sup>2</sup>		
d.2	0102-05 0102-06	30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
10	KNR 2-01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> w ziemi kat. I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 5 km - wywóz urobku z korytowania	m <sup>3</sup>		
d.2	0212-07 0214-04	30,00*0,26	m <sup>3</sup>	7,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>7,800</b>
11	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV	m <sup>2</sup>		
d.2	0103-02	30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
12	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-05	30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
13	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m <sup>3</sup>		
d.2	0402-04	1,16	m <sup>3</sup>	1,160	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,160</b>
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
d.2	0407-05	19,36	m	19,360	
				<b>RAZEM</b>	<b>19,360</b>
15	KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m <sup>2</sup>		
d.2	0511-02	30	m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia trawiasta – Trawnik</b>			
16	KNR 2-21 d.3 0101-01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy 1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,150</b>
17	KNR 2-21 d.3 0101-04	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km 1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,150</b>
18	KNR 2-21 d.3 0101-05	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za 9 km Krotność = 18 1,15	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,150	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,150</b>
19	KNR 2-21 d.3 0202-02	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III zadarnionym 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,000</b>
20	KNR 9-11 d.3 0201-04	Separacja warstw gruntu siatką przeciw kretom 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,000</b>
21	KNR 2-21 d.3 0213-01 0213-02	Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 5 cm 115/10000	ha ha	0,012	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,012</b>
22	KNR 2-21 d.3 0401-05	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III z nawożeniem 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,000</b>
23	KNR 2-21 d.3 0702-06	Mechaniczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim 115	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	115,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>115,000</b>
<b>4</b>		<b>Wiata rekreacyjna</b>			
24	KNR 2-23 d.4 0308-01	Wykonanie fundamentów betonowych z betonu żwirowego o obj.0.15 m3 Wyszczególnienie robót: 1. Wykonanie wykopów. 2. Wykonanie fundamentów z gniazdami do osadzenia elementów urządzeń boisk i stadionów. 3. Zasypanie wykopów. 4. Wywiezienie zbędnego urobku. 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
25	analiza włas- d.4 na	Dostawa i montaż wiaty rekreacyjnej zgodnej z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>5</b>		<b>Urządzenia siłowni</b>			
26	analiza włas- d.5 na	Dostawa i montaż tablica informacyjna dwustronna z regulaminem siłowni zewnętrznych oraz regulaminem z terenu rekreacji 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
27	analiza włas- d.5 na	Dostawa i montaż urządzenia Wioślarz+Pylon+Rower zgodnej z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
28	analiza włas- d.5 na	Dostawa i montaż urządzenia Orbitek+Pylon+Twister zgodnej z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
29	analiza włas- d.5 na	Dostawa i montaż urządzenia Ławka+Pylon+Stepter zgodnej z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
<b>6</b>		<b>Dodatkowe urządzenia</b>			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
30	analiza własna	Dostawa i montaż - Leżak betonowy z listwami drewnianymi - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4,000</b>
31	analiza własna	Dostawa i montaż - Betonowy zestaw 2 ławki + stół - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
32	analiza własna	Dostawa i montaż - Stół betonowy do gry w piłkarzyki - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
33	analiza własna	Dostawa i montaż - Betonowy stół do gry w tenisa stołowego - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
34	analiza własna	Dostawa i montaż - Betonowy stół do gry w szachy i chińczyka - podwójny - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
35	analiza własna	Dostawa i montaż - Kosz do segregacji odpadów - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
36	analiza własna	Dostawa i montaż - Betonowy stojak rowerowy pięciostanowiskowy - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
37	analiza własna	Dostawa i montaż - gra Pamięciowa - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
38	analiza własna	Dostawa i montaż - Domek dla owadów - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
39	analiza własna	Dostawa i montaż gry plenerowej gry sprawnościowej SKOK W DAL- zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>
40	analiza własna	Dostawa i montaż tablicy edukacyjnej i domku MROWISKO I KRETOWISKO - zgodne z dokumentacją projektową	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,000</b>