

Przedmiar robót

Remont łazienki oraz poszerzenie wejść do sali lekcyjnej w budynku ZS 1 w Nowym Targu

Obiekt lub rodzaj robót: **Prace remontowe**

Lokalizacja: **Zespołu Szkół nr. 1 im. Władysława Orkana w Nowym Targu, Pl. Słowackiego 13,**

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Remont łazienki oraz poszerzenie wejść do sali lekcyjnej w budynku ZS 1 w Nowym Targu		
1	Grupa	Remont łazienki w budynku ZS 1 w Nowym Targu		
1.1	Element	Prace przygotowawcze, demontażowe i rozbiórkowe		
1.1.1	KNNRW 3/1013/1	Zabezpieczenie podłóg	m2	25,00
1.1.2	KNR 402/235/6	Demontaż umywalki	kpl	1,00
1.1.3	KNR 402/235/8	Demontaż ustępu	kpl	1,00
1.1.4	KNRW 402/233/2	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągów, wpust żeliwny podłogowy Fi`50`mm, lub piwniczny Fi`100`mm	szt	1,00
1.1.5	Kalkulacja indywidualna	Demontaż z zabezpieczeniem wszystkich elementów aktualnych instalacji wod-kan i elektrycznej	kpl	1,00
1.1.6	KNNR 8/423/1	Demontaż grzejnika z rur stalowych, gładki, 2-, 3- i 4-rzędowy GS-2, GS-3, GS-4, długości 0,5-2,0`m wraz z ponownym montażem i malowaniem rur zasilających	szt	1,00
1.1.7	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 2`m2	szt	2,00
1.1.8	DC 20/121/1	Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian	m2	32,50
1.1.9	DC 20/118/6	Skucie podłoża betonowego o gr. do 20 cm za pomocą elektonarzędzi- obniżenie poziomu posadzki	m2	7,60
1.1.10	KNNRW 3/301/1	Rozbiórka ścian z cegieł, na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej	m3	0,94
1.1.11	KNR 401/701/3	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, do 5`m2, z zaprawy cementowej	m2	32,50
1.1.12	KNR 401/331/12	Analogia poszerzenie otworu drzwiowego wraz z wykonaniem nadproża	m	2,10
1.1.13	DC 20/121/3	Usunięcie z budynku gruzu z parteru	m3	3,23
1.1.14	Kalkulacja indywidualna	Wywóz materiału powstałego w trakcie rozbiórki oraz jego utylizacja	kpl	1
1.2	Element	Prace wykończeniowe		
1.2.1	Kalkulacja indywidualna	Demontaż starej i wykonanie nowej instalacji wod-kan i elektrycznej w obrębie łazienki	kpl	1
1.2.2	Kalkulacja indywidualna	Zabudowa g-k pionu kanalizacyjnego	kpl	1
1.2.3	KNR 202/1102/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 50`mm, zatarte na ostro- wyrównanie podłoża	m2	7,600
1.2.4	ZKNR C 2/501/2	Wyrównanie podłoża, na ścianach, uzupełnienie ubytku o głębokości do 1,5 cm- wyrównanie ścian i uzupełnienie tynków	m2	32,50
1.2.5	ZKNR C 2/501/1 (1)	Wyrównanie podłoża, na ścianach oraz podłogach, warstwa kontaktowa	m2	40,10
1.2.6	ZKNR C 2/505/1	Układanie płytek (gat.1 uzgodniony z zamawiającym- format 60x60) z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na posadzkach metodą zwykłą w układzie regularnym	m2	7,600
1.2.7	ZKNR C 2/503/1	Układanie płytek (gat.1 uzgodniony z zamawiającym- format 30x60) z kamieni sztucznych na gotowym podłożu na ścianach metodą zwykłą, do wys. 2,00 m	m2	34,060
1.2.8	KNNR 7/702/2	Sufity podwieszane kasetonowy z płytami z włókien mineralnych, sufity z rastami 600x600`mm	m2	7,60
1.2.9	KNRW 401/1206/5 (1)	Malowanie farbami emulsyjnymi tynków wewnętrznych, ścian, z 2-krotnym szpachlowaniem, 2-krotne- ściany nad płytkami	m2	15,40
1.3	Element	Wyposażenie		
1.3.1	KNNR 4/230/2 (1)	Umywalka pojedyncza porcelanowa z baterią - dla NP	kpl	1
1.3.2	KNR GEBERIT 215/101/1	Elementy montażowe Geberit Kombifix, na ścianie, do miski ustępowej	kpl	1
1.3.3	KNNR 4/233/3	Miska ustępowa dla NP	kpl	1
1.3.4	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż lustra dla NP	kpl	1
1.3.5	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwytów ze stali nierdzewnej dla NP	kpl	4
1.3.6	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwyt na papier toaletowy. ze stali nierdzewnej, zamykany na kluczyk	kpl	1
1.3.7	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż szczotka do toalety ze stali nierdzewnej,	kpl	1
1.3.8	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż uchwyt na ręcznik papierowy, listkowy, ze stali nierdzewnej, zamykane na kluczyk	kpl	1
1.3.9	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż pojemnika na mydło, ze stali nierdzewnej, zamykane na kluczyk, wraz z mydłem	kpl	1
1.3.10	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż kosza ze stali nierdzewnej 15l	kpl	1
1.3.11	Kalkulacja indywidualna	Zakup i montaż wentylatorka czasowego spiętego z oświetleniem	kpl	1
1.3.12	KNNRS 2/1003/4	Ościeżnice 90 MDF w okleinie CPL wraz z uzupełnieniem posadzki i otworzeniem ościeży do stanu pierwotnego od strony korytarza	m2	2,10
1.3.13	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wypełnionych płyta wiórowo-otworowa o szerokości min. 90 cm wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL z otworami nawiewnymi lub podcięciem.	m2	1,80
1.3.14	KNR 508/515/12	Montaż na gotowym podłożu opraw oświetleniowych LED R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000	szt	2

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2	Grupa	Poszerzenie wejść do sali lekcyjnej		
2.1	Element	Wymiana 2 szt drzwi z poszerzeniem otworu		
2.1.1	KNR 401/331/12	Analogia poszerzenie otworu drzwiowego wraz z montażem nadproża i uzupełnieniem posadzki	m	4,20
2.1.2	KNR 917/109/1 (1)	Analogia Nadproża prefabrykowane systemowe	szt	2,00
2.1.3	KNR 401/704/2	Gruntowanie zaprawą cementową powierzchni	m2	3,36
2.1.4	KNR 401/705/2 (1)	Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurwane cegłą lub dachówką, pas do 30`cm	m	8,40
2.1.5	KNNRS 2/1003/4	Ościeżnice 90 MDF w okleinie CPL	m2	4,20
2.1.6	KNNRS 2/1002/1	Skrzydła drzwiowe wypełnionych płytą wiórowo-otworowa o szerokości min. 90 cm wewnętrznie fabrycznie wykończone, pełne w okleinie CPL	m2	3,60
2.1.7	DC 21/1001/3 (1)	Malowanie dwukrotnie uprzednio pokrytych lub niemalowanych ścian wewnętrznych	m2	8,40