

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : KPP Białobrzegi - remont pomieszczeń budynku administracyjnego oraz budynku garażowo-administracyjnego

ADRES INWESTYCJI : 26-600 Białobrzegi ul. Żeromskiego 23

INWESTOR : Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu

ADRES INWESTORA : 26-600 Radom, ul. 11 Listopada 37/59

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zygmunt Wolszczak

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR : (budowlana)

DATA OPRACOWANIA : 11.08.2021

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
11.08.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Roboty budowlane					
1		Część garażowo - magazynowa			
1	KNR 4-01 d.1 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymśów itp. z blachy nie nadającej się do użytku (część niższa budynku) 0,4*12,60+0,25*12,6+0,35*6,80+0,70+6,80+0,25*6,80	m ² m ²	19,770	
				RAZEM	19,770
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 12,60	m m	12,600	
				RAZEM	12,600
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
4	KNR 4-01 d.1 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 6,80*0,60*0,25	m ³ m ³	1,020	
				RAZEM	1,020
5	KNR 4-01 d.1 0311-01	Uzupełnienie murów ogniowych i kolankowych na zaprawie cementowo-wapiennej o grubości 1 ceg. 6,80*0,60*0,25	m ³ m ³	1,020	
				RAZEM	1,020
6	KNR 4-01 d.1 0530-02	Uzupełnienie obróbek blacharskich murów ogniowych, koszów i okapów z blachy ocynkowanej 19,77	m ² m ²	19,770	
				RAZEM	19,770
7	KNR 2-02 d.1 0510-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 6	m m	6,000	
				RAZEM	6,000
8	KNR 2-02 d.1 0508-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy ocynkowanej 12,60	m m	12,600	
				RAZEM	12,600
9	KNR-W 2-02 d.1 0504-01	Pokrycie dachów papą termozgrzewalną wierzchniego krycia jednowarstwowe (część niższa) 6,90*11,85	m ² m ²	81,765	
				RAZEM	81,765
10	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad (wrota garażowe) 3,24*3,13+2,60*3,13*2+2,60*2,45*3+1,56*2,10	m ² m ²	48,803	
				RAZEM	48,803
11	KNR 4-01 d.1 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2(pomieszczenia garażowe), ściany i sufit. 226,18+9,36+19,98*3+9,14+25,44+32,5	m ² m ²	362,560	
				RAZEM	362,560
12	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobanie farby lub zdzieraniem tapet na ścianach (policzono 50% tynków)a 113,09	m ² m ²	113,090	
				RAZEM	113,090
13	NNRNKB d.1 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi i - powierzchnie poziome (sufit i posadzka po skuciu) (9,36+19,98*3+9,14+25,44+32,5)*2	m ² m ²	272,760	
				RAZEM	272,760
14	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 9,36+3*19,98+9,14+32,50+25,44	m ² m ²	136,380	
				RAZEM	136,380
15	NNRNKB d.1 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe 226,18	m ² m ²	226,180	
				RAZEM	226,180
16	KNR 4-01 d.1 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (1,56+6,00)*2,28*2 +(3,33+6,00*2,28*3)+(6,04+1,70+5,38*4+1,40+3,70+6,84+3,72)*3,28	m ² m ²	226,181	
				RAZEM	226,181
17	KNR 4-01 d.1 1206-04	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z jednokrotnym szpachlowaniem (lamperia) 226,18/2	m ² m ²	113,090	
				RAZEM	113,090
18	KNNR-W 2 d.1 W1002-03	Bramy uchylne garażowe podnoszone ręcznie (Analogia) 48,803	m ² m ²	48,803	
				RAZEM	48,803

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19	KNR 4-01 d.1 0105-02	Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III n(kanał do naprawy samochodów) 6,00*1,3*1,00	m ³ m ³	 7,800	 7,800
				RAZEM	7,800
20	KNR 4-01 d.1 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 3 cm na podłogach (pomieszczenia garażowe) pod posadzkę z gresu. (analogia) 136,38	m ² m ²	 136,380	 136,380
				RAZEM	136,380
21	KNR 4-01 d.1 0203-01	Uzupełnienie niezbrojonego podkładu z betonu po zasypnym kanale (analogia) 6,0*1,0*0,15	m ³ m ³	 0,900	 0,900
				RAZEM	0,900
22	KNR BC-02 d.1 0417-03	Wylewka samopoziomująca o gr.20 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych 136,38	m ² m ²	 136,380	 136,380
				RAZEM	136,380
23	KNR 0-12 d.1 1118-03	Posadzki z gresu technicznego o antypoślizgowości co najmniej R10 136,38	m ² m ²	 136,380	 136,380
				RAZEM	136,380
24	KNR 4-01 d.1 0348-03	Rozebranie ścianki z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 3,65*3,0	m ² m ²	 10,950	 10,950
				RAZEM	10,950
25	KNR 2-02 d.1 0121-03	Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm 3,65*3,0	m ² m ²	 10,950	 10,950
				RAZEM	10,950
26	KNR-W 2-02 d.1 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach 3,65*3,0*2	m ² m ²	 21,900	 21,900
				RAZEM	21,900
27	KNR 4-01 d.1 0354-13	Wykucie z muru kratak wentylacyjnych, drzwiczek 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
28	KNR 19-01 d.1 0345-09	Osadzenie kratak wentylacyjnych, wsporników, haków 4	szt. szt.	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
2		Część administracyjna			
29	d.2 wycena indywidualna	Rozebranie szaf wnękowych 4	m ² m ²	 4,000	 4,000
				RAZEM	4,000
30	KNR 4-01 d.2 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 5	szt. szt.	 5,000	 5,000
				RAZEM	5,000
31	KNR 4-01 d.2 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 205,0	m ² m ²	 205,000	 205,000
				RAZEM	205,000
32	KNR 19-01 d.2 0716-01	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych na ścianach 162,66	m ² m ²	 162,660	 162,660
				RAZEM	162,660
33	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi zewnętrznych z obróbką obsadzenia (analogia) szt.1, szerokość skrzydła min. 90 cm. 1,00*2,05	m ² m ²	 2,050	 2,050
				RAZEM	2,050
34	KNR 0-19 d.2 1023-12	Montaż drzwi wewnętrznych z obróbką obsadzenia (analogia) szt.5 szerokość skrzydła min. 90 cm. 1,00*2,05*5	m ² m ²	 10,250	 10,250
				RAZEM	10,250
35	NNRNKB d.2 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie poziome 45,34*2	m ² m ²	 90,680	 90,680
				RAZEM	90,680
36	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi - powierzchnie pionowe 205,00-42,34	m ² m ²	 162,660	 162,660
				RAZEM	162,660
37	KNR 4-01 d.2 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		42,34	m ²	42,340	
				RAZEM	42,340
38	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian 205-42,34	m ² m ²	 162,660	
				RAZEM	162,660
39	KNR 4-01 d.2 0339-04	Wykucie bruzd pionowych 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej w celu osadzenia nadproży 1,5*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
40	KNR 2-02 d.2 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych 1,5*2	m m	 3,000	
				RAZEM	3,000
41	KNR 4-01 d.2 0329-03	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych (1,20*2,05*0,25)+(1,36*2,98*0,25)	m ³ m ³	 1,628	
				RAZEM	1,628
42	KNR 4-01 d.2 0304-02	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego 1,626	m ³ m ³	 1,626	
				RAZEM	1,626
43	KNR 4-04 d.2 0504-03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych 4,80+6,16	m ² m ²	 10,960	
				RAZEM	10,960
44	KNR 4-04 d.2 0504-07	Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych - płytki 13,34	m ² m ²	 13,340	
				RAZEM	13,340
45	KNR 4-04 d.2 0301-01	Rozebranie podłoża z betonu żwirowego o grubości do 3 cm analogia (4,80+13,34+6,16)*0,03	m ³ m ³	 0,729	
				RAZEM	0,729
46	KNR BC-02 d.2 0417-03	Wylewka samopoziomująca o gr.20 mm na podłożach betonowych i jastrychach cementowych pod posadzkę z gresu - analogia 7,37+13,34+6,16	m ² m ²	 26,870	
				RAZEM	26,870
47	KNR 0-12 d.2 1118-03	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą 7,37+13,34+6,16	m ² m ²	 26,870	
				RAZEM	26,870
48	KNR 19-01 d.2 0933-03	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek starych zniszczonych lub malowanych 17,87	m ² m ²	 17,870	
				RAZEM	17,870
49	KNR 19-01 d.2 0932-06	Wymiana listew przyściennych z drewna liściastego 3,91*2+4,57*2	m m	 16,960	
				RAZEM	16,960
50	KNR 2-02 d.2 1111-08	Lakierowanie posadzek i parkietów 3x lakierem twardym 17,87	m ² m ²	 17,870	
				RAZEM	17,870
51	KNR 2-02 d.2 0829-08 z. sz. 5.7.c	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodą zwykłą Pow. 2,5-5,0 m2. (1,35*2+2,0*2)*2,05	m ² m ²	 13,735	
				RAZEM	13,735