

WYKAZ POMIESZCZEŃ			
NUMER POMIESZCZENIA	NAZWA POMIESZCZENIA	POMIERZCZENIA	WYKONCZENIE PODŁOGI
1	POMIESZCZENIE TECHNICZNE	9,4m2	TERAKOTA
2	MAGAZYN NA SPRZĘT SPORTOWY	12,6m2	WYKŁADZINA
3	POKÓJ NAUCZCIELI	14,0m2	WYKŁADZINA
4	WC DLA NAUCZCIELI	7,2m2	WYKŁADZINA
5	WC NPS	6,2m2	WYKŁADZINA
6	POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	2,9m2	WYKŁADZINA
7	KORYTARZ	65,0m2	WYKŁADZINA
8	SZATNIA 1	15,7m2	WYKŁADZINA
9	UMYWALNIA	18,7m2	WYKŁADZINA
10	UMYWALNIA	18,7m2	WYKŁADZINA
11	SZATNIA 2	15,7m2	WYKŁADZINA
12	SALA GIMNASTYCZNA	288,0m2	WYKŁADZINA SPORTOWA
13	POMIESZCZENIE PSYCHOLOGA	12,0m2	WYKŁADZINA
14	POMIESZCZENIE LOGOPEDY	10,0m2	WYKŁADZINA
15	SZKOLNIEK / ZAPLECZE SALI LEKCYJNEJ	11,0m2	WYKŁADZINA
16	SALA LEKCYJNA	47,0m2	WYKŁADZINA
17	KORYTARZ	35,0m2	WYKŁADZINA
18	BIŚNIA SALA GIMNASTYCZNA – BEZ ZMIAN		BIŚNIA BEZ ZMIAN
19	HOL SZKOLNY – BEZ ZMIAN	47,4,12m2	

- LEGENDA:
- układ nawiewny
  - układ wywiewny
  - układ wentylacyjny
  - 2 pom. sanitarnych
  - kratka/otwory transferowe
  - 905 - szerokość wysokości kanału
  - 270 - średnica kanału
  - 160 - rżędna osi kanału
  - 3,56 m - nr elementu
  - 3,46 - nr elementu

UWAGA:


1. Przed przystąpieniem do prac sprawdzić możliwość montażu, a także skorygować prace;

2. Kolor widocznych elementów (anemostaty itp.) wg proj. arch.;

3. Drzwi pomieszczeń obsługiwanych tylko w wentylację wentylarną wpisać w kratki transferowe o minimalnej powierzchni czynnej w zależności od ilości powietrza wymaganego z pomieszczenia:

- 20m<sup>3</sup>/h - Fnetto=0,010m<sup>2</sup>;
- 30m<sup>3</sup>/h - Fnetto=0,015m<sup>2</sup>;
- 100m<sup>3</sup>/h - Fnetto=0,030m<sup>2</sup>;
- 300m<sup>3</sup>/h - Fnetto=0,090m<sup>2</sup>;

4. Należy projekt rozpatrywać wielobranżowo



Jednostka projektowa:		ECO Projekt Waldemar Paszkiewicz Ryńska 5/60, 20-552 Lublin NIP 712-005-96-72, REGON 430337689
Jednostka projektowa br. sanitarny:		JSANT JAROSŁAW JÓZWIĄK Ul. Inżynierska 9/49, 20-484 Lublin NIP: 714-193-71-84, tel. 506 741 896, e-mail: jowiazk@jsant.pl
Temat:		Budowa sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Kłodzku Dobrej Wioś z utworzeniem i schodami zewnętrzny, murek oporowy, zewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej oraz zaliczkowa linia kablowa
Adres inwestycji:		JEDNOSTKA EVIDENCYJNA: 060902.2 BOKZECIOW OBREK: 060902.2.0012 KŁODZKA DOLNA NUMERY DZIAŁEK EVIDENCYJNYCH: 182/2, 135, 134/13 GMINA BOKZECIOW
Inwestor:		BOKZECIOW 1, 24-224 BOKZECIOW
Stadium:		PROJEKT TECHNICZNY
Branża:		SANTARNA
Nazwa rysunku:		RZUT PARTERU-INSTALACJA WENTYLACJI
Funkcja:		Imię, nazwisko, specjalność
Projektant:		mgr inż. Jarosław Józwiak
Sprawdzająca:		mgr inż. Magdalena Józwiak

Data:		V2024
Skala:		1:100
Rys nr:		S-09
Podpis:		