

Słupca, dnia 16 lipca 2024 r.

Gmina Miejska Słupca  
ul. Pułaskiego 21  
62-400 Słupca  
RIM.271.8.2024

**Wykonawcy  
ubiegający się o zamówienie**

dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na zadanie:

„Remont i przebudowa ulic w obrębie starego miasta w Słupcy”

Gmina Miejska Słupca, informuje iż do w/w postępowania zostały złożone zapytania do treści SWZ. W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.) zw. dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy drzewostan w ul. Sukienniczej oraz pl. Parysa jest całkowicie do pozostawienia jak z przekazanych informacji czy też nie? Znaczna część drzew koliduje ze skrajnią drogową i posadowiona jest w linii okrawężnikowania, ponadto system korzeniowy jest uniesiony, gdzie możliwe jest uszkodzenie korzeni. Większość drzew zarówno w ul. Sukienniczej, jak i pl. Parysa jest w stanie uszkodzonym, gdzie widoczne są spróchnienia w pniach, itp., zatem czy Zamawiający przewiduje ich usunięcie i ewentualnie w jakim wymiarze oraz nasadzenia ? Jeśli tak to jakich i o jakich parametrach?

**Projektant podczas wykonywania dokumentacji w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków dokona oceny, które drzewa ewentualnie można i należy usunąć. Nasadzenia są określane w decyzji na zgodę na wycinkę drzew przez Starostę Słupeckiego, gdzie ilość nasadzeń jest nie mniejsza niż liczba usuwanych drzew.**

2. Przewidziana jest kanalizacja deszczowa mająca na celu odprowadzenie rynien spustowych wód z pałacy dachowych, jednak tylko ul. Mickiewicza posiada kanalizację deszczową i możliwość włączenia się czy też odprowadzenie wód dachowych, natomiast ul. Sukiennicza i ul. Parysa tejże kanalizacji nie ma, a koncepcja PFU zakłada, że odprowadzenie rynien jest podłączone do kanalizacji sanitarnej, zatem czy tak ma być? Czy też należy wybudować kanalizację deszczową dla podłączenia rynien w ul. Sukienniczej i w ul. Parysa i gdzie można dokonać wpięcia do istniejącej kanalizacji ?

**\*W ulicy Mickiewicza należy podłączyć rynny do kanalizacji deszczowej.**

**\*W ulicy Sukiennicza kanalizacja deszczowa K 400 istnieje zatem istnieje możliwość podłączenia rynien (mapka zasadnicza w załączeniu).**

**\* Brak zgody na włączanie rynien i odwodnienia drogi do kanalizacji sanitarnej.**

3. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę lub przesunięcia terminowe realizacji robót na zadaniu, gdyż równocześnie prowadzone będą prace związane z rewitalizacją rynku, gdzie między innymi rewitalizowanymi ulicami objętymi niniejszym przetargiem ma być poprowadzona organizacja ruchu zastępczego na czas budowy dla rynku.

**Na dzień dzisiejszy nie zakładamy wydłużenia terminu. Zmiana harmonogramu prac, ewentualnie może nastąpić po wyrażeniu zgody przez instytucję dofinansującą zadanie.**

4. Na rewitalizowanych ulicach znajdują się parkomaty. Czy Zamawiający je zdemontuje czy też mają pozostać przez okres budowy?

**Parkomaty na okres budowy zostaną zdemontowane.**

5. W zakresie prac jest określenie „wymiana istniejących rur spustowych”, zatem czy należy wymienić rynny istniejące i w jakim zakresie? Czy też jedynie czyszczaki i w jakim zakresie i ewentualnie jakiego rodzaju: żeliwne czy plastikowe?

**Chodzi o wymianę czyszczaków i podłączeń od czyszczaka do sieci kanalizacji deszczowej. Czyszczaki żeliwne, dopuszcza się PCV po uzgodnieniu z konserwatorem.**

6. Czy wyznaczenie miejsc postojowych oraz pasów rozdziału ma być tym samym kolorem kostki, czyli szaro-rudym czy też innym np. ciemniejszym czarnym lub jaśniejszym szarym ?

**Wyznaczenie miejsc postojowych oraz pasów rozdziału kolorem ciemniejszym czarnym. Należy to uzgodnić z konserwatorem zabytków.**

7. Czy materiały rozbiórkowe Zamawiający przyjmie na swoje składowisko? Jeśli tak, na ile kilometrów kalkulować wywóz? Czy też Wykonawca ma je zagospodarować we własnym zakresie? To samo dotyczy demontażu małej architektury i innych elementów infrastruktury.

**Materiały rozbiórkowe (na paletach, całe elementy), elementy małej architektury zostaną składowane w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego na odległość do 5km.**

8. Czy oprócz przewidzianej kanalizacji deszczowej dla odprowadzenia rynien spustowych dla wód z pałacy dachowych Zamawiający przewiduje inne sieci czy też ich rozbudowę? Jeśli tak to jakie i w jakim zakresie, gdyż występuje nieprecyzyjne sformułowanie zarówno w zakresie prac jak i w opisie PFU?

**Nie jest planowana rozbudowa i budowa nowych sieci leżących po stronie Inwestora. Dotyczy to sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej.**