




PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY DASZKOWY
NA ODCINKU PROSTYM
SKALA 1:25



Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 8 PMB45/80/65
warstwa ścieralna stabilizowana mechanicznie gr. 4 cm
Skroplenie podłoża emulsją asfaltową C60 B3 ZM.
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
warstwa gr. 7 cm
Skroplenie podłoża emulsją asfaltową C60 B4 ZM.
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (istniejąca)
z kruszyw łamanych # 0 /31,5 mm gr. sr. 20 cm
wyrównana i zagęszczona mechanicznie warstwę miadu
kamiennego granitowego #0/5mm o grubości średniej 3cm

PRZEMKROJ KONSTRUKCYJNY JEDNOSPADKOWY
NA ŁUKU
SKALA 1:25




Nawierzchnia z betonu asfaltowego SMA 8 PMB45/80/65
warstwa ścieralna stabilizowana mechanicznie gr. 4 cm
Skroplenie podłoża emulsją asfaltową C60 B3 ZM.
Podbudowa z betonu asfaltowego AC 16W 50/70
warstwa gr. 7 cm
Skroplenie podłoża emulsją asfaltową C60 B4 ZM.
Podbudowa z mieszanki niezwiązanej (istniejąca)
z kruszyw łamanych # 0 /31,5 mm gr. sr. 20 cm
wyrównana i zagęszczona mechanicznie warstwę miadu
kamiennego granitowego #0/5mm o grubości średniej 3cm

Nawierzchnia żwirowa # 0/16 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

Szczegół zakończenia
nawierzchni asfaltowej
Skala 1:25

Krawężnik betonowy wtopiony na tawie bet. C12/15



Nawierzchnia żwirowa # 0/16 mm
stabilizowana mechanicznie gr. 10 cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA	Zakład Usług Projektowych HYDROGSAN ul. Kramcowa 20, 66 - 400 Gorzów Wlkp. tel. 508 210 701			
INWESTOR	GMINA KŁODAWA Ul. Gorzowska 40 66-415 Kłodawa			
OBIEKT	Przebudowa drogi gminnej - ulica Leśna w m. Chwałęcice gmina Kłodawa			
ADRES OBIEKTU	Działka nr 466 obręb 080104_2, 0007 Chwałęcice. Jednostka ewidencyjna 080104_2 Kłodawa			
KAT. OBIEKTU	XXV			
FAZA	PROJEKT BUDOWLANY			
Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Data	Podpis
PROJEKTANT	mgr inż. Bolesław Harszo	upr. nr 106/94/Gw do projektowania w specjalności konstrukcyjno-budowlanej	15.06.2022	
RYSUNEK	PRZEMKROJE KONSTRUKCYJNE			
DATA: 15.06.2022	SKALA: 1:25	NR: 4.	ARKUSZ: 1.	