

## Zbiorcze zestawienie robót ziemnych

### Odcinek A-B

#### Roboty drogowe

Nasyp [m <sup>3</sup> ]	470,14
Wykop [m <sup>3</sup> ]	661,60
Zużycie na miejscu [m <sup>3</sup> ]*	0,00

\*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

#### Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m <sup>3</sup> ]	473,32
Humus projektowany [m <sup>3</sup> ]	76,06

### Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

382,40 m<sup>2</sup>

Pogłębienie wykopu

0,3 m

Wykopy

114,72 m<sup>3</sup>

#### Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją

776,32 m<sup>3</sup>

- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją

397,26 m<sup>3</sup>

- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót

76,06 m<sup>3</sup>

- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału

470,14 m<sup>3</sup>

- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót

760,60 m<sup>2</sup>

### Odcinek C-D

#### Roboty drogowe

Nasyp [m <sup>3</sup> ]	149,7
Wykop [m <sup>3</sup> ]	430,75
Zużycie na miejscu [m <sup>3</sup> ]*	0,00

\*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

#### Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m <sup>3</sup> ]	238,39
Humus projektowany [m <sup>3</sup> ]	59,4

### Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów

60,20 m<sup>2</sup>

Pogłębienie wykopu

0,3 m

Wykopy

18,06 m<sup>3</sup>

#### Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją

448,81 m<sup>3</sup>

- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją

178,99 m<sup>3</sup>

- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału
- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót

**59,4 m<sup>3</sup>**  
**149,70 m<sup>3</sup>**  
**594,00 m<sup>2</sup>**

## Odcinek E-F

### Roboty drogowe

Nasyp [m <sup>3</sup> ]	<b>32,81</b>
Wykop [m <sup>3</sup> ]	<b>392,52</b>
Zużycie na miejscu [m <sup>3</sup> ]*	<b>0,00</b>

\*-istniejące grunty nie kwalifikują się do wykorzystania jako nasypowe

### Zbiorcze zestawienie humusowania

Humus istniejący [m <sup>3</sup> ]	<b>173,62</b>
Humus projektowany [m <sup>3</sup> ]	<b>68,28</b>

### Roboty ziemne na zjazdach

powierzchnia zjazdów - wg wykazu zjazdów  
 Pogłębienie wykopu  
 Wykopy

154,80 m<sup>2</sup>  
 0,3 m  
**46,44 m<sup>3</sup>**

### Podsumowanie

- roboty ziemne z wywózką i utylizacją
- zdjęcie warstwy humusu z wywózką i utylizacją
- zdjęcie warstwy humusu na składowisko w bliskości robót
- formowanie nasypu z zakupem i dowozem materiału
- ułożenie warstwy humusu gr. 10 ze składowiska w bliskości robót

**438,96 m<sup>3</sup>**  
**105,34 m<sup>3</sup>**  
**68,28 m<sup>3</sup>**  
**32,81 m<sup>3</sup>**  
**682,80 m<sup>2</sup>**