Rzut wylotu W
Skala 1:100



Płyty JOMB przymocować do skarp za pomocą kołków ø8; L=1.0m, po 4 szt. na jedną płytę.
Płyty układać na posypce piaskowo-żwirowej gr.10cm.





PRZEKRÓJ A–A
skala 1:50



P.POR. 265.00 m npm

OZNACZENIA	Opis	RZĘDNE TERENU ISTN. [mnpm]	RZĘDNE DNA RUROCIĄGU [mnpm]	GŁĘBOKOŚCI [mppt]	ODLEGŁOŚCI [m]
W	WYLOT W WG RYS. PW13	271.30	270.80	0.50	0.00
D1	PROJ. STUDZ. PP315	274.50	272.90	1.60	9.30
D2	PROJ. STUDZ. PE1000	275.60	273.36	2.24	21.70
d1	PROJ. STUDZ. PE600 Z OSADNIKIEM O GŁĘB. 0.5m	275.60	273.37	2.23	23.80
d2	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.43	2.17	25.30
d3	PROJ. STUDZ. PP315	275.55	273.52	2.03	54.50
d4	PROJ. STUDZ. PP315	275.55	273.53	2.02	59.10
d5	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.55	2.05	65.30
d6	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.56	2.04	67.90
d7	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.57	2.03	73.00
d8	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.58	2.02	75.70
d9	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.60	2.00	81.50

SPADKI / MATERIAŁ [%]	DŁUGOŚCI [mb]
22.58% PP200	9.3
3.74% PP200	12.4
0.50% PP200	2.1
3.82% PP110	1.5
0.30% PP110	29.2
	4.6
	6.2
	2.6
	5.1
	2.7
	5.8

HEKTOMETRY [hm]: 0 – 0+81.5

OZNACZENIA	Opis	RZĘDNE TERENU ISTN. [mnpm]	RZĘDNE DNA RUROCIĄGU [mnpm]	GŁĘBOKOŚCI [mppt]	ODLEGŁOŚCI [m]
d1	PROJ. STUDZ. PE600 Z OSADNIKIEM O GŁĘB. 0.5m	275.60	273.37	2.23	0.00
d10	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.41	2.19	11.70
d11	PROJ. STUDZ. PP315	275.70	273.50	2.20	40.90
d12	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.55	2.05	59.90
d13	PROJ. STUDZ. PP315	275.60	273.60	2.00	75.30

SPADKI / MATERIAŁ [%]	DŁUGOŚCI [mb]
0.30% PP110	11.7
0.30% PP110	29.2
0.30% PP110	19.0
0.30% PP110	15.4

HEKTOMETRY [hm]: 0 – 0+75.3

PRO - IN - MAT

ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH I WYKONAWSTWA INSTALACJI SANITARNYCH PRO-IN-MAT
33-100 TARNÓW UL UJEJSKIEGO 12, TEL. 146272637, e-mail: mmatyjewicz@poczta.okey.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
TERMOMODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W m. NAWSIE, DZIAŁKA 3817/1- GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE

INWESTOR: 39-110 GMINA WIELOPOLE SKRZYŃSKIE 200 - WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

TYTUŁ: PROFIL PODŁUŻNY INSTALACJI ODWODNIENIA BUDYNKU SZKOŁY

SKALA RYSUNKU: 1:100/500
NR RYSUNKU: S1
NUMER STRONY:

	DATA:	PODPIS:
PROJEKTANT: mgr inż. MAREK MATYJEWICZ - BUA 8346/132 i 169/88 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNA	2020-03	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. GRZEGORZ PABJAN - S-199/02 SPECJALNOŚĆ INSTALACYJNA	2020-03	

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - KORIOWANIE, POWIELANIE, ITP. BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE - USTAWA O OCHRONIE PRAW AUTORSKICH