

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		$0,50*(3,89+2,89+5,05+2,87*2+2,93+3,84*2)$	m ²	14,090	
				RAZEM	14,090
16	KNR AT-26 d.2 0101-08	Przygotowanie i naprawa podłoża - wyrównanie podłoża zaprawą - pogrubienie o 0,5 cm KEIM Porosan Trass Sanierputz Krotność = 2 $0,50*(3,89+2,89+5,05+2,87*2+2,93+3,84*2)$	m ² m ²	14,090	
				RAZEM	14,090
17	KNR AT-26 d.2 0102-01	Gruntowanie ręczne - KEIM Putzgrund MT <sufity> $3,89*2,89+2,93*3,84+5,05*1,44+2,87*1,11$ <pom. 1> $(3,89+2,89)*2*2,52-(1,0*2,00*2)$ <pom. 2> $(3,84+2,93)*2*2,52-(1,0*2,00)$ <korytarz> $(1,44+7,92)*2*2,52-(1,00*2,00*3)$	m ² m ² m ² m ²	32,951 30,171 32,121 41,174	
				RAZEM	136,417
18	KNR AT-26 d.2 0301-02	Systemowe tynki wykańczające na ścianach - szpachla wygładzająca o gr. 2 mm KEIM Turado 0.3 poz.17	m ² m ²	136,417	
				RAZEM	136,417
19	KNR AT-26 d.2 0303-01	Malowanie tynków renowacyjnych dwukrotnie - aplikacja ręczna 2 x KEIM Innotop poz.17	m ² m ²	136,417	
				RAZEM	136,417
20	KNR 5-08 d.2 0504-01	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetleniowych żarowych zwykłych zawieszanych, końcowych - oprawy z demontażu 4	szt. szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 5 d.2 0308-02	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2-biegunowe przelotowe pojedyncze o obciążalności do 10 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ² - materiał z demontażu 8	szt. szt.	8,000	
				RAZEM	8,000
22	KNR-W 2-02 d.2 1124-07	Posadzki - listwy przyściennne z MDF $(3,89+2,89)*2-0,90+(2,93+3,84)*2-0,90+(5,05+1,44)*2-0,90*3+(2,87+1,44)*2-0,90*2$	m m	42,400	
				RAZEM	42,400